

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístavba vnějšího schodiště k pav.C PL Opava	Objednatel:	PL Opava, Olomoucká 305/88	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Přístavba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Pav. C PL Opava, Olomoucká 305/88	Zhotovitel:	RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava	IČ/DIČ:	62305620
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	106
JKSO:		Zpracoval:	Koschätzký	Datum:	27.9.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	82 849,76	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	90 901,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	21 562,17	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	54 252,25				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	751,43				Ostatní		0,00
	Montáž	309 008,57				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		18 446,25						
ZRN celkem		577 772,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	577 772,00
Základ 21%	577 772,00	DPH 21%	121 332,12	Celkem včetně DPH	699 104,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Přístavba vnějšího schodiště k pav.C PL Opava	Objednatel:	PL Opava, Olomoucká 305/88
Druh stavby:	Přístavba	Projektant:	
Lokalita:	Pav. C PL Opava, Olomoucká 305/88	Zhotovitel:	RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
Zpracoval:	Koschätzky	Zpracováno dne:	27.9.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	4 207,50	1 305,99	5 513,49	1,93
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	991,80	991,80	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 659,80	8 659,80	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	9 702,00	9 702,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	335,42	1 053,88	1 389,30	0,74
	27	Základy	18 459,40	2 396,60	20 856,00	14,89
	31	Zdi podpěrné a volné	21 822,05	17 890,35	39 712,40	7,45
	34	Stěny a příčky	6 307,02	2 064,98	8 372,00	0,58
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	8 766,82	3 409,84	12 176,66	2,42
	43	Schodiště	4 879,17	5 760,63	10 639,80	1,80
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 730,17	723,83	4 454,00	5,30
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždic	3 667,56	2 306,14	5 973,70	1,98
	61	Úprava povrchů vnitřní	765,35	3 185,30	3 950,65	0,25
	62	Úprava povrchů vnější	4 563,19	13 873,61	18 436,80	1,29
	713	Izolace tepelné	610,31	938,09	1 548,40	0,01
	721	Vnitřní kanalizace	4 134,04	1 640,96	5 775,00	0,09
	766	Konstrukce truhlářské	432,06	24 632,94	25 065,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic	16 078,65	15 459,47	31 538,12	0,30
	784	Malby	307,11	542,89	850,00	0,01
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	4 495,19	802,81	5 298,00	2,17
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	27,24	1 736,76	1 764,00	0,01
	96	Bourání konstrukcí	35,70	2 314,20	2 349,90	0,92
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	787,99	8 973,26	9 761,25	3,26
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	8 534,70	8 534,70	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	M33	Montáže dopravních zařízení	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	751,43	2 008,57	2 760,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	11 173,95	11 173,95	0,00
				Celkem:	577 772,00	

--	--	--	--	--	--	--

Stavební rozpočet

Název stavby:	Přístavba vnějšího schodiště k pav.C PL Opava	Doba výstavby:	Objednatel: PL Opava, Olomoucká 305/88
Druh stavby:	Přístavba	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Pav. C PL Opava, Olomoucká 305/88	Konec výstavby:	Zhotovitel: RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2867/27, 746 01 Opava
JKSO:		Zpracováno dne: 27.9.2019	Zpracoval: Koschatzký

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				4 207,50	1 305,99	5 513,49		1,93	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>(6,53+2,08)*0,5 okap. chodník</i>	m2	4,31	49,00	0,00	211,19	211,19	0,14	0,59	RTS I / 2017
2		119100222VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	9,90	425,00	4 207,50	0,00	4 207,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,20	119,00	0,00	1 094,80	1 094,80	0,15	1,33	RTS I / 2017
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	991,80	991,80		0,00	
4		122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 <i>2,53*2,6*0,52</i>	m3	3,42	290,00	0,00	991,80	991,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	8 659,80	8 659,80		0,00	
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>3,99*0,3*1,1</i> <i>2,28*0,3*1,1</i> <i>1,69*0,3*1,1</i> <i>0,95*0,3*1,1*2</i> <i>0,7*0,7*0,6 jímka pro vsak</i> <i>3*0,25*0,25 kanalizace</i>	m3	3,74	1 250,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
6		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>2*1,33*1,1</i>	m3	2,93	1 200,00	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,93	160,00	0,00	468,80	468,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	9 702,00	9 702,00		0,00	
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <i>3,55</i> <i>2,93</i> <i>3,42</i>	m3	9,90	175,00	0,00	1 732,50	1 732,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,90	350,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
10		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,90	350,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>9,9*5</i>	m3	49,50	21,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				335,42	1 053,88	1 389,30		0,74	
12		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	9,90	90,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>3*0,2*0,2</i>	m3	0,12	590,00	38,42	32,38	70,80	1,70	0,20	RTS I / 2017
14		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním <i>0,7*0,7*0,6 vsak,jímka</i>	m3	0,29	450,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
15		583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj <i>0,7*0,7*0,6*1,85 vsak</i>	t	0,54	550,00	297,00	0,00	297,00	1,00	0,54	RTS I / 2017
		27	Základy				18 459,40	2 396,60	20 856,00		14,89	
16		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 <i>3,99*0,3*1,1</i> <i>2,08*0,3*1,1</i> <i>1,99*0,3*1,1</i>	m3	3,70	3 400,00	11 322,54	1 257,46	12 580,00	2,53	9,34	RTS I / 2017

66	76621114VD	Dveře vchodové plastové dvoukř. 135x205 celosklo+meziskelní příčky	ks	1,00	21 450,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	11 160,00	11 160,00		0,00	
67	767200119VD	Madlo schod. trubkové nerez	m	1,80	6 200,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	771	Podlahy z dlaždic				16 078,65	15 459,47	31 538,12		0,30	
68	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	5,68	370,00	1 048,04	1 053,56	2 101,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
		2,2*2,58		5,68							
69	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,82	39,00	180,08	163,90	343,98	0,00	0,00	RTS I / 2017
		5,68 podesta		5,68							
		1,05*0,3*6 schody		1,89							
		1,05*0,17*7		1,25							
70	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	6,30	500,00	828,23	2 321,77	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1,05*6		6,30							
71	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	7,35	550,00	1 573,02	2 469,48	4 042,50	0,00	0,01	RTS I / 2017
		1,05*7		7,35							
72	771277808R00	Hrana stupně profil TREP - S výšky 10 mm	m	7,35	750,00	4 861,43	651,07	5 512,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1,05*7		7,35							
73	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	6,73	190,00	204,47	1 074,23	1 278,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
		2,2+2,58+2,2+0,2		7,18							
		-1,35		-1,35							
		0,2*2		0,40							
		0,25*2 sokl u dveří zevnitř		0,50							
74	771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	5,64	440,00	267,01	2 214,59	2 481,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,3*6*2		3,60							
		0,17*6*2		2,04							
75	771577113RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,35	300,00	305,86	99,14	405,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1,35 hrana u dveří		1,35							
76	771578011RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	13,31	49,00	258,75	393,44	652,19	0,00	0,00	RTS I / 2017
		2,2+2,58+2,2		6,98							
		-1,35		-1,35							
		0,2*3		0,60							
		(0,3+0,17)*7*2		6,58							
		0,25*2		0,50							
77	771775109RT1	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,42	750,00	1 030,13	3 784,87	4 815,00	0,01	0,05	RTS I / 2017
		2,58*2,2		5,68							
		1,35*0,55 otvor dveří		0,74							
78	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,31	90,00	86,57	1 111,33	1 197,90	0,00	0,00	RTS I / 2017
79	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	10,89	45,00	490,05	0,00	490,05	0,00	0,01	RTS I / 2017
		5,68		5,68							
		13,31*0,1		1,33							
		1,05*0,3*6		1,89							
		1,05*0,17*7		1,25							
		1,35*0,55		0,74							
80	59764401	Dlaždice Taurus Porfyr 30x30x0,9 cm S	m2	11,50	430,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,02	0,22	RTS I / 2017
		5,68*1,05		5,96							
		12,81*1,1*0,1		1,41							
		1,05*0,3*6*1,05		1,98							
		1,05*0,17*7*1,1		1,37							
		1,35*0,55*1,05		0,78							
81	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,30	407,00	0,00	122,10	122,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
	784	Malby				307,11	542,89	850,00		0,01	
82	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	10,00	20,00	79,94	120,06	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		10 opravy maleb		10,00							
83	784165612R00	Malba 100, bílá, bez penetrace, 2x	m2	10,00	65,00	227,17	422,83	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 495,19	802,81	5 298,00		2,17	
84	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,22	5 900,00	1 051,94	246,06	1 298,00	2,53	0,56	RTS I / 2017
		(2,53+2,35)*0,3*0,15 přídlažba		0,22							
85	919794441R00	Úprava ploch kolem obrub a zdíva v živ.krytech do 2 m2	kus	1,00	4 000,00	3 443,25	556,75	4 000,00	1,62	1,62	RTS I / 2017

