



S004P01D76VJ

SD/2019/0167/150/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2019/0167/150 ze dne 9.8.2019
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na **dodávku stavby** na akci:
VÝMĚNA ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČ: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Střecha Petr Ševčík, s.r.o.
Adresa: Brněnská 4286/1b, 695 01 Hodonín
IČO: 070 06 071
DIČ: CZ07006071
Bankovní spoj: 5441079319/800 Česká spořitelna
Zatoupen: [redacted] jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105106
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/2019/0167/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a termínů plnění v čl 5.3.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí:

349 851,48,- Kč bez DPH
73 468,81,- Kč DPH 21%
423 320,29,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

-59 925,16,- Kč bez DPH
-12 584,28,- Kč DPH 21%
-72 509,44,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:

289 926,32,- Kč bez DPH
60 884,53,- Kč DPH 21%
350 810,85,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

2 308 624,97,- Kč bez DPH
484 811,24,- Kč DPH 21%
2 793 436,21,- Kč vč. DPH

- 2.3. Termín plnění v čl. 5.3. smlouvy se mění na „Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) je sjednán na 8.11.2019“
- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nadále platná a účinná.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek **nabývá platnosti** dnem uzavření Dodatku, tj dnem podpisu obou Smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti **dnem jeho uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.10.2019, usnesení č. 1453


Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Oceněný soupis méněprací a víceprací

V Hodoníně dne: 18.10.2019


Za objednatele:



Libor Střecha
starosta města Hodonína

V Hodoníně dne: 16.10.2019

Za zhotovitele:



jednatel

Název akce:
Výměna částí střešního pláště ZŠ Vančurova

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**
„(Střecha A3, A7 – změna č. 1)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0167/150

1. Oddíl stavby: Střecha A3, A7
2. Zpracovatel změnového listu: Střecha Petr Ševčík s.r.o., Brněnská 4286/1b, 695 01 Hodonín
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: SD č. 01, strana č. 0510121, 0510122, datum 28.08.2019
č. 0510124, datum 04.09.2019
č. 0510127, datum 18.09.2019
č. 0510128, datum 25.09.2019
 - 3.2 kontrolní den: KD č. 01, ze dne 28.08.2019, KD č. 02, ze dne 04.09.2019,
KD č. 03, ze dne 18.09.2019, KD č. 04, ze dne 25.09.2019
 - 3.3 jiné související dokumenty: nový položkový rozpočet stavby – střecha A3, A7 – změna č. 1 zpracovaný (GP – AD) 
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Chyba ve výměrách položkovém rozpočtu - vada projektové dokumentace. V položkách montáže i dodávky krytiny střech – živičný šindel byla v PD uvedena výměra 226 m². Skutečná plocha střechy je 690 m² (**vícepráce**). Původně navržená živičná krytina zahrnovala podkladní, separační vrstvu. Dodaná krytina tuto vrstvu z důvodu jiného složení nevyžaduje, proto nebude ve skladbě střechy použita (**méněpráce**).
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Změnou nedochází k podstatné úpravě technologických postupů ani ke snížení standardu prováděných prací. Rozšíření předmětu zakázky má rovněž dopad na odpovídající lhůtu výstavby. Je navržena **úprava termínu dokončení díla** z 18.10.2019 na 8.11.2019.
6. Finanční náklady změny
Práce byly naceněny v souladu se SoD s použitím položek nabídkového rozpočtu VZ. (Příloha č. 1)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	349 851,48	423 320,29
MÉNĚPRÁCE	-59 925,16	-72 509,44
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	2 018 698,65	2 442 625,37
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 308 624,97	2 793 436,21

V Hodoníně dne : 2.10.2019


(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Vícepráce, vzniklé na základě chybně stanovené výměry ve výkazu výměr PD, jsou nezbytnou součástí stavby.
TDS souhlasí se schválením změnového listu č. 01 a vypracováním dodatku SoD.

Návrh dalšího postupu :

- Úprava harmonogramu stavby – na základě schváleného změnového listu zajistí zhotovitel **úpravu harmonogramu stavby**
- Veřejná zakázka akce byla zadavatelem zadána jako - Výběrové řízení pro veřejnou **zakázku malého rozsahu** - navýšení ceny oproti SoD je ve výši cca **14,36 %**, cena víceprací je stanovena v souladu s SOD
- **Dodatek Smlouvy o dílo** – bude předložen Objednatelem po schválení výše uvedeného změnového listu

V Hodoníně dne : 2.10.2019

- TDS

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navýšení ceny vzniklo chybou (vadou) při zpracování rozpočtu PD (záměnou měrných jednotek ve výkazu výměr) v oddíle 765 – Krytiny tvrdé (viz zápis KD č. 03, bod 2). GP zpracoval bezúplatně opravu položkového rozpočtu a výkazu výměr v PD.

AD doporučuje ZL. č. 01 schválit.

V Hodoníně dne: 2.10.2019

GP, AD

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení v Radě města 15.10.2019.

- a) Uvedené vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů: k navýšení finančního limitu o částku 289 926,32,- Kč bez DPH a k prodloužení termínu ukončení akce o 21 dní. Dodatek č.1 SOD bude RMH předložen 15.10.2019.

- b) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORG 150: 587112116

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne: 3. 10. 2019

VEDOUcí ODBORU :


V Hodoníně dne: - 3. 10. 2019

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne: 4. 10. 2019

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkové rozpočty



Ing. Milan Hudec



Lukáš Střecha / starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21811** **Výměna stř. pláště, ZŠ Vančurova Hodonín**

Objekt: **01** **Střecha**

Rozpočet: **Střecha A3 - změna č.1**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **CZ699001303**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **Střecha Petr Ševčík, s.r.o.** IČO: **07006071**
Brněnská 4286/1b DIČ: **CZ**
Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 000,00
PSV			793 762,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			888 762,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	888 762,13 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem bez DPH **888762,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35 000,00	4
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			91 695,90	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			453 667,20	51
765	Krytiny tvrdé	PSV			248 399,03	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 000,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
Cena celkem					888 762,13	100

Položkový rozpočet

S:	21811	Výměna stf. pláště, ZŠ Vančurova Hodonín
O:	01	Střecha
R:		Střecha A3 - změna č. 1

Červeně označené položky - navýšení ceny

Zeleně označené položky - snížení ceny (neprováděné práce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
1	941956003R00	Lešení-pronájem, montáž, demontáž, doprava				
Díl: 711 Izolace proti vodě						
2	711130202R00	Odstranění asfaltové lepenky na sucho				
3	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
4	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm				
5	762342203RT2	Montáž lafování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm				
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
7	764323220R00	Okapnice z Pz plechu rš 250mm, K15				
8	764391210R00	Závětní lišta z Pz plechu, rš 250 mm, K11				
9	764398230R00	Přítlačná dilatační lišta z Pz plechu rš 100mm, K16				
10	764905101RT4	D+M krytina z trapéz plechů, na dřevo				
11	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm, K20				
12	764813120R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm, K12				
13	764321820R00	Demontáž oplechování úžlabí z měděného plechu rš 350mm				
14	764331832R00	Demontáž lemování stěn měděným plechem rš 250mm				
15	764339840R00	Demontáž lemování komínového tělesa z měděného plechu				
16	764292611R001	Oplechování hřebene z Pz plechu rš 330mm, K21				
17	764321220R001	Oplechování úžlabí Pz plechem rš 500mm, K17				
18	764331832R001	Demontáž lemování mansardy z měděného plechu rš 320mm				
19	764334850R001	Demontáž u atiky pozinkovaným plechem s nátěrem rš 500mm				
20	764339230R001	Lemování stávajících prostupů z Pz, K14				
21	764339230R0011	Lemování z Pz, komínů, K13				
22	764339840R001	Demontáž lemování stávajících prostupů				
23	764339840R002	Demontáž přítlačné dilatační lišty z měděného plechu rš 300mm				
24	764813120R001	Lemování stěny z Pz plechu rš 200mm, K16				
25	764R00100	Demontáž stávajících větracích průduchů				
26	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
27	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti				
28	765379112R00	Montáž podkladního pásu z odhluštěného bitumenu				
29	765513110RT5	D+M krytiny střech 25-45 st. živitným šindelem				
30	765799312RL2	Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie				
31	28355331R	Pás těsnící bitumenový				
32	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
33	979011311R00	Shoz - montáž, demontáž, pronájem				
34	979981101R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace				
Díl: VN Vedlejší náklady						
35	VRN1	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit, příprava staveniště,...				

Celkem

888 762,13

Poznámky uchazeče k zadání

Na základě technického listu výrobce šindelové krytiny se neprovede montáž podkladního pásu.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21811** **Výměna stř. pláště, ZŠ Vančurova Hodonín**

Objekt: **01** **Střecha**

Rozpočet: **Střecha A7 - změna č.1**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **CZ699001303**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **Střecha Petr Ševčík, s.r.o.** IČO: **07006071**
Brněnská 4286/1b DIČ: **CZ0706071**
Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 000,00
PSV			1 192 793,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 297 793,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 297 793,20 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem bez DPH **1297793,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			40 000,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			71 702,80	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			120 793,40	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			568 422,20	44
765	Krytiny tvrdé	PSV			431 874,80	33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 000,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	2
Cena celkem					1 297 793,20	100

Položkový rozpočet

S:	21811	Výměna stř. pláště, ZŠ Vančurova Hodonín
O:	01	Střecha
R:		Střecha A7 - změna č.1
Červeně označené položky - navýšení ceny		
Zeleně označené položky - snížení ceny (neprováděné práce)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
1	941955003R00	Lešení-pránajem, montáž, demontáž, doprava				
Díl: 711 Izolace proti vodě						
2	711130202R00	Odstranění asfaltové lepenky na sucho				
3	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
4	762342204RT2	Montáž kontraleti přibitím včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm				
5	762342203RT2	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm				
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
7	764391210R00	Závětná lišta z Pz plechu, rs 250 mm, K11				
8	764396230R00	Přítlačná dilatační lišta z Pz plechu rs 100mm, K16				
9	764905101RT4	D+M krytina z trapéz plechů, na dřevo				
10	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rs 250 mm, K20				
11	764813120R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rs 200 mm, K12				
12	764331832R00	Demontáž lemování stěn měděným plechem rs 650mm				
13	764292611R001	Oplechování hřebene z Pz plechu rs 330mm, K21				
14	764321220R001	Oplechování úžlabí Pz plechem rs 500mm, K17				
15	764331832R001	Demontáž lemování mansardy z měděného plechu rs 320mm				
16	764331832R0011	Demontáž lemování stěn měděným plechem rs 250mm				
17	764339230R001	Lemování stávajících prostupů z Pz, K14				
18	764339840R001	Demontáž lemování stávajících prostupů				
19	764410230R001	Přechodový Pz plech rs 200mm, K22				
20	764813120R001	Lemování stěny z Pz plechu rs 200mm, K18				
21	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
22	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti				
23	765379112R00	Montáž podkladního pásu z odhlučného bitumenu				
24	765513110RT5	D+M krytiny střech 25-45 st. živitným šindelem				
25	765799312RL2	Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie				
26	28355331R	Pás těsnící bitumenový				
27	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
28	979011311R00	Shoz - montáž, demontáž, pronájem				
29	979981101R00	Kontejner, suf bez příměsí, odvoz a likvidace				
Díl: VN Vedlejší náklady						
30	VRN1	Zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit, příprava staveniště,...				

Celkem

1 297 793,20

Poznámky uchazeče k zadání

Na základě technického listu výrobce šindelové krytiny se neprovede montáž podkladního pásu.