

# Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

## číslo: S6/2019/038

### I. Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Josef Vojáček**, generální ředitel  
zastoupený na základě  
pověření dle směrnice 19/2015  
Podpisový řád: [redacted], ředitelem LZ Konopiště

**Lesní závod Konopiště**

**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná: [redacted], technický dozor  
telefon / fax / email: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Gretes s.r.o.**

IČ: 26235366  
DIČ: CZ 26235366  
sídlem: Kudlovice 107, 687 03 Babice  
zapsán v obchodním rejstříku: u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099  
Statutární orgán: [redacted] jednatel společnosti  
ve věcech technických jedná: [redacted], autorizovaný stavbyvedoucí  
telefon / fax / email: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2019/038 (dále jen „Dodatek“):

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

## IV. Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

### 1. Struktura změn ceny za dílo „Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **3 226 966,00 Kč** bez DPH, slovy **tři miliony dvě sta dvacet šest tisíc devět set šedesát šest Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2019/038:</b>	<b>2 880 000,00 Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE:</b>	
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)	640 094,00 Kč
<b>VÍCEPRÁCE:</b>	
Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12: (Příloha č. 2., Dodatku č. 1.)	987 060,00 Kč
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b>3 226 966,00 Kč</b>

## XII. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2019/038, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2019/038 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Kudlovicích, dne 30. 09. 2019

V Želetince, dne 14. 10. 2019



jednatel společnosti



ředitel LZ Konopiště

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
D	0011	0011				<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>4 022</b>		<b>0,000</b>		<b>8,425</b>
C	0011	1	221	B01	113106121	Rozebrání dlažby z betonových zámkových dlaždic plochy do 200 m2 <i>Podrobně viz. tabulka: Rozebrání dlažby z betonových dlaždic (0011/1 a 3)</i>	m2	9,630	75,00	722	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0011	3	221	B01	113107125	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl. přes 40 do 50 cm plochy do 200 m2 <i>Podrobně viz. tabulka: Rozebrání dlažby z betonových dlaždic (0011/1 a 3)</i>	m2	9,630	225,00	2 167	0,00000	0,000	0,72000	6,934
C	0011	4	221	B01	113107143	Odstanění krytu živičného tl přes 10 do 15 cm plochy do 200 m2	m2	4,720	240,00	1 133	0,00000	0,000	0,31600	1,492
D	0013	0013				<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>5 751</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0013	1	001	A01	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3 do 100 m3 <i>projektované práce - skutečně provedené práce: (36,100-(123,000*0,600*0,350))</i>	m3	10,270	415,00	4 262	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0013	2	001	A01	132201209	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3 příplatek za lepivost <i>viz. výpočet k položce 0013/1: (36,100-(123,000*0,600*0,350))</i>	m3	10,270	145,00	1 489	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	0017	0017				<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>924</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0017	1	001	A01	174101101	Zásyp rýh sypaninou (výkopek) se zhutněním <i>viz. výpočet k položce 0013/1: (36,100-(123,000*0,600*0,350))</i>	m3	10,270	90,00	924	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	005	005				<b>Komunikace</b>				<b>10 983</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	005	1	221	C01	566903111	Vyspravení po překopech kamenivem hrubým drceným mechanicky zpevněným	t	2,640	450,00	1 188	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	005	2	221	C01	566904111	Vyspravení po překopech asfaltovou směsí ACL + ACP celkem tl 11 cm	t	1,200	2 850,00	3 420	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	005	3	221	C01	572952111	Vyspravení krytu po překopech asfaltovým betonem ACO tl 40 mm	m2	4,720	810,00	3 823	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	005	4	221	A01	596111111	Kladení dlažby komunikací z betonové zámkové dlažby tl 8 cm do lože z kameniva <i>Podrobně viz. tabulka: Rozebrání dlažby z betonových dlaždic (0011/1 a 3)</i>	m2	9,630	265,00	2 552	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	009	009				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 869</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	009	1	850	B01	919735714	Řezání živičného krytu tl 15-20 cm	m	3,500	245,00	858	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	009	3	850	A01	979054641	Očištění betonových zámkových dlaždic z lože z kameniva <i>Podrobně viz. tabulka: Rozebrání dlažby z betonových dlaždic (0011/1 a 3)</i>	m2	9,630	105,00	1 011	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	0094	0094				<b>Lešení</b>				<b>125 372</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0094	1	850	A01	941940131	Montáž lešení lehkého řadového bez podlah š do 1,20 m, v do 20 m	m2	586,000	48,00	28 128	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	2	850	A01	941940139	Příplatek k ceně 0131 za 1 měsíc použití lešení	m2	1 172,000	36,00	42 192	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	3	850	B01	941940141	Demontáž lešení lehkého řadového bez podlah š do 1,20 m, v do 20 m	m2	586,000	40,00	23 440	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	4	850	A01	941950112	Lešení lehké pracovní pomocné v podlážky do 3,50 m (pro opravu komínů)	m2	63,000	145,00	9 135	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	5	850	A01	943950111	Montáž lešenových podlážek s příčinky a podélníky výšky lešení do 20 m	m2	123,000	35,00	4 305	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	6	850	A01	943950119	Příplatek k ceně 0111 za 1 měsíc použití lešení	m2	246,000	30,00	7 380	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	7	850	B01	943950121	Demontáž lešenových podlážek s příčinky a podélníky výšky lešení do 20 m	m2	123,000	30,00	3 690	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	8	850	A01	944940112	Ochranné zábradlí na lešení 1tyčové	m	102,000	41,00	4 182	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	9	850	A01	944940151	Montáž záchytné stříšky vyložené do 2 m	m	8,000	165,00	1 320	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	10	850	A01	944940158	Příplatek k ceně 0151 za 1 měsíc použití lešení	m	16,000	50,00	800	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0094	11	850	B01	944940161	Demontáž záchytné stříšky vyložené do 2 m	m	8,000	100,00	800	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	0097	0097				<b>Manipulace se suti a likvidace</b>				<b>78 666</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0097	1	850	B01	979010001	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1 podlaží <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097)</i>	t	34,300	290,00	9 947	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	2	850	B01	979010002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot zkd 1 podlaží <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097)</i>	t	68,600	90,00	6 174	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	3	850	B01	979080003	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097)</i>	t	34,300	155,00	5 317	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	4	850	B01	979080004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek zkd 5 m <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097)</i>	t	68,600	45,00	3 087	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	6	850	B01	979080117	Odvoz suti na skládku do 6 km (běžná stavební sut' + živičná sut') <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097) = 36,200+1,490</i>	t	37,690	215,00	8 103	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	7	850	B01	979080119	Odvoz suti na skládku do 6 km příplatek zkd 1 km nad 6 km (celkem 18 km) <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097) = 37,69*12</i>	t	452,280	29,00	13 116	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	8	850	A01	979080731	Vodorovná doprava k nakládece do 10 m suti <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097) = 36,200+1,490</i>	t	37,690	120,00	4 523	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	0097	10	221	B01	979087212	Nakládání na dopravní prostředek suti <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace suti (0097) = 36,200+1,490</i>	t	37,690	90,00	3 392	0,00000	0,000	0,00000	0,000

C	0097	12	850	B01	979090111	Uložení sutí a vybouraných hmot na skládku bez poplatku <i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace sutí (0097) = 36,200+1,490</i>	t	37,690	120,00	4 523	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							t	37,690						
XC	0097	13			979 09-01	Poplatek za uložení sutí na skládku (běžná stavební sut')	t	36,200	500,00	18 100	0,00000	0,000	0,00000	0,000
						<i>Podrobně viz. tabulka: Skutečná likvidace sutí (0097) = 81,440-45,24</i>	t	36,200						
XC	0097	14			979 09-02	Poplatek za uložení sutí na skládku (živičná sut')	t	1,490	1 600,00	2 384	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	745	745				<b>Hromosvody</b>				<b>29 349</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
XM	745	5			745 05	D+M pásek FeZn 30x4 v zemi <i>Výkop v délce 123 m; spotřebováno 5 balení = 131 m (uložení, spoje): 160,00-131,00</i>	m	29,000	48,00	1 392	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							m	29,000						
XM	745	8			745 08	D+M svorka na potrubí ST	kus	12,000	41,00	492	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XM	745	12			745 13	D+M podpěra vedení na hřebeni CU <i>(108-(7+12+12+16+17))</i>	kus	44,000	125,00	5 500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kus	44,000						
XM	745	13			745 14	D+M podpěra vedení CU do zdi <i>(148-46)</i>	kus	102,000	115,00	11 730	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kus	102,000						
XM	745	14			745 15	D+M podpěra vedení CU <i>(118-29)</i>	kus	89,000	115,00	10 235	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kus	89,000						
D	762	762				<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>119 720</b>		<b>0,000</b>		<b>2,375</b>
C	762	4	750	A62	762311603	Montáž přílozek ztužení hranolů z fošen	kus	9,000	90,00	810	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	762	5	750	A62	762313612	Montáž svorníků (dodávka ve specifikaci)	kus	86,000	90,00	7 740	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	762	6	750	A62	762341611	Montáž bednění střech z prken na sraz (doplnění novými z cca 15%) <i>Podrobně viz. tabulka: Bednění střech z prken na sraz (D a M) (762/6 a 7)</i>	m2	145,750	130,00	18 948	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	762	7	750	B62	762341711	Demontáž bednění střech z prken na sraz <i>Podrobně viz. tabulka: Bednění střech z prken na sraz (D a M) (762/6 a 7)</i>	m2	145,750	45,00	6 559	0,00000	0,000	0,01500	2,186
XH	762	11			309 0001	Svorník - závitová tyč M10 L = 250 mm + šrouby + podložky	kus	2,000	60,00	120	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	12			309 0002	Svorník - závitová tyč M20 L = 500 mm + šrouby + podložky	kus	14,000	60,00	840	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	15			605 15500	Hranoly dřevina SM jakost I profil 100x150, 120x140, 130x160, 140x160, 160x180 <i>Podrobně viz. tabulka: Hranoly, dřevina SM, profily dle položky č. 762/15</i>	m3	0,090	6 500,00	585	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	16			605 15530	Hranoly dřevina SM jakost I profil 80x280, 120x280	m3	1,400	6 500,00	9 100	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	17			605 15531	Hranoly dřevina SM jakost I profil 180x220	m3	0,160	6 500,00	1 040	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	18			762 08-01	Mechanické očištění tesařských prvků krovu obroušením a hoblováním <i>Výpočet rozsahu méněprací: 1366,00-34,10</i>	m2	1 331,900	38,00	50 612	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							m2	1 331,900						
XC	762	21			762 31-01	Montáž ztužení prvků krovu přílozkami z hranolů nebo fošen	m	53,200	90,00	4 788	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	23			762 33-01	Výřezání částí střešní vazby z hranolů průřezu do 224 cm2 délky do 5 m <i>Vyztužení vaznice příložkou 100/180 mm + výměna krokve 130/160 mm: 4,20+1,25</i>	m	5,450	145,00	790	0,00000	0,000	0,01100	0,060
							m	5,450						
XC	762	24			762 33-02	Výřezání částí střešní vazby z hranolů průřezu do 450 cm2 délky do 5 m	m	4,600	292,00	1 343	0,00000	0,000	0,02800	0,129
XC	762	26			762 33-11	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezu do 224 cm2 délky do 5 m <i>Vyztužení vaznice příložkou 100/180 mm + výměna krokve 130/160 mm: 4,20+1,25</i>	m	5,450	246,00	1 341	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							m	5,450						
XC	762	27			762 33-12	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezu do 450 cm2 délky do 5 m	m	4,600	495,00	2 277	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	30			998 76-2006	Přesun hmot pro práce PSV 762 (ocenit jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 762 (12 % z rozpočtového dílu 762)</i>	kpl	1,000	12 827,11	12 827	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kpl	1,000	12 827,11					
D	764	764				<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>186 994</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	764	10	750	A64	764346622	Ventilační nástavec se stříškou atyp z plechu Cu na střeše s hladkou krytinou D100 <i>Odpočet za zpětné použití původního ventilačního nástavce se stříškou.</i>	kus	1,000	1 300,00	1 300	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	16	750	A64	764364620	Poklop střešní z plechu Cu vel 600x600 mm, výplň drátosklem, včetně lemování <i>Odpočet za nepoužití výplně z drátěného skla: 616 Kč/m2 * 0,203 m2</i>	kus	4,000	125,05	500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							Kč	125,048						
C	764	18	750	A64	764391621	Štitové lemování z plechu Cu rš 330	m	90,000	675,00	60 750	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	20	750	A64	764392651	Úžlabí z plechu Cu rš 660	m	102,400	1 080,00	110 592	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	764	34			998 76-4006	Přesun hmot pro práce PSV 764 (ocenit jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 764 (8 % z rozpočtového dílu 764)</i>	kpl	1,000	13 851,38	13 851	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kpl	1,000	13 851,38					
D	765	765				<b>Krytiny tvrdé</b>				<b>76 445</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
XH	765	12			605 17100	Latě střešní profil 32x50 jakost I impregnované	m	6 740,000	10,70	72 118	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	765	13			998 76-5011	Přesun hmot pro práce PSV 765 (ocenit jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 765 (6 % z rozpočtového dílu 765)</i>	kpl	1,000	4 327,08	4 327	0,00000	0,000	0,00000	0,000
							kpl	1,000	4 327,08					
<b>Objekt celkem</b>										<b>640 094</b>		<b>0</b>		<b>10,800</b>

Typ	Díl	K/P	Cenik	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
D	0013	0013				<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>7 362</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0013	3			R-položka	Ztížené výrobní podmínky při hloubení rýh pro uzemnění hromosvodu <i>Vyřezání částí dřevin a keřů v trase výkopů a ořezání větví dřevin zasahujících nad rýhu výkopu.</i> Ztížené hloubení rýh z důvodu vedení místních inženýrských sítí IT. Ztížené hloubení rýh z důvodu vedení místní dešťové kanalizace. Ztížené hloubení rýh z důvodu bourání základových betonů pod obrubníky ohraničujícími plochy zpevněné betonovou dlažbou.	m3	25,830	285,00	7 362	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	0062	0062				<b>Omítky vnější</b>				<b>2 160</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0062	3	850	A01	623470111	Omítka vápenocementová komínů hladká jádrová sl. 2 (lokálně na otlučených plochách) <i>Skutečný rozsah opravovaných míst - projektovou dokumentací stanovené množství: 18,3-6,3</i>	m2	12,000	180,00	2 160	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	0094	0094				<b>Lešení</b>				<b>412 610</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
C	0094	12			R-položka	Doprava, montáž, nájemné a demontáž lehkého řadového lešení, výšky do 20 m <i>Fakturováno dle skutečného provedení, cenou v místě a čase obvyklou</i>	kpl	1,000	412 610,00	412 610	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	762	762				<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>93 694</b>		<b>0,000</b>		<b>0,521</b>
C	762	1	750	A62	762083620	Tesařské ozdobné profilování zhlaví trámů <i>Podrobně viz. tabulka: Tesařské ozdobné profilování zhlaví trámů (762/1)</i>	kus	5,000	445,00	2 225	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	762	2	750	A62	762132635	Montáž bednění stěn (loubí) prkny hoblovanými <i>Podrobně viz. tabulka: Montáž bednění stěn (loubí) prkny hoblovanými (762/2)</i>	m2	0,190	370,00	70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	762	3	750	A62	762195600	Tesařské bednění stěn spojovací prostředky	m2	0,530	700,00	371	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	13			605 10100	Prkna dřevina SM jakost I tl 20 mm (bednění střechy doplnění z 15%) <i>Podrobně viz. tabulka: Spotřeba materiálu 762/6: Prkna SM, tl. 20 mm (762/13)</i>	m3	0,363	5 200,00	1 888	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	14			605 12001	Prkna dřevina SM jakost I tl 20 mm hoblovaná (loubí - čelo) <i>Podrobně viz. tabulka: Spotřeba materiálu 762/2: Prkna SM, tl. 20 mm (762/14)</i>	m2	0,230	445,00	102	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	15			605 15500	Hranoly dřevina SM jakost I profil 100x150, 120x140, 130x160, 140x160, 160x180 <i>Podrobně viz. tabulka: Hranoly, dřevina SM, profily dle položky č. 762/15</i>	m3	0,700	6 500,00	4 550	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	762	17			605 15531	Hranoly dřevina SM jakost I profil 180x220	m3	0,037	6 500,00	241	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	22			762 31-02	Ztužení sloupku krovu "protézou" z fošny tl 60 mm šířky 180 m do odsekané drážky <i>Výpočet MJ (délka skutečně použité protězy - délka protězy dle PD): 1,035-0,600</i>	m	0,435	310,00	135	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	23			762 33-01	Vyřezání částí střešní vazby z hranolů průřezu do 224 cm2 délky do 5 m <i>Podrobně viz. tabulka: Doplnění částí střešní vazby, hranoly průřezu do 224 cm2 (762/26, 23)</i>	m	44,953	145,00	6 518	0,00000	0,000	0,01100	0,494
XC	762	24			762 33-02	Vyřezání částí střešní vazby z hranolů průřezu do 450 cm2 délky do 5 m <i>Podrobně viz. tabulka: Doplnění částí střeš. vazby, hran. průř. -450 cm2, délky do 5 m (762/27, 24)</i>	m	0,940	292,00	274	0,00000	0,000	0,02800	0,026
XC	762	26			762 33-11	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezu do 224 cm2 délky do 5 m <i>Podrobně viz. tabulka: Doplnění částí střešní vazby, hranoly průřezu do 224 cm2 (762/26, 23)</i>	m	44,953	246,00	11 058	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	27			762 33-12	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezu do 450 cm2 délky do 5 m <i>Podrobně viz. tabulka: Doplnění částí střeš. vazby, hran. průř. -450 cm2, délky do 5 m (762/27, 24)</i>	m	0,940	495,00	465	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	31			R-položka	Doplnění ozdobných prvků věžičky, včetně dodávky výrobku	kus	8,000	400,00	3 200	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	32			R-položka	Práce jeřábu při demontáži a montáži věžičky na východní straně budovy <i>Práce jeřábu při demontáži věžičky na východní straně budovy</i> <i>Práce jeřábu při montáži věžičky na východní straně budovy</i> <i>Celkem</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	33			R-položka	Práce dělníků při demontáži a montáži věžičky na východní straně budovy	kpl	1,000	9 800,00	9 800	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	34			R-položka	D+M podstřešní folie pod falcovanou krytinu věže	m2	8,200	110,00	902	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	35			R-položka	Vyčištění půdního prostoru věže od vosích hnízd	kpl	1,000	450,00	450	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	36			R-položka	Oprava malých vikýřů, včetně lištování, přebroušení a stažení prvků + demontáž a zpětná montáž	kpl	7,000	1 400,00	9 800	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	37			R-položka	Demontáž stožáru radiovysílače, včetně postupného rozřezání	kpl	1,000	800,00	800	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	38			R-položka	D+M sítě do oken vikýřů	kpl	7,000	115,00	805	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	762	39			998 76-2006	Přesun hmot pro práce PSV 762 (ocenit jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 762 (12 % z rozpočtového dílu 762)</i>	kpl	1,000	10 038,60	10 039	0,00000	0,000	0,00000	0,000
D	764	764				<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>254 922</b>		<b>0,000</b>		<b>0,090</b>
C	764	1	750	A64	764311631	Oplechování věžičky z plechu	m2	0,620	3 200,00	1 984	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	2	750	B64	764312731	Demontáž krytiny z plechu - krytina věžičky (K10)	m2	0,620	170,00	105	0,00000	0,000	0,00700	0,004

C	764	750	A64	764331631	Lemování zdí na střeše s TK plechem rš 330	m	19,700	675,00	13 298	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
C	764	5	750	B64	764332772	Demontáž lemování z plechu na střeše s TK (K4, K9, K14)	m	19,700	45,00	887	0,00000	0,000	0,00400	0,079
C	764	11	750	A64	764348625	Sněhový tyčový zachytávač z dřevěné kulatiny prům. 120 včetně držáků	m	5,800	580,00	3 364	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	12	750	B64	764351732	Demontáž žlabu podokapního půlkruhového vč. čel, rohů, háků a kotlíků (K1)	m	1,700	50,00	85	0,00000	0,000	0,00400	0,007
C	764	13	750	A64	764352611	Žlab podokapní půlkruhový z plechu Cu rš 330 včetně háků, čel a rohů	m	1,700	970,00	1 649	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	14	750	A64	764359611	Kotlík podokapního půlkruhového žlabu kónický z plechu Cu rš 300/D100	kus	2,000	710,00	1 420	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	17	750	A64	764391611	Štitové lemování z plechu Cu rš 250	m	11,760	580,00	6 821	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	35	764	A04	764232406	Oplechování štítů závětrnou lištou z Cu plechu, rš 500 mm <i>Ceníková cena 1 bm oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu, rš 500 mm (bez DPH): Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., b) 1., SoD č. S6/2019/038: 1000,00*(603412,00/590163,00)</i>	m	93,900	1 022,45	96 008	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	36	764	A04	764231466	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm <i>Ceníková cena 1 bm oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm (bez DPH): Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., b) 1., SoD č. S6/2019/038: 973,00*(603412,00/590163,00)</i>	m	102,400	994,84	101 872	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	764	23	750	A64	764410670	Oplechování parapetů plechem Cu rš 450	m	1,333	855,00	1 140	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XC	764	34	998	76-4006	Přesun hmot pro práce PSV 764 (ocení jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 764 (8 % z rozpočtového dílu 764)</i>	kpl	1,000	18 290,55	18 291	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
C	764	37			R-položka	kpl	1,000	18 290,55						
D	765	765			Práce zvedací plošiny při montáži korouhve na věži, makoviček a špiček vikýřů, vč. dopravy	kpl	1,000	8 000,00	8 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
C	765	22	750	A62	762395600	Krytiny tvrdé Tesařské střechy spojovací prostředky - střešní latě <i>(6740,00*0,06*0,04) = 16,176 - 10,100 = 6,076 m3</i>	m3	6,076	700,00	4 253	0,00000	0,000	0,00000	0,000
XH	765	9	596	61202	Taška bobrovka kulatý řez 18x38 okapová rezná	m3	6,076							
XH	765	10	596	61203	Taška bobrovka kulatý řez 18x38 hřebenová rezná	kus	45,000	20,00	900	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
XH	765	11	596	66100	Hřebenáč č. 1 nosový k tašce bobrovce do malty	kus	30,000	20,00	600	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
XH	765	14	605	17100	Latě střešní, profil 40x60, jakost I, impregnované <i>Ceníková cena 1 bm střešní impregnované latě, profilu 40x60, jakost I (bez DPH): Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., b) 1., SoD č. S6/2019/038: 15,90*(1 121 454,00/1 311 293,00)</i>	kus	15,000	138,00	2 070	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
						m	6 740,000	13,60	91 651	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
								15,90						
C	765	15	750	A65	765311583	Přířezání a uchycení tašek bobrovka <i>Ceníková cena 1 bm přířezání a uchycení tašek bobrovka (bez DPH): Výpočet ceny dle Článku IV., odstavce 2., b) 1., SoD č. S6/2019/038: 246,99*(1 121 454,00/1 311 293,00)</i>	m	411,900	211,23	87 007	0,00000	0,000	0,00000	0,000
								246,99						
XC	765	13	998	76-5011	Přesun hmot pro práce PSV 765 (ocení jako soubor - komplet) <i>Přesun hmot pro práce PSV 765 (6 % z rozpočtového dílu 765)</i>	kpl	1,000	11 188,88	11 189	0,00000	0,000	0,00000	0,000	
D	783	783			Nátěry	kpl	1,000	11 188,88						
C	783	1	750	B83	783601713	Nátěr odstranění nátěru tesařských konstrukcí obroušením (prkenné bednění střechy, vikýřů a loubí)	m2	40,400	105,00	4 242	0,00000	0,000	0,00000	0,000
C	783	4	750	A83	783713603	Nátěr tesařských konstrukcí 2násobný vrchní barvou (bednění, loubí, vikýře a balkon)	m2	90,000	160,00	14 400	0,00000	0,000	0,00000	0,000
<b>Objekt celkem</b>									<b>987 060</b>	<b>0</b>	<b>0,611</b>			