

Definitivní zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice n. J. v km 14,280 - 14,520

objednávka 02

REKAPITULACE

SO 01	0,00
SO 02	0,00
VRN	0,00
CELKEM	0,00

Definitivní zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice n. J. v km 14,280 - 14,520

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 5 Komunikace pozemní 0,00

3	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	7,000	0,00	0,00
10	0	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	3,000	0,00	0,00
11	0	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	4,000	0,00	0,00

0

Definitivní zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice n. J. v km 14,280 - 14,520

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemní práce				0,00
1	K	122412501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 5	m3	57,200	0,00	0,00
2	O	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	1 080,000	0,00	0,00
3	O	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	72,900	0,00	0,00
7	O	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbječkou	m3	13,250	0,00	0,00
8	O	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou hydraulickými klíny	m3	13,250	0,00	0,00
10	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	313,200	0,00	0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	281,880	0,00	0,00
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6 765,120	0,00	0,00
13	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	31,060	0,00	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	281,880	0,00	0,00
20	K	155213614	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 5 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	657,000	0,00	0,00
33	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	1 862,000	0,00	0,00
41	K	155214112	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	1 862,000	0,00	0,00
42	M	69321026	geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 170kN/m	m2	2 234,400	0,00	0,00
44	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	588,000	0,00	0,00
46	M	31452113	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm	m	705,600	0,00	0,00
47	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	60,000	0,00	0,00
48	M	31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	72,000	0,00	0,00
Nové položky							0,00
71	K	113311121	Odstranění geotextilií z kolejí	m2	1 500,000	0,00	0,00
72	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	27,000	0,00	0,00
73	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 107 201	t	10,800	0,00	0,00
74	K	122102501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3		0,00	0,00
75	M	31319115	sítě na skálu s oky 6x8 cm povrch galvan s poplastováním, 50x3m	m2	2 234,400	0,00	0,00
76	K	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t		0,00	0,00
77	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	72,000	0,00	0,00
78	M	58344006	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída BI OTP ČD	t	144,000	0,00	0,00
79	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	240,000	0,00	0,00
80	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 500,000	0,00	0,00
81	M	69311037	geotextilie tkaná PP 45kN/m	m2	1 725,000	0,00	0,00
82	K	292211111	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu - pro ochranu kolejíště	m3	2,000	0,00	0,00
83	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu přes 200x200mm do dl 5m	m3	2,000	0,00	0,00
84	K	292211112	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu	m3	2,000	0,00	0,00
85	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	30,000	0,00	0,00
86	K	893811152	Osazení šachty kruhové z PP	kus	5,000	0,00	0,00
87	M	28614225	šachta DN 400 P vtok DN 150 s flexi hrdly poklop nastavitelný A 15 (1,5 t)	kus	5,000	0,00	0,00
88	K	966071820F	Rozebrání stávajícího oplocení - horolezecky	m	10,000	0,00	0,00

Definitivní zajištění skalní stěny v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice n. J. v km 14,280 - 14,520

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,000	40 000,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	------

0 Geodetické práce po výstavbě

2	0	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kpl	1,000	30 000,00	0,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	------

0 Dokumentace pro provádění stavby

3	0	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	30 000,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000	60 000,00	0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

5	K	041903000	Dozor jiné osoby	hod	40,000	1 260,00	0,00
---	---	-----------	------------------	-----	--------	----------	------

PP Dozor jiné osoby

P Poznámka k položce: 1
 Geotechnický dozor stavby.