

Smlouva o dílo č. 1819

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Kotelna Novosady Holešov – fasáda a střešní plášť fatrafol“

A. Smluvní strany

Zhotovitel : JMS Stavební s.r.o.
Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222
Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel
Potoky 1767
760 01 Zlín 1
IČ: 26236915
DIČ: CZ26236915
ČSOB a.s., Zlín, č. ú. [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Objednatel : Město Holešov
Zastoupeno : Mgr. Rudolf Seifert, starosta
Masarykova 628
769 17 Holešov
IČ: 00287172
DIČ: CZ00287172
(dále jen objednatel)

B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede práce na zakázce „Kotelna Novosady Holešov – fasáda a střešní plášť fatrafol“, v rozsahu cenové nabídky č. JMS/08619 ze dne 13.09.2019. Podkladem pro vypracování nabídky byly podklady zaslané ve výzvě k podání nabídky zpracované objednatelem. Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy. Podkladem pro smlouvu je potvrzení cenové nabídky JMS/08619 ze dne 13.09.2019 a krycího listu rozpočtu, dále objednávka.

C. Termín provedení

Provedení prací: 10/2019 – 12/2019

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v této lhůtě:

- a) zahájení provádění díla: do 5ti dnů od předání staveniště
b) předání předmětu díla objednateli: do 90ti dnů od zahájení

Harmonogram je součástí výstavby díla a bude na stavbě ke kontrole u hlavního stavbyvedoucího.

D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě cenové nabídky: JMS/08619 ze dne 13.09.2019.

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy dle článku B. je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1.239.667 Kč bez DPH.**

Jelikož je objednatel plátcem daně z přidané hodnoty, bude zhotovitel stavebně montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti.

inflace a závazků, které sice nejsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele, ale jsou sjednány ve smlouvě. Cena je stanovena dle položkového rozpočtu a adresného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

E. Způsob úhrady:

- 1) Prostavěnost v daném měsíci na základě odsouhlaseného výkazu výměr v daném měsíci, splatnost 30 dní.
- 2) Konečná faktura vystavena po skončení prací na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků, splatnost 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.
- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

F. Místo provádění díla

- 1) Předmětem smlouvy je stavba v k. ú. Holešov
- 2) Objednatel je mimo jiné povinen:
 - vyzvat zhotovitele k předání staveniště;
 - zajistit zhotoviteli přístup na staveniště po celou lhůtu k provádění díla;
 - nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení k užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla; jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 3) O předání staveniště zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Jestliže odmítne zhotovitel místo provádění díla převzít, je povinen to ihned zdůvodnit.
- 4) Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění nebo v případě, že objednatel chce začít předmět díla užívat.
- 5) O průběhu a výsledku předávání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat alespoň:
 - označení stavby a popis předmětu díla;
 - označení zhotovitele a objednatele;
 - vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla;
 - soupis příloh zápisu; a
 - podpisy smluvních stran.

G. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na dodávky a montáže, vyjma střešní krytiny fatrafol se záruční lhůtou 60 měsíců.

H. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.


V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.

V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 424/21/RM/2019/, ze dne 23.09.2019, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 17.10.2019

V Holešově dne 01.10.2019



[REDACTED]
Zhotovitel
Jednatel spol.
Ing. Jiří Strítěský



[REDACTED]
Objednatel
starosta
Mgr. Rudolf Seifert

KRYCÍ LIST ROZPOCTU



Název stavby	Kotelna Novosady Holešov - stavební úpravy kolem objektu, fasádní práce, střešní plášť fatrafol	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo	Holešov	
		IČ	DIČ	
Objednatel	MĚSTO HOLEŠOV Masarykova 628 769 17 Holešov ⑬			
Projektant				
Zhotovitel		JMS Stavební s.r.o.	26236915	CZ26236915
Zpracoval		JMS Stavební s.r.o.	26236915	CZ26236915
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	JMS/08619	13.9.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	24 307,21
2		Montáž	866 129,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 735,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	343 495,23	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 215 360,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		24 307,21
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

H

JMS Potoky 1767 ⑭
 Stavební 760 01 Zlín
 s.r.o. IČO: 262 36 915
 DIČ: CZ26236915
 tel. 577 019 083
 info@jms-stavebni.com

D Celkem bez DPH 1 239 667,59

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 239 667,59	260 330,19

Cena s DPH 1 499 997,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt: Kotelna Novosady Holešov - stavební úpravy kolem objektu, fasádní práce, střešní plášť fatrafol



Objednatel: Tepelné Hospodářství Holešov s.r.o.

Zhotovitel: JMS Stavební s.r.o.

Místo: Holešov

Zpracoval: JMS Stavební s.r.o.

Datum: 13. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 58 488,32

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 180,00

144	R	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	3,000	697,00	2 091,00
142	R	985142113	Vysekáání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m ²	m ²	7,000	867,00	6 069,00
143	R	985223112	Přezdvání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m ³	m ³	0,600	11 700,00	7 020,00

997 Přesun sutě 3 087,15

145	R	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	3,000	461,00	1 383,00
146	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,833	239,00	1 633,09
147	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,833	10,40	71,06

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 40 221,17

138	R	622111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m ²	58,300	221,00	12 884,30
139	R	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	58,300	62,90	3 667,07
140	R	622332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m ²	58,300	406,00	23 669,80

764 Konstrukce klempířské 7 647,20

1	318	318Rg2048-01	Venkovní parapet Al tažený bílý	m	11,000	521,40	5 735,40
2	R	380Mh4015-001	Montáž oplechování parapetů z hliníkového Al plechu - parapetu, rš do 330 mm	m	11,000	173,80	1 911,80

009 Ostatní konstrukce a práce 168 898,84

7	R	290Hh2340-002	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahou - fošny nebo dilce, min. tl. 38 mm, zařízení tř. 4 do 300 kg/m ² , šířka tř. W15 do 1,5 m, výška do 10 m	m ²	921,000	72,82	67 067,22
8	R	290Bh2300-002	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - provozní zařízení tř. 3 do 200 kg/m ² , šířka tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výška do 10 m	m ²	921,000	42,02	38 700,42
9	R	290Ja0120-002	Čištění fasády - tlakové VAP	m ²	921,000	50,60	46 602,60
11	R	411Pq3600-004	Zakrytí oken a dveří při nátěru	m ²	54,000	42,90	2 316,60
12	R	411Pq3600-004	Folie, pásky	kpl	1,000	2 057,00	2 057,00
13	R	411Pq3600-004	Úklid staveniště	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00

W

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	411Pq3600-004	Přesun hmot	kpl	1,000	7 205,00	7 205,00

006 Úpravy povrchu 27 569,74

17	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	94,000	91,41	8 582,54
18	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	8,000	743,60	5 948,80
20	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	94,000	138,60	13 028,40

006 Úpravy povrchu 23 742,40

22	R	411Pr4186-002	Penetrace pod nátěr fasádní	m2	142,000	28,60	4 061,20
23	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	142,000	138,60	19 681,20

006 Úpravy povrchu 7 521,03

26	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	23,000	91,41	2 102,43
27	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	3,000	743,60	2 230,80
29	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	23,000	138,60	3 187,80

006 Úpravy povrchu 24 349,60

33	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	80,000	91,41	7 312,80
34	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	8,000	743,60	5 948,80
36	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	80,000	138,60	11 088,00

006 Úpravy povrchu 15 908,53

40	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	53,000	91,41	4 844,73
41	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	5,000	743,60	3 718,00
43	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	53,000	138,60	7 345,80

006 Úpravy povrchu 20 845,88

47	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	68,000	91,41	6 215,68
48	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	7,000	743,60	5 205,20
50	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	68,000	138,60	9 424,80

006 Úpravy povrchu 12 174,80

54	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	40,000	91,41	3 656,40
----	---	---------------	---	----	--------	-------	----------

W

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
55	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	4,000	743,60	2 974,40
57	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	40,000	138,60	5 544,00

006 Úpravy povrchu 23 742,40

59	R	411Pr4186-002	Penetrace pod nátěr fasádní	m2	142,000	28,60	4 061,20
60	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	142,000	138,60	19 681,20

006 Úpravy povrchu 16 705,70

63	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	50,000	91,41	4 570,50
64	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	7,000	743,60	5 205,20
66	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	50,000	138,60	6 930,00

006 Úpravy povrchu 21 359,47

70	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	67,000	91,41	6 124,47
71	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	8,000	743,60	5 948,80
73	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	67,000	138,60	9 286,20

006 Úpravy povrchu 5 364,15

77	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 40% - zapravení, vyrovnání lepidlem - zapravení opadlé omítky u kominu	m2	9,500	269,50	2 560,25
78	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	2,000	743,60	1 487,20
80	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	9,500	138,60	1 316,70

006 Úpravy povrchu 12 688,39

84	R	411Pq3708-002	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších stěn - v rozsahu opravované plochy do 10% - zapravení, vyrovnání lepidlem	m2	39,000	91,41	3 564,99
85	R	411Pq3716-004	Sanační omítka vnějších stěn pro vlhké zdivo tl. jádrové do 20 mm ručně - štuková	m2	5,000	743,60	3 718,00
87	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	39,000	138,60	5 405,40

006 Úpravy povrchu 19 060,80

89	R	411Pr4186-002	Penetrace pod nátěr fasádní	m2	114,000	28,60	3 260,40
90	R	411Pq3600-004	Nátěr fasádní barvou finální dle výběru investora	m2	114,000	138,60	15 800,40

099 Přesun hmot HSV 11 536,80

91	R	111Ba0100-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	kpl	1,000	7 525,10	7 525,10
----	---	---------------	--	-----	-------	----------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
92	R	111Ba0102-014	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - z plastických hmot	kpl	1,000	4 011,70	4 011,70

712 Povlakové krytiny

306 784,83

94	R	467Bn0010b-004b	Odstranění staré poškozené střešní folie - Jednovrstvé	m2	357,600	52,03	18 605,93
95	R	467Bn0012-002	Odstranění ventilační hlavice, plechových prvků, okapy na střeších plochých do 10 °	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
96	R	467Ln5010-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - položenou volně, rozvinutí folie na podklad textilie	m2	357,600	108,02	38 627,95
97	R	467Ln5012-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m	382,000	68,53	26 178,46
98	R	467Ln6001-003	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, vytvoření spoje dvou pásů fólií, horkovzdušným navařením	m	382,000	14,52	5 546,64
99	R	467Ln6013-005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou, materiál prostý beton nebo železobeton	kus	1 273,000	17,52	22 302,96
100	R	467Ln6013e-015jgt	Fatrafol střešní folie typ 810 II. 1,5mm barva šedá RAL 7040	m2	357,600	213,07	76 193,83
101	R	467Ln6013-019	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - zaizolování prostupů střešní rovinou, kruhový průřez	kus	3,000	716,93	2 150,79
102	R	467Ln6013-023	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami, horkovzdušným navařením	kus	20,000	30,36	607,20
103	R	467Ln6015-017	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - fóliové plechy - materiál Viplanyl (pro fólie Fatrafol), pásek, rš 50 mm	kus	110,000	97,02	10 672,20
104	R	467Ln6015-019	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - fóliové plechy - materiál Viplanyl (pro fólie Fatrafol), vnitřní koutová lišta, rš 100 mm	kus	55,000	133,87	7 362,85
105	R	467Ln6015-023	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - fóliové plechy - materiál Viplanyl (pro fólie Fatrafol), stěnová lišta vyhnutá, rš 71 mm	kus	5,000	193,93	969,65
106	R	467Ln6015-029	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - fóliové plechy - materiál Viplanyl (pro fólie Fatrafol), okapnice, rš 500 mm	kus	55,000	932,25	51 273,75
107	R	467Ln6020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní	m2	357,000	42,46	15 158,22
108	R	467Zh0001-005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - ukončení střešních - uchycení fólie do kovového profilu	m	110,000	37,72	4 148,20
109	R	467Bn0010-002	Desky, prkna, OSB kotvení plechů - atika	bm	110,000	210,32	23 135,20

915 Ostatní

396 172,90

110	R	4584757	Demontáž hromosvodu + zpětná montáž hromosvodu (hromosvod na části budovy, který je v pořádku)	hod	40,000	363,00	14 520,00
111	R	5154521	Technické projednání, návrh provedení izolace, zajištění BOZP, pojištění odpovědnosti za škody - 10 mil. Kč	kpl	1,000	17 160,00	17 160,00
112	R	655495	Odvětrání pro nezateplenou střechu s napojením na PVC (originál příslušenství dle tech. listů pro Fatrafol), průměr TWO 125	kus	20,000	357,50	7 150,00
113	R	132354	Hodinové sazby - nespécifikované práce	hod	30,000	357,50	10 725,00
114	R	132354	Revize hromosvodu po opravách	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
115	R	132354	Zpracování projektu k realizaci zakázky	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

SO_16: Oprava soklu budovy a nová izolace

326 267,90

116	R	s0045874	Hloubení rýh šířky 400 mm, hloubky do 1,2 m po celém obvodu kotelny ručně	m3	96,000	796,40	76 454,40
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
117	R	s0045874	Zajištění výkopu proti pádu osob, označení a zabezpečení zábradlím dřevěným	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00
118	R	s0045875	Vybrání a přesun kameniva rozebraného v okolí budovy na hromadu - vyčištění okolí budovy	hod	4,000	357,50	1 430,00
119	R	s0045876	Řezání živичného krytu bez překážek v trase plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m. Tloušťka vrstvy 100 mm	m	5,000	266,20	1 331,00
122	R	s0045877	Přesun suti vodorovný ruční + likvidace na skládce	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00
123	R	s0045878	Zpravení hrubých jádrových omítek stávajícího soklu budovy jako podklad pro nanášení dekorativní omítky Kulirplast	m2	78,000	501,60	39 124,80
127	R	s0045882	D+M nopové folie kolem celého objektu	m2	70,000	185,90	13 013,00
128	R	s0045883	Zpětné zahnutí výkopu po instalaci izolace a nopové folie, včetně zhutnění	m3	32,000	321,20	10 278,40
150	R	s004583a	Omítka soklová Kulirplast	m2	83,550	786,00	65 670,30
129	R	s0045884	Zhotovení, případně zpětné uložení kamínků vyosévky do obvodového chodníku	t	24,000	632,50	15 180,00
131	R	s0045885	Úprava schodů do čistilny, hydroizolace podkladu a nová protiskluzová dlažba venkovní	m2	5,000	1 185,80	5 929,00
133	R	s0045887	Nátěr schodů žlutou výstražnou barvou (první a poslední schod - BOZP)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
134	R	s0045888	Výměna stropního osvětlení ve vstupu do kotelny + drobná potřebná elektroinstalace	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00
135	R	s0045889	Úprava stávajících hromosvodů - zatéká do omítky a zdi vlnou. Je třeba na hromosvodu udělat úkap	kpl	1,000	47 102,00	47 102,00
136	R	s0045890	Výměna hromosvodových úhelníků, výměna revizních svorek a zemní pásovina 30x2 FeZn	kpl	1,000	17 875,00	17 875,00

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

34 798,60

93	R	190Az0010-002	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	soubor	1,000	4 963,20	4 963,20
148	R	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	211,000	29,40	6 203,40
149	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	211,000	112,00	23 632,00

Celkem

1 215 360,38

