



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: 64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 37

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
37	7.10.2019 – 29.11.2019	1501 Česká Třebová – Praha	Oprava Mostu v km 341,223			3

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 7.10.2019

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.37 Oprava Mostu v km 341,223

Objekt: Most v km 341,223

Traťový úsek: Hradec králové - Stará Paka

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: CHládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Starý Kolín

P.Č.	Kód položky	Uchvačovací zařízení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková
767 Konstrukce zámečnické						
1	348	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg		120,592
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
2	185	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zařízení tl. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m3		202,500
3	186	943221211	Příplatek k lešení prostorového rámovému těžkému s podlahami tl.4 v 10 m za první a ZKO den použití	m3		303,750
4	187	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zařízení tl. 4 do 300 kg/m ² v do 10 m	m3		202,600
5		952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2		45,000
99 Přesun hmot a manipulace se suti						
6	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t		0,817
7	294	997211519	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti	t		20,425
8	296	997211612	Nákladní vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		0,817
9		998212111R	Doprava materiálu nákladním autotoblem <i>doprava skla ze skládky v těsné blízkosti speciálního stojanu pro přepravu skla a jeho vrácení do provozovny v Teplicích</i>	kpl		1,000
10	291	998212112	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m	t		1,827
11	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvláštní přesun do 1000 m	t		1,827
HSV Práce a dodávky HSV						
5 Komunikace pozemní						
12		591702010	Průhledné části stěny demontáž dílu ze skla	m2		20,585
13		591702020	Průhledné části stěny demontáž dílu z plexiskla <i>demontáž výplně PHS - dočasné</i>	m2		8,471
14		591702030	Průhledné části stěny demontáž těsnění <i>demontáž těsnění - dočasné</i>	m		73,080
15		591702020	Průhledné části stěny montáž dílu ze skla <i>montáž nové výplně PHS - sklo</i>	m2		24,349
16		591702020R	Zajištění ochrany cizích osob během realizace opravy	kpl		2,000
17		591702020	Průhledné části stěny montáž dílu z plexiskla <i>montáž dočasné výplně PHS - plný čip makrolon</i>	m2		12,707
18		591702020	Průhledné části stěny montáž těsnění <i>montáž těsnění - sklo</i>	m		73,080
997 Přesun suti						
19		997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t		0,715
20		997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t		0,102
N01 Nepojmenovaný díl						
21	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod		20,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis, Kč						
22	378	030001000.R	Zařízení stavenišť (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%		
23	379	060001000.R	Územní výhy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	1	
24	381	065002000.R	Nimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%		
25	382	067002000.R	Nimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%		
26	380	070001000.R	Provozní výhy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%		
D4 Materiály						
27	401	133317540 R	profilová ocel konstrukční	kg		141,451
28		28318769	deska plexi PC s UV ochranou čirá tl 10mm	m2		18,758
29		63437140R	sklo bezpečnostní vrstvené tl 10mm	m2		24,349
30		5967101060	Protihlukové stěny ze skla pryžová těsnění stěn ze skla nebo plexiskla	kus		9,000
31		2831878201	Spojovací materiál	kpl		8,000
Celkem						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 454336

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83b0d8a6-64f4-4dea-ba6b-b114bb64ce41

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2019 13:20:00



75fc222c-0ba3-460a-a344-a42f8d266372