



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: 64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 36

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
36	7.10.2019 – 29.11.2019	Chlumeck nad Cídlinou – Hradec Králové	Oprava propustky v km 8,820			

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 7.10.2019

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.36 Oprava propustku v km 8,820

Objekt: Propustek v km 8,820

Traťový úsek: Hradec králové - Stará Paka

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Káranice

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Značený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková
<b>1 Zemní práce</b>						
1	58	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	
2	54	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	
3	55	162201210	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,000	
4	58	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	
5	57	162701100	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,000	
6	58	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,500	
7	80	174111211	Zásyp sypáním se ztlutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnice	m3	0,500	
<b>5 Komunikace pozemní</b>						
8	118	511532111	Kolojové lože se ztlutněním z kameniva hrubého drčeného	m3	0,600	
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						
9	348	767095111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	65,400	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
10	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	0,620	
11	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,450	
12	281	953943114	Osazování vrbků do 30 kg/kus do vysekávaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	6,000	
13	279	973022251	Vysokální kapes ve zdívu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	
14	280	973042251	Vysokální kapes ve zdívu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	
15	247	985223210	Přezdívaní kamenného zdíva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,600	
16	256	985241110	Plombování zdíva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdíva do 1 m3	m3	0,252	
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>						
17	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,926	
18	294	997211510	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	38,520	
19	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,926	
20	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,926	
21	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	66,300	
22	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,826	
23	300	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	1,926	
24	260	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,348	
25	202	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvláštní přesun do 1000 m	t	2,348	
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>						
26	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	40,000	
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>						
27	376	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%		
28	379	080001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%		
29	381	065002000.R 1	Minimální doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%		
30	362	067002000.R 1	Minimální doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%		
31	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%		
<b>D4 Materiály</b>						
32	401	133317540.R	profilová oceli konstrukční	kg	65,400	
<b>Celkem</b>						