

Krycí list seznamu prací

Stavba:	Regenerace sídliště - Vršovců V. etapa		
Objekt:	SO 01 - Komunikace a parkovací stání - 1.část		
		IČO	DIČ
Objednatel:	MěO Mariánské Hory a Hulváky		
Projektant:	Ateliér Genius Loci, Ostrava		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	8222979	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: CÚ 2018
Reg. číslo:	Zakázka:	ÚRS Praha	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	22 783,53	13	0
2		Montáž	52 201,28	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		74 984,81	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		74 984,81	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		74 984,81	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	74 984,81
27	DPH 21%	15 746,81
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	90 731,62

Podpis	STRABAG 	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
			07.10.2019
	Razítko	Datum	



Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hodnotnost	Celková hodnotnost		CENA		celkem	montáže	celkem
						5	6	7	8			
Konstrukce ze zemin												
1		Sanace podloží									0	
2	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	0,000	0,000	0,000					0,00
3	122 20-1109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	87,500	0,000	0,000	0,000	152,00				13 300,00
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	43,750	0,000	0,000	0,000	7,70				336,88
5	171 20-1201	Uložení sypání na skládky	m3	87,500	0,000	0,000	0,000	122,50				10 718,75
6	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	140,052	0,000	0,000	0,000	11,80				1 032,50
7	174 10-1101	Zásyp jam, sáček rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	87,500	0,000	0,000	0,000	94,30				13 206,90
7/1	dodávka	Přirodní drčené kamenivo fr. 32-63 mm	t	139,948	1,000	139,948	139,948	155,50	162,80			13 606,25
						139,948	22 783,53					52 201,28
							22 783,53					

STRABAG

