

# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML0473/01/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele: **1-01-19-001-GADM**

## **SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Smluvní strany

### **Objednatel** **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: [svitilova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:  
Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: [pisova.v@kr-ustecky.cz](mailto:pisova.v@kr-ustecky.cz) / 475 657 168

IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 5512232/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **Zhotovitel/dodavatel:** **STRABAG Rail a.s.**

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva  
IČO (RČ): 254 29 949  
DIČ: CZ 25429949  
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
číslo účtu: 1121101929/5500  
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti  
E-mail/telefon: [zdenek.pavel@strabag.com](mailto:zdenek.pavel@strabag.com) / 602 655 598

Zástupce pro věcná jednání č. 2: Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti  
E-mail/telefon: [martin.komanek@strabag.com](mailto:martin.komanek@strabag.com) / 602 574 587

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 06.03.2019 na akci: „**Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**“ stavební práce takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

##### **doplňuje se odstavec 9.**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtové změny č. 1 - 3 jsou přílohou č.1 tohoto dodatku.

### II.

#### Doba a místo plnění díla

##### **Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **43 týdnů a 4 dní** od předání staveniště.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

##### **Čl. III. bod 1. se mění takto:**

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **24.135.190,96 Kč** (slovy: Dvacetčtyřimilionů stotřicetpěttisícstodevadesát korun a devadesátšest haléřů českých) **bez DPH tj. 29.203.581,06 Kč** (slovy: Dvacetdevětmilionůdvěstětřítisícepětsetosmdesátjedna koruna šest haléřů českých) **s 21 % DPH.**
2. Nová cena díla dle dodatku č. 1 byla sjednána ve výši **25.594.221,90 Kč** (slovy: Dvacetpětmilionůpětsetdevadesátčtyřítisícdevětšestdvacetjedna korun českých a devadesát haléřů) **bez DPH a 30.969.008,50 Kč** (slovy: Třicetmilionů devětsetšedesátdevěttisícosm korun českých a padesát haléřů) **s 21 % DPH.**
3. Hodnota dodatku č. 1 činí 1.459.030,94 Kč (slovy: Jedenmiliončtyřístapadesátdevěttisíc třicet korun českých a devadesátčtyři haléře) **bez DPH.** Vícepráce činí 1.459.030,94 Kč **bez DPH** a méněpráce činí 0 Kč **bez DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-147/INV/2018 s názvem „**Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10.1.2019, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 1 - 3 dle dodatku č.1.

**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**

**Článek IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:**

7. Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 183/78R/2019 ze dne 02.10.2019.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2019


V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman Ústeckého kraje

.....  
**STRABAG Rail a.s.**  
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek  
předseda / člen představenstva

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 3



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

**PROJEKT:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

**Podrobnější popis změny – vícepráce:**

**SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje**

**Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice Hrbovická**

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s rekonstrukcí konstrukce komunikace ulice Hrbovická na konci jejího úseku o délku cca 12 m, tj. o celkové ploše 99,6 m<sup>2</sup>.

**Odůvodnění změny – vícepráce:**

**Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice Hrbovická**

Prodloužení bude realizováno v návaznosti na zajištění sjednocení asfaltového povrchu vozovky a zajištění celistvosti celé konstrukce vozovky. Důvodem je překop komunikace pro uložení kabelového vedení veřejného osvětlení umístěný dle původní PD za rekonstruovanou část konstrukce vozovky a rovněž v návaznosti sjednocení s rekonstruovaným chodníkem s novými obrubami a místem pro přecházení chodců.

### **Nezbytnost vyvolaných změn:**

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná z důvodu zajištění sjednocení a zajištění celistvosti asfaltového souvrství vozovky a podkladních konstrukcí v místě napojení rekonstruované části ulice Hrbovická na navazující plochy v blízkosti místa pro přecházení chodců.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>	<b>Číslo změny: 1/ÚK</b>
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM	<b>Datum: 26. 04. 2019</b>

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací (stručný popis):**

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje - Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice Hrbovická

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:**

- SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....268 661,21 Kč bez DPH

**Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:**

- nejsou.....0,00 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 268 661,21 Kč bez DPH**

**viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů  
výkres - Rozšíření plochy vozovky ulice Hrbovická

Počet listů příloh: 4 listy přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **+ 268 661,21 (rozdíl) Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	268 661,21 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	2 dny
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 dnů

Za zhotovitele:  
Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí

Za objednatele:  
Ing. Václav Beránek – TDS

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>			<b>Číslo změny: 1/ÚK</b>	
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM			<b>Datum: 26. 04. 2019</b>	
Určeno pro	Projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>          - SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....268 661,21 Kč bez DPH</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>          - nejsou.....0,00 Kč bez DPH</p> <p><b>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 268 661,21 Kč bez DPH</b></p>				
Počet připojených listů: x		Počet připojených výkresů: 1		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: <b>Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů</b>		
cena díla po předchozích změnách:	<b>24 135 190,96 Kč (bez DPH)</b>	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	<b>41 týdnů</b>	
zvýšení ceny o	268 661,21 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	2 dny	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
<b>celková cena po změně</b>	<b>24 403 852,17 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení: 41 týdnů + 2 dny	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Píšová – investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

**ZL1/KR - Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice  
Hrbovická**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**268 661,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 661,21	21,00%	56 418,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**325 080,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZL1/KR - Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**268 661,21**

HSV - Práce a dodávky HSV	237 949,14
001 - Zemní práce	16 065,11
0011 - Přípravné a přídružné práce	22 328,11
005 - Komunikace	179 034,98
008 - Trubní vedení	1 970,42
099 - Přesun hmot HSV	18 550,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 712,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZL1/KR - Prodloužení úseku rekonstruované konstrukce vozovky ulice**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 26. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**268 661,21**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				237 949,14
D	001		Zemní práce				16 065,11
1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	29,880	129,28	3 862,89
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3				
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,880	177,77	5 311,77
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,880	15,08	450,59
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,290	90,49	4 731,72
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	99,600	17,15	1 708,14
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
D	0011		Přípravné a přídružné práce				22 328,11
6	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	99,600	124,11	12 361,36
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	15,500	144,63	2 241,77
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
8	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	99,600	77,56	7 724,98
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
D	005		Komunikace				179 034,98
9	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	99,600	242,70	24 172,92
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
10	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	99,900	235,76	23 552,42
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
11	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	99,600	270,97	26 988,61
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
12	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	99,600	21,64	2 155,34
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
13	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	99,600	16,78	1 671,29
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
14	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	99,600	360,42	35 897,83
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
15	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - náhradní položka za vrstvu s nízkou hlučností	m2	99,600	358,74	35 730,50
	P		Poznámka k položce: Položka z rozpočtu				
16	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	99,600	289,82	28 866,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
D		008	Trubní vedení				1 970,42
17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 970,42	1 970,42
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
D		099	Přesun hmot HSV				18 550,52
18	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	45,816	90,49	4 145,89
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	63,943	68,53	4 382,01
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	466,726	6,86	3 201,74
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	63,943	90,49	5 786,20
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140,200	7,38	1 034,68
P			<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 712,07
23	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	2 380,46	7 141,38
PP			Zařízení staveniště				
24	K	13	Silniční provoz	%	1,500	2 380,46	3 570,69
PP			Silniční provoz				
25	K	R 0002134	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Dopravně inženýrské opatření				



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

**PROJEKT:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

### **Podrobnější popis změny – vícepráce:**

**SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje**  
**Odstranění tramvajových kolejnic a pražců**

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s rekonstrukcí konstrukce komunikace ulice Hrbovická – odstranění tramvajových kolejnic a dřevěných pražců.

### **Odůvodnění změny – vícepráce:**

**Odstranění tramvajových kolejnic a pražců**

V průběhu bouracích prací na komunikaci ulice Hrbovická byla pod asfaltobetonovým povrchem vozovky nepředpokládaně nalezena konstrukce historických tramvajových žlábkových kolejnic a dřevěných pražců. Nalezenou konstrukci nelze ve vozovce ponechat, a to z důvodu zajištění homogenity konstrukčních vrstev.

**Nezbytnost vyvolaných změn:**

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>	<b>Číslo změny: 2/ÚK</b>
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM	<b>Datum: 02. 05. 2019</b>

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací (stručný popis):**

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje – Odstranění tramvajových kolejnic a pražců

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:**

- SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....67 938,94 Kč bez DPH

**Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:**

- nejsou.....0,00 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 67 938,94 Kč bez DPH**

**viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 3 listy přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **+ 67 938,94 (rozdíl) Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	67 938,94 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	2 dny
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 dnů

Za zhotovitele:  
Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí

Za objednatele:  
Ing. Václav Beránek – TDS

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>			<b>Číslo změny: 2/ÚK</b>	
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM			<b>Datum: 02. 05. 2019</b>	
Určeno pro	Projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>          - SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....67 938,94 Kč bez DPH</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>          - nejsou.....0,00 Kč bez DPH</p> <p><b>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů..... + 67 938,94 Kč bez DPH</b></p>				
Počet připojených listů: x		Počet připojených výkresů: x		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: <b>Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů</b>		
cena díla po předchozích změnách:	<b>24 403 852,17 Kč (bez DPH)</b>	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	<b>41 týdnů + 2 dny</b>	
zvýšení ceny o	67 938,94 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	2 dny	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
<b>celková cena po změně</b>	<b>24 471 791,11 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení: 41 týdnů + 4 dny	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## ZL. 2 /kr- Odstranění tramvajových kolejnic a pražců

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**67 938,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 938,94	21,00%	14 267,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 206,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZL. 2 /kr- Odstranění tramvajových kolejnic a pražců**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**67 938,94**

HSV - Práce a dodávky HSV

46 648,98

5 - Komunikace pozemní

46 648,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 289,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## ZL. 2 /kr- Odstranění tramvajových kolejnic a pražců

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**67 938,94**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 648,98
D	5		Komunikace pozemní				46 648,98
1	K	526001012	Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic	m	107,636	185,55	19 971,86
PP			Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
2	K	541301111	Odstranění dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm	kus	253,000	36,51	9 237,03
PP			Odstranění pražců po rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic pod kolejí rozchod 1435 mm dřevěných				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
3	K	548930012	Řezání kolejnic plamenem	kus	20,000	147,84	2 956,80
PP			Řezání kolejnic plamenem				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
4	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	10,160	1 091,20	11 086,59
PP			Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
5	K	997242511	Vodorovná doprava rozebraných pražců do 5 km	t	4,240	711,26	3 015,74
PP			Vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost do 5 km				
P			Poznámka k položce: nová položka				
6	K	997242519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy rozebraných pražců	t	241,680	33,03	7 982,69
PP			Vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním pražců, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
7	K	R9970100	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního nebezpečného odpadu s kódem 17 02 04	t	4,240	1 500,00	6 360,00
PP			Poplatek za uložení stavebního nebezpečného odpadu				
P			Celío a.s. - ceníková cena Poznámka k položce: Pražce Nová položka				
8	K	997242521	Vodorovná doprava rozebraných kolejnic nebo kolejových konstrukcí do 5 km	t	5,920	1 041,60	6 166,27
PP			Vodorovná doprava částí rozebraných konstrukcí s naložením, složením a hrubým urovnáním kolejnic nebo kolejových konstrukcí, na vzdálenost do 5 km				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
9	K	R 997 000	Výzisk z kolejnic odevzdaných do sběrných surovin	t	5,920	-3 400,00	-20 128,00
PP			Výzisk z kolejnic odevzdaných do sběrných surovin				
P			Poznámka k položce: Nová položka				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				21 289,96
10	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	508,88	1 526,64
PP			Zařízení staveniště				
11	K	13	Silniční provoz		1,500	508,88	763,32
PP			Silniční provoz				
12	K	R 0002134	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
PP			Dopravně inženýrské opatření				



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

**PROJEKT:** Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

### **Podrobnější popis změny – vícepráce:**

**SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje**  
**Sanace území po zdemolovaném objektu**

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou konstrukce komunikace okružní křižovatky o sanaci podloží v daném území okružní křižovatky.

### **Odůvodnění změny – vícepráce:**

**Sanace území po zdemolovaném objektu**

V průběhu výkopových prací pro založení trakčních sloupů bylo zjištěno, že v daném území výstavby okružní křižovatky se nacházejí sklepní prostory po zdemolovaném objektu. Tyto sklepní prostory jsou zasypány nedrcenou cihelnou sutí s celými kusy cihelného zdiva, které jsou viditelně nezhutněné, se vzduchovými kapsami, jež jsou způsobeny charakterem suti a její nezhutnitelností. Rovněž je patrné, že zásyp obsahuje příměsi dalších materiálů jako je komunální odpad (plasty, textilie / části oblečení apod) a dřevěné prvky. Veškerý nalezený materiál bude nezbytné odtěžit, roztřídit, a odvézt k uložení na skládku. Výkop bude po odtěžení zasypán vhodným materiálem se zhutněním po vrstvách.

**Nezbytnost vyvolaných změn:**

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

## SANACE ÚZEMÍ PO ZDEMOLOVANÉM OBJEKTU

### Výkres č. 1 – Plocha sanovaného území:

**321 m<sup>2</sup>** - Tato plocha vyznačuje půdorys sklepních prostor bývalého objektu zasahujícího pod stavbu kruhového objezdu. Tato plocha je zasypána směsí sutě ze samotné demolice objektu o mocnosti cca 3 m

**310 m<sup>2</sup>** - Půdorysná plocha nádvoří zasahujícího pod stavbu kruhového objezdu. Tato plocha je zasypána směsí sutě ze samotné demolice objektu o mocnosti cca 1 m

### Výkres č. 2 – Rozdělení sanovaného území mezi investory:

Krajský úřad Ústeckého kraje:

Jedná se o plochy sanovaného území pod vozovkou

$$174 \text{ m}^2 * 3 \text{ m} = 522 \text{ m}^3$$

$$127 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 127 \text{ m}^3$$

$$\text{Celkem: } 522 + 127 = 649 \text{ m}^3$$

Statutární město Ústí nad Labem:

Jedná se o plochy sanovaného území pod chodníkem a vegetací

$$149 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 149 \text{ m}^3$$

$$34 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 34 \text{ m}^3$$

$$147 \text{ m}^2 * 3 \text{ m} = 441 \text{ m}^3$$

$$\text{Celkem: } 149 + 102 + 441 = 624 \text{ m}^3$$

Rozdělení na základě objemového množství:

$$\text{Celkový objem sanace: } 649 + 624 = 1273 \text{ m}^3$$

Krajský úřad Ústeckého kraje: 51 %

Statutární město Ústí nad Labem: 49 %

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>	<b>Číslo změny: 3/ÚK</b>
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM	<b>Datum: 16. 05. 2019</b>

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací (stručný popis):**

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje – Sanace území po zdemolovaném objektu

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:**

- SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....1 122 430,79 Kč bez DPH

**Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:**

- nejsou.....0,00 Kč bez DPH

**Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 1 122 430,79 Kč bez DPH**

**viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů  
výkres – hloubky sanace  
výkres – rozdělení sanace na části – SO 101 a SO 102

Počet listů příloh: 4 listy přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: **+ 1 122 430,79 (rozdíl) Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	1 122 430,79 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	14 dnů
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 dnů

Za zhotovitele:  
Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí

Za objednatele:  
Ing. Václav Beránek – TDS

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL</b>			<b>Číslo změny: 3/ÚK</b>	
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM			<b>Datum: 16. 05. 2019</b>	
Určeno pro	Projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>          - SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje.....1 122 430,79 Kč bez DPH</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>          - nejsou.....0,00 Kč bez DPH</p> <p><b>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 1 122 430,79 Kč bez DPH</b></p>				
Počet připojených listů: x		Počet připojených výkresů: 2		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: <b>Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů</b>		
cena díla po předchozích změnách:	<b>24 471 791,11 Kč (bez DPH)</b>	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	<b>41 týdnů + 4 dny</b>	
zvýšení ceny o	1 122 430,79 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 dnů	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
<b>celková cena po změně</b>	<b>25 594 221,90 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení: 43 týdnů + 4 dny	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností			<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## ZL.3/KR - Sanace území po zdemolovaném objektu

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 122 430,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 122 430,79	15,00%	168 364,62

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 290 795,41**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZL.3/KR - Sanace území po zdemolovaném objektu**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 122 430,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 054 487,91

---

998 - Přesun hmot

9 342,00

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

67 942,88

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZL.3/KR - Sanace území po zdemolovaném objektu**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 16. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****1 122 430,79**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 054 487,91
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	PP	Stavební průzkum bez rozlišení					
	P	Poznámka k položce: Sondy Nová položka					
2	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1 168,614	153,79	179 721,15
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102					
	P	Poznámka k položce: Nová položka					
3	K	R119003	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	51,000	74,50	3 799,50
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely					
	P	Poznámka k položce: Nová položka Dodávka 20,2 Kč Montáž 53,48 Kč Součet 74,50 Kč					
4	K	R1190030	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	51,000	44,60	2 274,60
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely					
	P	Poznámka k položce: Nová položka Doprava ze stavby 20,2 Kč Demontaž 24,4 Kč součet 44,60					
5	K	R1190031	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky 2,2 m pro zabezpečení výkopu pronájem	m	6 120,000	7,84	47 980,80
	PP	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky 2,2 m pro zabezpečení výkopu pronájem					
	P	Poznámka k položce: Nová položka 51 metrů 120 dnů					
	VV	51*120			6 120,000		
6	K	130951101	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně	m3	32,462	1 369,27	44 449,24
	PP	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	P	Poznámka k položce: Nová položka					
7	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	649,230	172,65	112 089,56
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	P	Poznámka k položce: Nová položka					
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	649,230	94,26	61 196,42
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P	Poznámka k položce: Nová položka					
9	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	1 265,839	332,40	420 764,88
	PP	štěrkodrt' frakce 0/125					
	P	Poznámka k položce: Nová položka					
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,550	1 131,14	2 884,41
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 168,614	68,53	80 085,12
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 517,526	6,86	72 150,23
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
13	K	R997001	Třídění odpadu	hod	41,000	250,00	10 250,00
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva cihelného, kamenného a smíšeného				
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka</i>				
	P		<i>Mzda dělník 120 Kč. Zdrav. A soc. 42 Kč</i>				
	P		<i>Doprava 10 Kč</i>				
	P		<i>Prostředky BOZP 66 Kč</i>				
			<i>Ostatní náklady na dělníka 12 Kč</i>				
			<i>Součet 250 Kč</i>				
	D	998	Přesun hmot				9 342,00
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 265,854	7,38	9 342,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka z rozpočtu</i>				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				67 942,88
15	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	10 431,75	31 295,25
	PP		Zařízení staveniště				
16	K	13	Silniční provoz	%	1,500	10 431,75	15 647,63
	PP		Silniční provoz				
17	K	R 0002134	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
	PP		Dopravně inženýrské opatření				