



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – stavební úpravy“**

Určeno: Ing. Jiří Růžek, ředitel
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 182/16977246/2019

Termín plnění: do 5 měsíců od předání staveniště

Celková cena díla: 3.839.043,-Kč bez DPH (dle SOD); 1.148.769,13Kč bez DPH dle změnových listů
4.987.812,13Kč bez DPH celkem

Zhotovitel: KOSTKA stav s.r.o.

IČO: 05344433

Oprávněná osoba: Ing. Petr Kostka

Telefonní spojení: 777 747 624

Popis předmětu informace: Změna skladby podlah realizační dílny a obrobna

Popis problému: Při realizaci konstrukcí podlah dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že podkladní betonové konstrukce v obrobně SO 04 vykazují značnou degradaci a musejí být v kompletní skladbě vyměněny. Dále v jak v obrobně tak v realizačních dílnách byla zjištěna absence vodorovné hydroizolace, která byla doplněna.

Čeho se zhotovitel domáhá: Navýšení ceny viz. změnové listy

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby: 24.9.2019

Ing. Petr Kostka

Digitálně podepsal Ing. Petr Kostka
Datum: 2019.09.24 09:00:01 +02'00'

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Ing. Jiří
Růžek

Podepsal Ing. Jiří Růžek
DN: cn=Ing. Jiří Růžek, c=CZ,
o=Sřední odborná škola a Sřední
odborné učiliště, Kladno, Dubská [IČ
16977246], ou=639606,
email=ruzek@sou-dubska.cz
Důvod: Souhlasím s uvedenými částmi
tohoto dokumentu
Datum: 2019.09.24 14:26:25 +02'00'

Změnový list

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská-rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavení část	Doba výstavby:	Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-04 - Stavební úpravy Obrobný Vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant: Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul. Dubská 967, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel: KOSTKA stav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 8.7.2019	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
Vícepráce základová deska									
		27	Základy				139 724,19	48 573,48	188 297,67
1		271571111R00	Polštář ze štěrkopísku tl. 10cm	m3	30,790	1 053,00	24 453,54	7 968,33	32 421,87
2		273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 v tl. Do 150mm	m3	40,040	2 900,00	87 578,15	28 537,85	116 116,00
3		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	9,240	3 150,00	22 374,09	6 731,91	29 106,00
4		631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	9,240	470,00	467,09	3 875,71	4 342,80
5		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 100x100x8 v jedné vrstvě (vrchní betonová deska v horních 2/3 tl. Desky)	t	0,225	28 000,00	4 851,33	1 459,67	6 311,00
		91	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	160 605,60	160 605,60
6		970241400R00	Řezání prostého betonu tl. 40cm	m	18,000	2 233,00	0,00	40 194,00	40 194,00
7		R	Uložení chrániček el. Pr. Do 50mm, zemní práce, zemní spony	m	300,000	37,00	0,00	11 100,00	11 100,00
8		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 25 cm, nad 4 m2	m3	76,980	1 420,00	0,00	109 311,60	109 311,60
		S	Přesuny sutí				0,00	171 357,48	171 357,48
9		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	153,960	127,00	0,00	19 552,92	19 552,92
10		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	153,960	142,00	0,00	21 862,32	21 862,32
11		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	461,880	32,00	0,00	14 780,16	14 780,16
12			do 30 m						
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	153,960	195,00	0,00	30 022,20	30 022,20
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 155,440	19,50	0,00	42 031,08	42 031,08
15			do 15 km						
15		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	153,960	280,00	0,00	43 108,80	43 108,80
		711	Hydroizolace				154 333,91	72 648,55	226 982,46
16		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním včetně svislých lemů	m2	318,720	24,70	0,00	7 872,38	7 872,38
17		R	lak asfaltový penetrační	t	0,213	48 620,00	10 331,75	0,00	10 331,75
18		711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná přitavením, 2 vrstvy	m2	318,720	191,95	0,00	61 178,30	61 178,30
19		R	Hydroizolační asfaltové pásy , 2 vrstvy	m2	701,184	205,37	144 002,16	0,00	144 002,16

20	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	t	4,340	829,00	0,00	3 597,86	3 597,86	
	H02	Staveništní přesun hmot				0,00	44 389,44	44 389,44	
21	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	188,091	236,00	0,00	44 389,44	44 389,44	
		NUS VRN				0,00	27 707,14	27 707,14	
22		NUS VRN	%	3,500	7 916,33	0,00	27 707,14	27 707,14	
Vícepráce základová deska celkem							294 058,10	525 281,69	819 339,78

Změnový list

Název stavby:	SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů-stavební část	Doba výstavby:	Objednatel: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
Druh stavby:	SO-05 - Stavební úpravy Realizační dílny Vícepráce	Začátek výstavby:	Projektant: Helena Zakouřilová
Lokalita:	ul.Dubská 967, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel: KOSTKA stav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 28.6.2019	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
91							34 105,72	60 410,35	94 516,06
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
1		970241250R00	Řezání prostého betonu tl.25cm	m	8,130	1 955,00	0,00	15 894,15	15 894,15
2		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	15,593	1 420,00	0,00	22 141,85	22 141,85
3		273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	15,593	2 900,00	34 105,72	11 113,55	45 219,27
4		783802822	Odstranění linkrusty	m2	81,600	138,00	0,00	11 260,80	11 260,80
S							0,00	40 892,25	40 892,25
Přesuny sutí									
5		979086112R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	38,982	127,00	0,00	4 950,73	4 950,73
6		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	38,982	142,00	0,00	5 535,46	5 535,46
7		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	38,982	32,00	0,00	1 247,43	1 247,43
8		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,982	195,00	0,00	7 601,51	7 601,51
9		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15km	t	545,750	19,50	0,00	10 642,12	10 642,12
10		979999998R00	Poplatek za skládku beton	t	38,982	280,00	0,00	10 915,00	10 915,00
711							114 341,61	58 480,49	172 822,10
Hydroizolace									
11		711140101R00	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti pásy, 2vrstvy přitavené	m2	239,890		0,00	0,00	0,00
12		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	239,890	24,70	0,00	5 925,28	5 925,28
13		R	lak asfaltový penetrační	t	0,123	48 620,00	5 955,95	0,00	5 955,95
14		711141559RT2	Izolace proti vlhk.vodorovná přitavením, 2 vrstvy	m2	239,890	191,95	0,00	46 046,89	46 046,89
15		R	Hydroizolační asfaltové pásy , 2 vrstvy	m2	527,758	205,37	108 385,66	0,00	108 385,66
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,640	195,00	0,00	709,80	709,80
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15km	t	50,960	19,50	0,00	993,72	993,72
18		979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	3,640	1 320,00	0,00	4 804,80	4 804,80
H02							0,00	10 058,82	10 058,82
Staveništní přesun hmot									
19		998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	42,622	236,00	0,00	10 058,82	10 058,82
NUS VRN							0,00	11 140,12	11 140,12
20			NUS VRN	%	3,500	3 182,89	0,00	11 140,12	11 140,12

Vícepráce základová deska celkem	148 447,33	180 982,03	329 429,35
---	-------------------	-------------------	-------------------

Poznámka: