

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - ZMČ. 4

Název díla:

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 101 Komunikace - úsek II/205 Kaznějov</b>										
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 995,000	2 830,000	-165,000	36,84	110 343,15	104 264,14	-6 079,00
2	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 995,000	2 830,000	-165,000	40,94	122 615,36	115 860,25	-6 755,10
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	915,275	832,775	-82,500	49,14	44 972,17	40 918,52	-4 053,65
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	457,638	416,388	-41,250	9,82	4 495,05	4 089,88	-405,17
6	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	915,275	832,775	-82,500	58,96	53 962,26	49 098,27	-4 863,99
7	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	457,638	416,388	-41,250	11,79	5 397,32	4 910,82	-486,50
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 952,433	1 869,933	-82,500	70,55	137 742,94	131 922,61	-5 820,32
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 762,165	8 712,165	-1 050,000	6,41	62 610,43	55 876,17	-6 734,26
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 952,433	1 787,433	-165,000	9,82	19 177,34	17 556,67	-1 620,68
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 262,165	7 932,165	-330,000	53,45	441 583,80	423 946,46	-17 637,34
21	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 000,900	2 835,900	-165,000	10,71	32 148,80	30 381,15	-1 767,65
28	462511111	sanační vrstva z lomového kamene	m3	900,270	605,270	-295,000	309,56	278 689,50	187 368,67	-91 320,83
29	564861111	Podklad ze štěrkokdtře ŠD tl 200 mm	m2	3 000,900	2 835,900	-165,000	93,19	279 644,69	264 268,85	-15 375,85

