


KUOLX00ZT31U

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04006/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, oprava silnice ul. Kavaleristů“
uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

telefon:
e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Spisová značka: Městský soud v Praze, B7634
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zastoupený: [redacted] – ředitelem oblasti Střed

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] – vedoucí PJ

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04006/OVZI/DSM ze dne 16. 9. 2016.

ČÁST A.

Dne 16. 9. 2016 uzavřel Objednatel se společností STRABAG a.s., se sídlem v Praze, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ:60838744, Smlouvu o dílo č. 2016/04006/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byla oprava vozovky na ulici Kavaleristů v Olomouci (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu opravy silnice byl smluvními stranami zjištěn nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr.

<p>Změny z důvodu chyby projektové dokumentace</p> <p>ZL 3 – Zemní práce na doplnění nových konstrukčních vrstev SO 102</p> <p>Přípočet</p> <ul style="list-style-type: none">- Odkopávky s naložením – 135,96 m³- Vodorovné přemístění do 10000 m – 135,96 m³- Příplatek za každý další km, 17 km celkem – 951,72 m³- Uložení sypaniny na skládky – 135,96 m³ <p>Poplatek za uložení na skládky – 217,54 t</p>
<p>Ostatní změny</p> <p>ZL 1 – Alternativa využití stávajících podkladních vrstev SO 101</p> <p>Přípočet</p> <ul style="list-style-type: none">- Podklad ze štěrkodrtě tl. 100 mm – 766,62 m²- Odstranění podkladu z kam. drceného tl.100 mm – 529 m²- Vodorovná doprava suti do 1 km – 62,16 t- Příplatek za každý další km celkem 17 km – 994,56 t- Poplatek za uložení na skládce – 62,16 t <p>Odpočet</p> <ul style="list-style-type: none">- Podklad z vibrovaného štěrku tl. 200 mm – 751,8 m²- Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm – 766,62 m²- Odstranění podkladu do 200 mm z k. drceného – 529 m²- Vodorovná doprava suti do 1 km – 109,16 t- Příplatek za každý další km celkem 17 km – 1746,44 t <p>Poplatek za uložení na skládce – 109,14 t</p>
<p>ZL 2 – Sanace SO 102</p> <p>Přípočet</p> <ul style="list-style-type: none">- Odkopávky s naložením – 185 m³- Vodorovné přemístění do 10000 m – 185,4 m³- Příplatek za každý další km, 17 km celkem – 1297,8 m³- Uložení sypaniny na skládky – 185,4 m³- Poplatek za uložení na skládky – 296,64 t- Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm – 618 m²- Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm – 618 m² <p>Zřízení vrstvy z geotextílie vč. dodávky – 636,54 m²</p>

ZL 4 – Geometrické plány SO 901

Odpočet

Vypracování geometrických plánů vč. ověření na KÚ

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – víceprací a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo	2 026 744,17	425 616,28	2 452 360,45
Změna ceny stavebních prací dle dodatku č. 1	-86 814,68	-18 231,08	-105 045,76
Celková cena smlouvy o dílo včetně dodatku	1 939 929,49	407 385,19	2 347 314,68

(cena díla celkem včetně DPH slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmtisíctřistačtrnáct korun českých a šedesátosm haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 1. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

7-12-2016

V Olomouci dne: 22.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



STRABAG s. r. o.
Ing. Ladislav Jančík Zdeněk Ptačovský
ředitel oblasti Střed OTÚ oblasti Střed

STRABAG
s. r. o.
Křižkova 1000
779 00 Olomouc
IČO: 252 22 123
DIČ: CZ025222123

Smlouvu přezkoumal:

ROZPOČET

ZL č.1

Stavba: ZUŠ „Žerofin“ Olomouc, oprava silnice ul.Kavaleristů

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odšlápný závod Brno, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

Vypracoval: Lukáš Secký

SOD

VCP

MNP

Pol.	Pol.	Kód	Popis	M.j.	Cena/m.j.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství VCP a MNP	Sod/ÚRS/Standard
ZL č.1											
ALTERNATIVA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV SO 101											
HSV											
Práce a dodávky HSV											
1	27	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku s rozprostřením, vličením a zhutněním, tl. 200 mm - HDK + asfaltový recyklát	m2	132,55	0,00	0,00	751,80	-99 651,09	-751,80	Sod/SO101
			729+0,4*57								
2		564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	107,1	200,00	21 420,00	0,00	0,00	200,00	ÚRS 2016/ -15%
			(100*1) + (100*1)								
3	28	564831111	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením, vličením a zhutněním, min.tl. 100 mm - alternativa při využití sláv. kamenná	m2	31,75	200,00	6 350,00	1,00	-31,75	199,00	Sod/SO101
			Pro vrstvu ŠD								
			(100*1) + (100*1)								
4	28	564831111	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením, vličením a zhutněním, min.tl. 100 mm - alternativa při využití sláv. kamenná	m2	31,75	200,00	6 350,00	0,00	0,00	200,00	Sod/SO101
			Pro vrstvu VŠ								
			(100*1) + (100*1)								
5	29	564861111	Podklad ze štěrkořiti s rozprostřením, vličením a zhutněním, min.tl. 200 mm - kompletní nová kce vozovky	m2	86,66	0,00	0,00	766,62	-86 450,62	-766,62	Sod/SO101
			729+0,66*57								
6		564831111	Podklad ze štěrkořiti ŠD tl 100 mm	m2	60,96	766,62	46 656,48	0,00	0,00	766,62	ÚRS 2016/ -15%
			729+0,66*57								
Celkem											
		C 822-1	Podkladní konstrukce				80 776,49		-166 133,46		
		C 822-1	Doplňující konstrukce a bourací práce								
7	39	113107222	Odstřazení podkladů do 200mm s naložením na dopr. prosif. v ploše jednolitě přes 200m2, z kamenná drenáž	m2	39,89	200,00	7 978,00	729,00	-29 079,81	-529,00	Sod/SO101
			(100*1) + (100*1)								
8		113107221	Odstřazení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drenáž tl 100 mm	m2	17,77	529,00	9 400,33	0,00	0,00	529,00	ÚRS 2016/ -15%
9	43	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů bez naložení a se složením do 1km	t	26,59	62,16	1 652,83	171,32	-4 555,40	-109,16	Sod/SO101
			0,235*200		47						
			0,1175*(629-200-200)		15,158						
10	44	997221559	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů připravené za každých dalších i započatých 1km - 16x = 17km	t	4,49	994,56	4 465,57	2 741,00	-12 307,09	-1 746,44	Sod/SO101
11	49	997221955	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenná	t	133,31	62,16	8 286,55	171,30	-22 836,00	-109,14	Sod/SO101
Celkem											
		C 822-1	Doplňující konstrukce a bourací práce				31 783,29		-68 778,30		
		HSV	Celkem: Práce a dodávky HSV				112 559,78		-234 911,76		
		ZL č.1	ALTERNATIVA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV SO 101				112 559,78		-234 911,76		

Měsíční	122 351,98
Měně práce	234 911,76
Celkem více práce - méně práce	-122 351,98

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, oprava silnice ul.Kavaleristů

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidě 198/21, 150 00 Praha 5, Odštepň závod Brno, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

ZL č.2

Vypracoval: Lukáš Secký

		SOD			VCP		MNP				
Pol.	Pol.	Kód	Popis	M.j.	Cena/m.j.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství VCP a MNP	SOD/URS/ Nostandard
ZL č.2 SANACE SO 102											
Práce a dodávky HSV											
C 800-1 Zemní práce											
1	37	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením v hornité 3. do 100 m3 - zemní materiál 618'0,3	m3	59,83	185,40	11 092,48	0,00	0,00	185,40	SOD/SO102
2	43	162701105	Vodorovné přemístění výkopy, se složením do 10000m - přebytkový zemní a kamenitý materiál 618'0,3	m3	98,05	185,40	18 178,47	0,00	0,00	185,40	SOD/SO102
3	44	162701109	Příplatek k ceně za každých dalších 1000m - dle skutečnosti, na řízenou skládku - 17km celkem - tj.+7x 185,47	m3	8,09	1 297,80	10 489,20	0,00	0,00	1 297,80	SOD/SO102
4	46	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,12	185,40	207,65	0,00	0,00	185,40	SOD/SO102
5	47	172201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládky - trvale uložení 185,47,6	t	133,31	298,64	39 545,08	0,00	0,00	298,64	SOD/SO102
Celkem		C 800-1	Zemní práce			79 522,98		0,00			
C 822-1 Podkladní konstrukce											
6	55	564861111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením, vylícením a zhuňněním, min.tl. 200 mm - komerční nová kce vozovky	m2	86,68	618,00	53 568,24	0,00	0,00	618,00	SOD/SO102
7		564831111	Podklad ze šterkodrtě SO II 100 mm	m2	60,86	618,00	37 611,48	0,00	0,00	618,00	URS 2016/1 -15%
Celkem		C 822-1	Podkladní konstrukce			91 179,72		0,00			
C 822-1 Doplnující konstrukce a bourací práce											
8		213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 618'1,03 na překládky	m2	12,07	636,54	7 683,04	0,00	0,00	636,54	URS 2016/1 -15%
9		919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekaná mšrná hmotnost do 300 g/m2 618'1,03 na překládky	m2	22	636,54	14 003,88	0,00	0,00	636,54	URS 2016/1 -55%
Celkem		C 822-1	Doplnující konstrukce a bourací práce			21 686,92		0,00			
HSV											
Celkem		HSV	Celkem: Práce a dodávky HSV			192 389,52		0,00			
Celkem		ZL č.2	SANACE SO 102			192 389,52		0,00			

Měněpráce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, oprava silnice ul.Kavaleristů

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a.s, Na Bělidě 198/21, 150 00 Praha 5, Odtěpýný závod Brno, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

ZL č.3

Vypracovat: Lukáš Secký

SOD

Pol.	Poř.	Kód	Popis	M.j.	Cena/m.j.	VCP		MNP		SoD/URS/ Nestandard	
						Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.		
ZL č.3 ZEMNÍ PRÁCE NA DOPLNĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV SO 102											
HSV											
C 800-1 Práce a dodávky HSV											
1	37	122201101	Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené s naložením v hornině 3, do 100 m3 - zemní materiál 618*0,22	m3	59,83	135,96	8 134,49	0,00	0,00	135,96	SoD/SO102
2	43	162701105	Vodorovné přemístění výkopku, se složením do 10000m - přebytečný zemní a kamenitý materiál	m3	98,05	135,96	13 330,88	0,00	0,00	135,96	SoD/SO102
3	44	162701109	Příplatek k ceně za každých dalších 1000m - dle skutečnosti, na řízenou skládku - 17km celkem - tj.+7x 135,96*7	m3	8,09	951,72	7 689,41	0,00	0,00	951,72	SoD/SO102
4	46	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,12	135,96	152,28	0,00	0,00	135,96	SoD/SO102
5	47	172201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku - invalidní uložení 135,96*1,6	t	133,31	217,54	28 999,72	0,00	0,00	217,54	SoD/SO102
Celkem C 800-1 Zemní práce							58 316,78		0,00		
Celkem ZL č.3							58 316,78		0,00		

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

58 316,78

ROZPOČET

Stavba: ZUŠ „Žerofín“ Olomouc, oprava sílnice ul.Kavaleristů

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Brno, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

ZL č.4

SOD

VCP

MNP

Vypracovat: Lukáš Secky

Pol.	Pop.	Kód	Popis	M.j.	Cena/m.j.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství	SOD/URS/ Nestandard
ZL č.4 SO 901 - Vedlejší a ostatní náklady													
Geometrické plány													
1	5	VRN1	Zaměření skutečného provedení stavby - geometrický plán + ověření kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů - grafický tisk 10x	ks	1123,6	0,00	0,00	10,00	-11 236,00	-10,00			SOD/SO901
2	6	VRN1	Ověření GP na katastrálním úřadě	ks	1895,4	0,00	0,00	1,00	-1 895,40	-1,00			SOD/SO901
3	7	VRN1	Vypracování GP věcných břemen včetně ověření na KÚ + ověření kulatým razítkem - grafický tisk 10x	ks	20224,76	0,00	0,00	10,00	-202 247,60	-10,00			SOD/SO901
Celkem													
C 822-1 Podkladní konstrukce													
Celkem: Práce a dodávky HSV													
HSV													
Celkem													
ZL č.4													
SO 901 - Vedlejší a ostatní náklady													
0,00													
0,00													
-215 169,00													
-215 169,00													

Měno práce -215 169,00
Celkem vícepráce - méněpráce -215 169,00

