

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2019

(dále i jako Dodatek č. 1 )

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem  
na základě Pověření ze dne 26.9.2019 jednající [REDAKCE], pověřený  
zastupováním funkce ředitele Krajského ředitelství Jihlava  
(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** NATRIX VZ, s.r.o.  
IČO: 27678695  
DIČ: CZ27678695  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51299  
sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratiškovice  
zastoupeny: [REDAKCE], jednatelem společnosti  
ve věcech technických jedna autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]  
č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

#### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 9.4.2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2019/039 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Romavská**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

#### II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací, klimatických podmínek se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 15.11.2019.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 242.240,00 Kč

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 1.215.622,00 Kč

Dodatek č. 1: 242.240,00 Kč

**Cena celkem: 1.457.862,00 Kč"**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 19. 10. 2019

Řádky: 7.10.2019



objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Pověřený zastupováním funkce  
ředitele  
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel  
Natrix VZ, s.r.o.


jednatel

## Romavská

Méněpráce - dle SOD	-105 508 Kč
Vícepráce - dle SOD	254 065 Kč
Vícepráce - cena koef.	93 683 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>242 240 Kč</b>

### Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	1 215 622 Kč
dodatečné stavební práce	242 240 Kč
konečná cena zakázky	1 457 862 Kč
% víceprací	<b>19,93%</b>





LC Romavská  
Méněpráce dle SOD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce**

5	112101102R00	Kacení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	277,000	15,00	-4 155,00
---	--------------	---	-----	---------	-------	-----------

Staveniště bylo předáno prosté stromů o průměru 30 - 50 cm.

**465 Železobetonový objekt - sanace štol**

25	465511112R00	Dlažba z l.k. na sucho do 20 m2 bez výpl. tl. 25 cm	m2	15,200	1 606,00	-24 411,20
----	--------------	---	----	--------	----------	------------

Nahrazeno dlažbou z lomového kamene na MC

**D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

59	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000m	t	96,435	125,00	-12 054,38
----	--------------	---	---	--------	--------	------------

Vytěžený materiál byl uložen v blízkosti staveniště - bez transportu NA

60	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 253,652	6,00	-7 521,91
----	--------------	---	---	-----------	------	-----------

Vytěžený materiál byl uložen v blízkosti staveniště - bez transportu NA

56	979999997RBD	Poplatek za skládku čistá suť kamenivo	t	96,435	150,00	-14 465,25
----	--------------	--	---	--------	--------	------------

Vytěžený materiál byl uložen v blízkosti staveniště, původní stavba byla tvořena pouze přírodním kamenem


**D999 Nabídka jednotlivých cen**

83	564112210R00	Podklad z bet. Recyklátu fr. 16-32 po zhuštění	m2	390,000	110,00	-42 900,00
----	--------------	--	----	---------	--------	------------

Pro únosnost přístupové cesty nebylo potřeba provozní zpevnění

**Méněpráce celkem**

**-105 507,74**





LC Romavská  
Vícepráce dle SOD

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce**

7	1227036601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna	m3	78,338	274,00	21 464,61
---	---------------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Při zhotovení PD nebylo možné určit úroveň dna z důvodu velkého množství suti v objektu.

8	131201111R00	Hloubení nezapažených jam hor.3 do 100m3, STROJNĚ	m3	53,600	150,00	8 040,00
---	--------------	---	----	--------	--------	----------

Pro zajištění dostatečného pracovního prostoru bylo nutné vytežit větší množství zeminy, než uvažovala PD.

9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	53,600	618,00	33 124,80
---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Uložení vytěženého materiálu podle položky č. 8 tohoto listu.

11	182101102R00	Svahování v zářezech v hor. 1-4	m2	48,000	46,80	2 246,40
----	--------------	---------------------------------	----	--------	-------	----------

Z důvodu prohloubení stavební jámy bylo nutné dosvahovat okolní terén.

**465 Železobetonový objekt - sanace štoly**

21	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 do klenby z místního droje	m3	3,957	17 000,00	67 269,00
----	--------------	--	----	-------	-----------	-----------

Po očištění stávajících konstrukcí byla zjištěna potřeba většího rozdahu doplnění zdiva, aby byla zajištěna návaznost na nový objekt

22	311211124RBB	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 Dozdění objektu - kameny na MC	m3	8,804	13 500,00	118 854,00
----	--------------	--	----	-------	-----------	------------

Po očištění stávajících konstrukcí byla zjištěna potřeba většího rozdahu doplnění zdiva, aby byla zajištěna návaznost na nový objekt


**466 Oprava zdiva z kameniva**

27	289905217R00	Úprava spár zdiva z lom. kamene drobného uhlazením	m2	20,441	150,00	3 066,15
----	--------------	--	----	--------	--------	----------

Po očištění kamenného zdiva byl zjištěn větší rozsah poškození.

**Vícepráce celkem**

**254 064,96**







## Položky dle koeficientu oddílu č. 1 - Zemní práce

Výpočet koeficientu	
Cena oddílu dle rozpočtu - URS 100%	81 939,57
Cena oddílu dle SOD	83 109,00
Koeficient oddílu	101,43%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - URS - 100%	Cena jednotková - koeficientovaná	Cena celkem
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
N01	162201102	Vodorovné přemýstění do 50 m výkopku/sypaniky z horniny tř. 1 až 4	m3	207,438	38,70	39,25	8 142,42
Vytěžená zemina byla použita v rámci okolí staveniště, bez nutnosti odvážet na skládku.							

N02	181006116	Rozprostření zemin tl. vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	204,716	38,00	38,54	7 890,23
Vytěžená zemina byla použita na dotvarování okolního terénu, bez nutnosti odvážet na skládku.							

## Položky dle koeficientu SOD

Výpočet koeficientu	
Cena díla dle rozpočtu - URS 100%	1 228 557,00
Cena díla dle SOD	1 215 622,00
Koeficient oddílu	98,95%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - URS - 100%	Cena jednotková - koeficientovaná	Cena celkem
N03	327501111	Výpň za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	8,640	1 350,00	1 335,79	11 541,19
Zabránění zatékání srážkových vod za opěrnou zeď - zlepšení stability a odolnosti celého objektu.							

N04	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl. 250 mm	m2	7,680	1 600,00	1 583,15	12 158,62
Uzavření protimrazového žebra za opěrnou zdí - zabránění zatékání srážkových vod - zlepšení stability celého objektu.							

N05	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl. 300 mm	m2	27,130	1 360,00	1 345,68	36 508,33
Zvětšení rozsahu oproti PD z důvodu zajištění dostatečné stability stávajícího "mostku".							

N06	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm	m2	390,000	45,20	44,72	17 442,40
Z přístupové komunikace bylo nutno odstranit ohraničovací vrstvu zeminy, aby bylo dovaženo unosné vrstvy a byl umožněn pojezd techniky.							

Vícepráce dle koeficientu celkem

93 683,20

