

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Označení dodávky	množství	J.cena	DPH	Celkem bez DPH
Demont stáv.PV, odvoz:	138,4m2	21,-	21%	2 906,-
Montáž roštu(OV 400mm) vč.dod:	138,4 m2	179,-	21%	24 774,-
Dodání izolace“Knauf akust.):	150 m2	124,-	21%	18 600,-
Dodání desek OSB 22 PD:	143,6m2	198,-	21%	28 433,-
Dodání PV“Dub 21x50x350mm“:	143,6m2	549,-	21%	78 836,-
Montáž desek OSB vč.přebroušení:	138,4m2	146,-	21%	20 206,-
Pokládka PV do silan.lepidel:	138,4m2	229,-	21%	31 694,-
Broušení parket:	192,8m2	109,-	21%	21 015,-
Celoplošné tmelení parket:	192,8 m2	35,-	21%	6 748,-
Lakování parket (3x Thomsit PP 70):	192,8m2	268,-	21%	51 670,-
Doprava, přesun hmot:	1 ks	0,-	21%	0,-

Celkem bez DPH = 284 882,- Kč

DPH 21% = 59 825,- Kč

Celkem vč. DPH = 344 707,- Kč

V Litvínově, 1.8.2016


.....
Mgr. Rostislav Zilcher

Popis technického řešení

Dle požadavku zadavatele na zvětšení celkové plochy tanečního parketu zvýšením na stř. úroveň celkové plochy navrhuje následující řešení:

1. Demont a odvoz stáv.parketových vlysů a schodnic nejnižší úrovně celkové plochy sálu
2. Montáž podkladního roštu (OV 400mm) v nejnižší úrovni sálu
3. Prostor mezi hranoly roštu vyplnit akust.izolací
4. Záklop z desek OSB 22mm PD vč. přebroušení
5. Pokládka PV stejného rozměru (dub 21 x 50 x350mm) a směru pokládky dle střední úrovně sálu do silanových lepidel
6. Dilatační spáru u starých a nových parket vyplnit tekutým korkem
7. Přebroušení původních a nových parket až do zrna č. 120
8. Celoplošné přetmelení parket
9. Lakování parket (3x), pře finální vrstvou laku provést mezibrus (zrno č. 120)

Montáží podkladního roštu , záklopu z dese OSB 22mm PD, nalepením nových park.vlysů a broušením docílíme zvětšení požadované plochy tanečního parketu. Pro lepší barevné sjednocení odstínu nových a původních parket doporučujeme nátěr uretanalkydovým lakem „Thomsit PP 70“, který mírně ztmavuje a zvýrazňuje kresbu dřeva.

PODLAHY - R. ZILCHER
Podkrušnohorská 1711, 436 01 Litvínov
IČ: 139 252 37, DIČ: CZ 64111415
Tel.: +420 465 111 111

