

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0843/2019/OBH ze dne 15.8.2019

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 03748901

Projektant : Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava, IČO: 40325211

Technický dozor : Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	400 595,00 Kč
	vč. DPH	484 719,95 Kč
Odečet – méněpráce:	bez DPH	- 151 408,00 Kč
	vč. DPH	- 183 203,68 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	3 992,00 Kč
	vč. DPH	4 830,32 Kč
Konečná cena:	bez DPH	253 179,00 Kč
	vč. DPH	306 346,59 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 8
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: BASTA stavební práce s.r.o., Stanislav Baďura ml.

BAS

BASTA
Hasičská 551/52
IČO: 03748901
C: 012205

Projektant: Ing. Elena Čimburová

Technický dozor: Martin Kurz

KURZ - BUILDING CONTROL

734 01 Karviná
Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná
+420 602 528 406

V Ostravě dne : 10.10.2019

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Rozpočet	1	0	
Objekt	Název objektu	JKSO	
01	Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	SKP	
Stavba		Měrná jednotka	
Č32-2018	Oprava sanačních omítek	Počet jednotek	
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 179	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	813		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 992		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 992	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 992	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :
	Hasičská k C	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	3 992 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	838 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 830 Kč

Poznámka :

Stavba :	C32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Objekt Veřfíkova 8, Ostrava - Hrabůvka		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
009 Ostatní konstrukce a práce	0	0	0	813	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 179	0	0	813	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			3 992	0
Kompletační činnost (IČD)			3 992	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet


Stavba :	C32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 5,175*2	m2	10,35	78,51	812,58
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce		10,35		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				812,58
24	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,86	305,50	568,23
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,86	220,00	409,20
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,39	12,00	424,68
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,86	305,50	568,23
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,86	650,00	1 209,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 179,34

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Rozpočet:	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Objekt: Veštilkova 8, Ostrava - Hrabůvka		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
C32-2019	Oprava sasačních omítek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtovatel				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-114 513	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	-36 895	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-151 408		
HZS	0		
ZRN+HZS	-151 408	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-151 408	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 10.10.2019	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Hasičská IČ C	
Základ pro DPH	21,0 %	-151 408 Kč
DPH	21,0 %	-31 796 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-183 204 Kč

Poznámka :

Stavba :	C32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-114 363	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-150	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-8 359	0	0	0
783 Nátěry	0	-17 021	0	0	0
784 Malby	0	-11 515	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-114 513	-36 895	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			-151 408	0
Kompletační činnost (IČD)			-151 408	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	C32-2019 Oprava sanačních omítek	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	602011105R00	Postřík maltou sanační tl. 4 mm	m2	-164,52	58,00	-9 542,16
		sklep A :164,52		-164,52		
2	602011126R00	Omítka jádr.sanační, ručně, tl. 25 mm	m2	-164,52	395,00	-64 985,40
		sklep A :164,52		-164,52		
3	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	-164,52	175,00	-28 791,00
		sklep A :164,52		-164,52		
4	602031101R00	Přínavostní a penetrační nátěr stěn	m2	-17,13	35,00	-599,61
		okolo sklepních oken:17,1318		-17,13		
5	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	-17,13	440,00	-7 537,99
		okolo sklepních oken:17,1318		-17,13		
6	61-001.RXX	Vysušení zdiva	m2	-181,65	16,00	-2 906,43
		sklep A :164,52		-164,52		
		okolo sklepních oken:17,1318		-17,13		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						-114 362,59
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-2,00	75,00	-150,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-150,00
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
13	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	-2,00	550,00	-1 100,00
14	766-001.RXX	D+M větrací mřížky dveří 600x200 mm	kus	-2,00	450,00	-900,00
15	54914622	Dveřní kování - klika se štítky, zámek FAB	kus	-2,00	750,00	-1 500,00
16	811601203	Dveře vnitřní piné 1kf. 80x197 cm	kus	-2,00	2 400,00	-4 800,00
17	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,04	1 500,00	-59,40
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-8 359,40
Díl: 783						
Nátěry						
18	783824120RXX	Nátěr betonových podlah prodyšný	m2	-74,24	145,00	-10 764,80
		sklep A :3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		-74,24		
19	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem odstraněn, 1x krycí + 2x email antikorozi	m2	-3,00	650,00	-1 950,00
		zárubně:1,5*2		-3,00		
20	783201831RXX	Očištění podlahové plochy odstranění odlupujících se částí	m2	-74,24	58,00	-4 305,92
		sklep A :3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		-74,24		
Celkem za 783 Nátěry						-17 020,72
Díl: 784						
Malby						
21	784182211R00	Malba vápenná, bílá, bez penetr. 2 x	m2	-255,89	45,00	-11 515,13
		stěny		-164,52		
		sklep A :164,52		-164,52		
		strop		-74,24		
		sklep A :3,81+5,45+30,3+5,34+15,2+9,9+2,19+2,05		-74,24		
		okolo sklepních oken:17,1318		-17,13		
Celkem za 784 Malby						-11 515,13