

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 226-Vy-15/2018
(PPO Počátecký potok - Počátky)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

██████████, správním ředitelem,

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ██████████

██████████ geotechnický dozor stavebníka (firma
GLOBAL — GEO, s.r.o.), č. telefonu: ██████████

e-██████████

██████████ koordinátor BOZP, č. telefonu: ██████████

e-mail: ██████████

e-mail: ██████████

██████████, správce toků (TDS zastupitelnost),

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

POLANSKÝ GROUP a.s.

IČO: 27633896

DIČ: CZ27633896

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 11377

sídlo: Přemyslova 529, 251 01 Říčany

statutární orgán: ██████████ – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.2, kterým je aktualizována smlouva o dílo č. 226-Vy-15/2018 (dále jen „smlouva o dílo“) včetně dodatku č.1.

I.

Při stavbě bylo zjištěno nepředpokládaně větší poměrové množství nevhodné zeminy v zátopě oproti PD, řešením je alternativní zřízení zemníku v rámci staveniště na základě doplňujících IGP (byly provedny 4 kopané sondy).

Opevnění návodního svahu bude provedeno kamenným záhozem s urovnáním líce, bylo konstatováno s ohledem na následné zazemnění a osetí že bude takové opevnění dostatečné.

Zvýšení nivelety dna erozně zahloubeného nátku těsnícím žebrem z důvodu lepšího nátku do zátopy dle požadavku CHKO (možnost vymělení modelovaného koryta v zátopě).

Návrh provedení brodu navrženým prefabrikátem dle upřesnění projektanta akce, jehož účelem je zkvalitnění a zjednodušení realizace brodu.

Změna technologického postupu realizace 20m alpské zdi v bezprostřední blízkosti nemovitosti s ohledem na stav svahu a původního opevnění - neodbourání kamenného původního opevnění, které bude přímo zpevněno projektovanou torkretáží s předpokladem prodloužení zemních kotev, dále nutnost navýšení alpské zdi a zvýšení rozsahu zajištění navazujícího svahu torkretáží před a za alpskou zdí o cca 24m² a s navýšením kamenné rovnániny v dotčeném úseku.

II.

Vzhledem k výše uvedenému budou provedeny tyto níže specifikované změny:

Změny v rámci suché nádrže:

- SO 06 zřízení zemníku na pozemku LČR p.p.č. 303/1 v k.ú. Počátky Horní, zrušení záměru získat zeminu vybudováním mokřadu
- SO 01 změna typu kamenného opevnění z rovnániny na opevnění kamenným záhozem o stejné frakci, zřízení zemníku v rámci staveniště SN
- SO 02 zbudování těsnícího žebra na toku v místě vtoku do nového meandrujícího koryta vytvořeného v zátopě (SN)
- SO 03 upřesnění - obklad čela spodní výpusti bude opatřen prefabrikátovou římsou
- SO 09 upřesnění provedení brodu, odvodnění (kynetka) z prefabrikátu

Změny v rámci úpravy toku:

- SO 05 Zkapacitnění koryta, úseku 4, kamenná zeď, staničení km 2,75 - 2,77, zvýšení nivelety a dále rozsahu zajištění svahu torkretáží a navýšením rovnániny v návazných plochách před a za plánovanou zdí v celkové délce cca 16 bm

V souvislosti s výše uvedeným dojde při realizaci díla k vícepracím o hodnotě 2 374 431,- Kč bez DPH a méněpracem o hodnotě 3 077 504,64 Kč bez DPH. Výsledkem jsou méněpráce o hodnotě 703 073,64 Kč bez DPH. Ceny vícepráce méněpráce jsou strukturovány dle přiloženého rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení všech prací uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje znění čl. III, odstavce 1. smlouvy o dílo takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **21 014 442,36,- Kč** bez DPH, slovy dvacet jedna milionů sedm set sedmáct tisíc pět set šestnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Říčanech dne:

V Hradci Králové dne 3 - 10 - 2019



POLANSKÝ GROUP a.s.

Lesy České republiky, s.p.

Člen představenstva

správní ředitel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních víceprací a méněprací

Změna 2 Vícepráce stavba PPO Počátecký potok - Počátky

SOUHRN Z BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ SO 01

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
122301403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	3 526	48	169 248
122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	3 526	8	28 208
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 526	42	148 092
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 526	36	126 936
171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	3 526	22	77 572
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 526	11	38 786
R1661021	Přehození ornice v rámci zemníku	m3	3 121	32	99 872

688 714

SO 01 HRÁZ

462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	760	1383,3	1 051 308
462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	1900	50	95 000
182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1750	29	50 750
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	350	42	14 700
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	350	36	12 600

1 224 358

SO 02 ZÁTOPA - PROTIPRŮSAKOVÉ ŽEBRO

122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	20	85	1 700
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20	5	100
171103101	Zemní hrázký melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	50	177,7	8 885
182201101	Svahování násypů	m2	50	32	1 600
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70	36	2 520
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20	11	220

15 025

SO 05 ÚPRAVA TOKU - ÚSEK ALPSKÉ ZDI

R6	D+M Zajištění svahu výkopu proti sesunutí betonovou stěnou - stříkaný beton	m2	24	6230	149 520
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líc	m3	14	2280	31 920
R3	Kamenná zídka z lomového kamene (alpského typu) - navýšení o 0,4m	m3	8	7650	61 200
R31324810	Plotové pletivo vč. sloupků	bm	45	300	13 500

256 140

SO 06 MOKŘAD - ZEMNÍK

121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	576	64	36 864
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	260	42	10 920
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	260	36	9 360
181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 600,00	12,00	31 200
182201101	Svahování násypů	m2	340,00	36,50	12 410
181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 600,00	16,00	41 600
181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 600,00	18,00	46 800
R/T	Travní směs	kg	5,20	200,00	1 040

190 194

vícepráce celkem

2 374 431,00 Kč

Změna 2

Měněpráce stavba PPO Počátecký potok - Počátky

			MJ	výměra	JC	Cena Kč
		SO 01 Hráz				
25	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1900	29	55 100,00
34	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líce	m3	760	2150	1 634 000,00
		SO 02 Úpravy v zátopě				
24	R11	Likvidace přebytků zeminy a sedimentů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	2 744	395	1 083 880,00
		SO 03 Úpravy v zátopě				
2	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	39,6	360	14256
3	585301590	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté	t	0,4	2500	1000
		SO 05 Opevnění toku				
2	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	25	180	4 500,00
		SO 06 Mokřad				
4	127701401	Vykopávky v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3	m3	367,2	65	23 868,00
5	127701409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4	m3	122,4	20	2 448,00
6	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	856,8	75	64 260,00
8	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	204	75	15 300,00
9	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 057,8	32	33 848,64
10	R11	Likvidace přebytků zeminy a sedimentů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	367,2	395	145 044,00
		<u>měněpráce celkem</u>				3 077 504,64 Kč