

ZMĚNOVÝ LIST - Č. 1 - vícepráce

Stavba: Praha Dejvice ON - oprava dílčí (střecha)

Objekt: 01 - Střecha

Místo: žst. Praha Dejvice

Datum:

Objednatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

562 862,15

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	60,000		
2	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	60,000		

9_01 - Ostatní konstrukce a práce - lešení nad střechou

116	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 297,000		
117	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -	m2	27 237,000		
118	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 297,000		
119	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 297,000		
120	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	27 237,000		
121	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 297,000		
122	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	16,000		
123	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	336,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	16,000		
125	K	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve (pod lešením na střeše)	m2	118,000		
126	K	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých (pod lešením na střeše)	m2	118,000		
128	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m (pod lešením na střeše)	m2	118,000		
129	M	693110640	<i>geotextilie netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm (pod lešením na střeše)</i>	m2	129,800		
130	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry (pod lešením na střeše)	m2	118,000		

997 - Přesun sutě

99	K	997013002	Vyklizení ulehlejší sutě z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	6,500		
101	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutě v do 20 m	m	45,000		
102	K	997013322	Příplatek k shozu sutě v do 20 m za první a ZKD den použití	m	90,000		
100	K	220550331	Zkoušení spojovacích vedení mezi ústřednami 1 shoz	kus	45,000		
12	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,000		
13	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000		
14	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,540		
16	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	5,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

762_01 - Pochozí lávky v podkroví (nad tepelnou izolací)

111	K	741910363	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 600 mm se zhotovením	m	80,000		
112	M	605111350	<i>řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220 mm délky 2 - 5 m</i>	m3	2,880		
113	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	309,984		

762_02 - Ozáření mikrovlnnou technologií

114	K	X_002	Ozáření napadených částí krovu mikrovlnnou technologií (rozsah dle mykologického	kpl	1,000		
-----	---	-------	--	-----	-------	--	--

764_01 - Odvětrání kuchyně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.	m3	0,150	████████	████████
107	K	762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy	m	48,000	████████	████████
103	K	762191962	Zabednění otvoru ve stěně deskami tvrdými plochy jednotlivě do 4 m2	m2	8,000	████████	████████
104	M	607222130	deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 135 x 200 cm tl. 18 mm	m2	10,000	████████	████████
105	K	623331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,500	████████	████████
106	K	783827485	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	2,500	████████	████████
110	K	X_001	Dodávka a montáž atypického zakončení odvětrávacího komínku kuchyně dle požadavků	kpl	1,000	████████	████████
109	K	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800	m2	1,000	████████	████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

							████████
95	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	528,381	████████	████████
96	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	528,381	████████	████████
115	K	X_003	Příplatek za šetrné ruční dočištění stávajících konstrukcí a bednění krovu dle požadavku NPÚ	m2	758,065	████████	████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 456974

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2290ad6e-c9f8-4a8d-a053-05a01d31be6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.10.2019 09:48:00



9db058aa-7a1d-4548-9304-2cb05cbf05ac