



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

POVOLENÍ

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SE 146** **HZ Slatina**
 Objekt: **1** **Stavební řešení-rekonstrukce**
 Rozpočet: **1** **projektový**

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 020 711,36
PSV			5 382 219,88
MON			1 470 193,00
Vedlejší náklady			46 500,00
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			9 979 624,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 979 624,24 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem bez DPH **9979624,00 CZK**

v _____ dne **24.10.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			145 016,31	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			59 984,96	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 021 902,84	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			182 780,00	2
5	Komunikace	HSV			165 328,73	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 120,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			173 162,64	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 929,97	0
64	Výplně otvorů	HSV			48 688,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			221 348,60	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 630,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			449 950,99	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			123 170,48	1
711	Izolace proti vodě	PSV			79 759,74	1
712	Povlakové krytiny	PSV			189 988,82	2
713	Izolace tepelné	PSV			302 846,50	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			626 146,00	6
725	Zařizovací předměty	PSV			7 658,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			273 060,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			634 981,01	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			207 269,14	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			10 925,36	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			584 995,92	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 642 478,45	16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			98 708,20	1
776	Podlahy povlakové	PSV			179 705,37	2

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 892,63	0
781	Obklady keramické	PSV			131 750,58	1
783	Nátěry	PSV			86 854,67	1
784	Malby	PSV			150 699,49	2
786	Čalounické úpravy a stínící technika	PSV			162 500,00	2
799	Ostatní	PSV			8 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			811 885,00	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			309 995,00	3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			348 313,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			380 697,84	4
VN	Vedlejší náklady	VN			46 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	1
Cena celkem					9 979 624,24	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				145 016,31
1	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, bourací práce ozn.4 : 41,5	m2	41,50000	47,60	1 975,40
2	113152111R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, bourací práce ozn.4 pod silniční panely : 0,58*41,5	m3	24,07000	229,00	5 512,03
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek bourací práce základy : 0,65*2,3*0,4 bourací práce základy ozn.12 : 0,8*1,18*(2,84+8,52) výkop pro zákl.pas pod zděnou příčku podpěry mezipodesty : 0,4*0,8*2,5 výkop pro osazení sloupků oplocení : 0,3*0,3*0,8*11 pro drenáž kolem objektu : 0,6*25	m3	27,91384	1 286,00	35 897,20
4	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm plocha kolem štítu : 49,5	m2	49,50000	272,00	13 464,00
5	182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárnících ornici nebo panelech ornici, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárníc, Bez dodávky ornice. zatrávněná plocha kolem štítu : 117,6	m2	117,60000	38,80	4 562,88
6	583001	Směs zeminy a písku v poměru 70/30 na výplň zatrav.dlažeb, zpevněná plocha kolem štítu	m2	177,60000	450,00	79 920,00
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zrušená jámka : 8,5 pod venkovním schodištěm : 1,3	m3	9,80000	376,00	3 684,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				59 984,96
8	212571121R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, drenáž kolem objektu : (0,6+0,4)/2*25	m3	12,50000	740,00	9 250,00
9	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,	m	25,00000	122,00	3 050,00
10	28611253.AR	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; filtr z kokosových vláken, z PP vláken; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 25*1,1	m	27,50000	98,80	2 717,00
11	271571112R00	Polštáře zhuštěné pod základy štěrkopisek netříděný, skladba P 06a+P 06b : 0,1*(7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)	m3	2,89000	811,00	2 343,79
12	273321211R00	Beton základových desek železový třídy C12/15 bez dodávky a uložení výztuže skladba P 06a+P 06b : 0,05*(7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)	m3	1,44500	1 944,00	2 809,08
13	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, venkovní schodiště : 0,05*1,375*1,8	m3	0,12375	2 068,00	255,92
14	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků skladba P 06a+P 06b : (7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)*1,2*0,00303	t	0,10508	29 416,00	3 091,03
15	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. podkladní beton pod dobetonování základů : 0,25*0,1*1*5+0,4*0,7*(1,655+1,085*2+1,035+0,93+0,555)	m3	1,90160	1 944,00	3 696,71
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základový pas pod schodištěm : 0,4*0,9*2,3	m3	0,82800	2 450,00	2 028,60
17	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže zabetonování ocelového prvku K 1 : 0,14*0,15*1*2 dobetonování základového pasu po osazení K 1 : 0,25*0,7*1*5+0,4*0,7*(1,655+1,085*2+1,035+0,93+0,555) dobetonování podlahy na úroveň +0,00 : 0,1*0,5*11,325 výkop pro zákl.pas pod zděnou příčku podpěry mezipodesty : 0,4*0,8*2,5	m3	4,05985	2 450,00	9 946,63
18	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03017	29 040,00	876,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dobetonování podlahy na úroveň +0,00 - 101 : 0,5*1,2*11,325*0,00444		0,03017		
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,03200	33 208,00	1 062,66
		zákl.pas pod zděnou příčku podpěry mezipodesty : 0,032		0,03200		
20	285175111R00	Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce osazení, hmotnost jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg	kg	168,50000	88,00	14 828,00
		z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla,				
		K 1 - statika-ztlužení základových pasů m.č.101 - HEB 140 : 1*5*33,7		168,50000		
21	13388435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm	t	0,17693	19 200,00	3 397,06
		K 1 - m.č.101 : 1*5*0,0337*1,05		0,17693		
22	274234221R00	Zdivo základových pasů z cihel pálených plných, délky 290 mm 15 MPa, na MC 10	m3	0,18620	3 396,00	632,34
		venkovní schodiště - podezdění : 1,33*0,14		0,18620		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 021 902,84
23	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,83750	4 104,00	7 541,10
		včetně pomocného pracovního lešení				
		zazdívká otvorů po vybouraných otvorových výplni : 0,5*(1,4*1,5+1,05*1,5)		1,83750		
24	317145330R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1150 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	2,00000	515,00	1 030,00
		ozn.PZ 1 : 2		2,00000		
25	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	2,00000	635,00	1 270,00
		ozn.PZ 2 : 2		2,00000		
26	317121044RU3	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	2 488,00	2 488,00
27	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	63,00000	101,00	6 363,00
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.				
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		21*3		63,00000		
28	342261111RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,68000	782,00	1 313,76
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.				
		2.NP - 210 : 2,8*0,6		1,68000		
29	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	28,13063	1 050,00	29 537,16
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.				
		103+105 : 2,675*(3,2+1,12+1,735+1,3)-0,7*1,97*2		16,91663		
		(210-211)+(212-213) : 2,8*(1,855+1,6+1,55)-0,7*2*2		11,21400		
30	342261212RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	66,39600	1 079,00	71 641,28
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.				
		103+104 : 2,675*(1,28*2+3,19)-0,7*1,97*4		9,86525		
		2.NP : 3,3*3,122+(3,3+2,29)/2*2,57+(5+4,4)/2*1,55*2+4,4*(1,725+3,65)+(4+4,4)/2*1,625		62,53075		
		-0,7*2*3-0,9*2		-6,00000		
31	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm	m2	164,44543	1 117,00	183 685,55
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.				
		102+108 : 2,675*(4+2,65+2,85)-0,8*1,97		23,83650		
		2.NP : 5*5,92+4*11,85+((4+2,31)/2*4,45+4,3*2)+(4+5)/2*4,875+3,3*3,365+(2,29+3,3)/2*2,57		139,86490		
		(2,29+5)/2*4,045-1,4*2-0,8*2*7		0,74402		
32	342263995R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm	m2	230,84143	44,50	10 272,44
		102+108 příčka tl.150 mm : 2,675*(4+2,65+2,85)-0,8*1,97		23,83650		
		2.NP : 5*5,92+4*11,85+((4+2,31)/2*4,45+4,3*2)+(4+5)/2*4,875+3,3*3,365+(2,29+3,3)/2*2,57		139,86490		
		(2,29+5)/2*4,045-1,4*2-0,8*2*7		0,74402		
		103+104 příčka tl.125 mm : 2,675*(1,28*2+3,19)-0,7*1,97*4		9,86525		
		2.NP : 3,3*3,122+(3,3+2,29)/2*2,57+(5+4,4)/2*1,55*2+4,4*(1,725+3,65)+(4+4,4)/2*1,625		62,53075		
		-0,7*2*3-0,9*2		-6,00000		
33	342262112RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	17,43900	1 456,00	25 391,18
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		103 : 2,675*1,22*2		6,52700		
		2.NP 212+213 : 3,1*3,52		10,91200		
34	346244384R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 400 mm do 500 mm jakýmikoliv cihlami, zpětné zaplentování původních ocelových nosníků - překladů I 400 : 0,4*2*(9,2+4,3)	m2	10,80000	539,00	5 821,20
35	346244481R00	Plentování ocelových nosníků překlad I 120 : 0,12*2*2*2	m2	0,96000	150,00	144,00
36	317234410RT2	Výzdívka mezi nosíky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, překlad I 120 : 0,12*0,49*2*2 zdvižené překlady I 400 : 0,4*0,49*(9,2+4,3) podezdívka pod překlady I 400 : 0,49*0,255*(0,25*4+1,08)	m3	3,14110	5 327,00	16 732,64
37	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K 2.NP - štíty a středová zeď : 3*53,4 podélné zdi : 2,52*19,3*2 odpočet otvorů : - 1*(2*1,1+2,35*1,1*2+1*1,1+4,1*1,96+0,895*1,96+0,9*1,96+1,995*1,1+2*1,1+1,4*2)	m2	230,25330	1 370,00	315 447,02
38	342241162R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. schodiště 1.NP : 3,135*2,3	m2	7,21050	554,00	3 994,62
39	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L K1 - UPE200+K2.1 - UE160+K2.2 - plech 8 mm : 0,229	t	0,22900	7 812,00	1 788,95
40	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nazezáním nosníků na potřebný rozměr, ocelový překlad 26/Z : 0,0111*2*4*2	t	0,17760	24 680,00	4 383,17
41	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nazezáním nosníků na potřebný rozměr, L 50/50/5 : 0,00377*2*2*0,9	t	0,01357	34 856,00	473,00
42	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 0,00377*0,9*4*1,1	kg	0,01493	160,00	2,39
43	13385440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UE; výška 160 mm K2.1 : 0,0142*0,15*2*1,05	t	0,00447	22 500,00	100,58
44	13611224R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 8,00 mm K2.2 : 0,064*0,2*0,2*1,05 ocelová lávka : 0,08*0,2*0,064*18*1,1+0,08*0,22*0,064*36*1,1	t	0,06757	22 500,00	1 520,33
45	13485315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 200 mm K1 : 0,0184*4,54*2*1,05	t	0,17543	22 500,00	3 947,18
46	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace 103+106+108 : 2,675*(3,35+2,75+2,87) 2.NP 210+211 : 2,8*(2,125+1)	m2	32,74475	466,00	15 259,05
47	342267112RT4	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí_x000D_ obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm_x000D_ 1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm obklad ocelových střešních nosníků I 320 : 8,975*3+8,92*3 dřevěný trám ozn.V 1 : 8,975+8,92	m	71,58000	1 016,00	72 725,28
48	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, skladba S 1 - 201 : 2,73*3,5 202 : 6,24*1,985 203 : 3,22*6,25+7,08*6,25+3,14*6,25 204 : 2,73*2,975 205+206+207+208 : 5,1*(1,985+3,01+3,15+3,11) 209 : 1,75*10 214 : 4,33*4,76 215 : 4,33*4,66	m2	229,75225	680,00	156 231,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	342265122RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	31,66200	716,00	22 669,99
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,				
		103+105+106 : 7,4+2,7+7,7		17,80000		
		210+211 : 1,73*3,3		5,70900		
		212+213 : 1,55*3,5		5,42500		
		216 : 1,6*1,705		2,72800		
50	342251112R00	Stěny z desek vláknocementových vlnitých tl. 6 mm obvodové svislého pláště a šikmé stříšky, upevněných na dřevěné konstrukci	m2	14,17100	597,00	8 460,09
		opláštění podhledu přesahu střechy a svislých stěn přesahu :		14,17100		
		0,3*8,1+0,6*6,5+1,9*0,3+(0,6+0,25)*5,9+(0,2+0,27)*4,8				
51	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	17,80000	585,00	10 413,00
		103+106+108 : 7,4+2,7+7,7		17,80000		
52	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	34,60000	549,00	18 995,40
		102+104+108 : 23,5+4,2+6,9		34,60000		
53	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	52,40000	34,00	1 781,60
		103+106+108 : 7,4+2,7+7,7		17,80000		
		102+104+108 : 23,5+4,2+6,9		34,60000		
54	342266211RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, protipožární	m2	54,75495	374,00	20 478,35
		skladba Z06 - 2 vrstvy : ((1,8*20-1,1*(4,82+5,425+0,84))*1,15)*2		54,75495		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						182 780,00
55	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	23,96967	2 544,00	60 978,84
		věnce 1.NP : 0,5*0,4*(9+3,5+4,8+9,5+5,5+0,5+6,05+4)		8,57000		
		0,535*0,4*6,1		1,30540		
		0,465*0,25*12		1,39500		
		0,525*0,4*8,8		1,84800		
		2.NP : 0,25*0,395*(9,055+3,4+17,9+18,8+12,5+0,29)		6,11707		
		0,3*0,25*(12+1,66*2)+0,25*2*1,66*4		4,46900		
		podbetonování zdvižených ocelových průvlačů : 0,5*0,255*(1,08+0,25*4)		0,26520		
56	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	113,94235	327,00	37 259,15
		věnce 1.NP : 2*0,4*(9+3,5+4,8+9,5+5,5+0,5+6,05+4)		34,28000		
		2*0,4*6,1		4,88000		
		2*0,25*12		6,00000		
		2*0,4*8,8		7,04000		
		2.NP : 2*0,395*(9,055+3,4+17,9+18,8+12,5+0,29)		48,93655		
		2*0,25*(12+1,66*2)+0,25*2*1,66*4		10,98000		
		podbetonování zdvižených ocelových průvlačů : 2*0,255*(1,08+0,25*4)+0,5*0,255*6		1,82580		
57	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	113,94235	76,80	8 750,77
		věnce 1.NP : 2*0,4*(9+3,5+4,8+9,5+5,5+0,5+6,05+4)		34,28000		
		2*0,4*6,1		4,88000		
		2*0,25*12		6,00000		
		2*0,4*8,8		7,04000		
		2.NP : 2*0,395*(9,055+3,4+17,9+18,8+12,5+0,29)		48,93655		
		2*0,25*(12+1,66*2)+0,25*2*1,66*4		10,98000		
		podbetonování zdvižených ocelových průvlačů : 2*0,255*(1,08+0,25*4)+0,5*0,255*6		1,82580		
58	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,13893	31 980,00	36 422,98
		Včetně distančních prvků.				
		1.NP : 0,63881		0,63881		
		věnce 2.NP - doplňující výztuž dle detailu Y1+Y1.1+Y2+D1 : 0,00755		0,00755		
		věnce 2.NP : 0,48197		0,48197		
		podbetonování zdvižených ocelových průvlačů : 0,0106		0,01060		
59	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	0,11635	206,50	24,03
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,				
		skladba P 06a vyspádovaný ke vpusti 105+106+108 : (0,002*0,01)*(2,7+7,7+6,9)		0,00035		
		skladba P 06b 103+104 : 0,01*(7,4+4,2)		0,11600		
60	430320040RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3	m3	0,40000	23 100,00	9 240,00
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.				
		venkovní schodiště : 0,4		0,40000		
61	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00140	34 300,00	48,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.				
62	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m_x000D_ při zatížení hmotnosti do 750 kg/m	m	11,60000	352,00	4 083,20
		podchycení bednění věnce u štítové zdi : 8,5+3,1		11,60000		
63	411351101RT1	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení	m2	1,96700	800,00	1 573,60
		s pomocným lešením				
		bednění pod věnec 1.NP v místě mezi rozšířenými sloupy : 0,2*(2,02+1,615*2+1,565+1,46+0,935)+0,05*0,5*5		1,96700		
64	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	1,96700	200,00	393,40
		s pomocným lešením				
65	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,82570	7 816,00	6 453,67
		I , IE, U , UE nebo L				
		skladba P 01+P 02+P 03 - I 160 : 0,0179*(1,755+1,33)		0,05522		
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 : 0,0158*(1,535+2,83*3)		0,15840		
		IPE 200 : 0,0224*5,465*5		0,61208		
66	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	2,43512	7 208,00	17 552,34
		I , IE, U , UE nebo L				
		skladba P 01+P 02+P 03 IPE 240 : 0,0307*(6,48*9+5,465*2+3,455+4,945+1,67)		2,43512		
Díl: 5		Komunikace				165 328,73
67	596921213R00	Kladení vegetačních tvárníc plastových, plocha do 500 m2	m2	117,60000	120,00	14 112,00
		zřízení podkladního lože, položení tvárnice.				
		zpevněné plochy kolem štítu :				
		m2 : 117,6		117,60000		
68	564281111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	177,60000	196,00	34 809,60
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		zpevněná plocha pod zatrav.dlažbu : 177,6		177,60000		
69	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	41,50000	271,00	11 246,50
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		skladba P 07 : 41,5		41,50000		
70	59245296R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 100,0 mm	m2	45,65000	358,00	16 342,70
		skladba P 07 : 41,5*1,1		45,65000		
71	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	4,00000	3 707,00	14 828,00
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.				
72	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm	m	11,00000	228,00	2 508,00
73	596215064R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za kladení dlažby tloušťky 100 mm, do 50 m2	m2	41,50000	66,80	2 772,20
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		skladba P 07 : 41,5		41,50000		
74	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	41,50000	157,00	6 515,50
		skladba P 07 : 41,5		41,50000		
75	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	41,50000	268,00	11 122,00
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		skladba P 07 : 41,5		41,50000		
76	564201111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	177,60000	40,00	7 104,00
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		zpevněná plocha pod zatrav.dlažbu : 177,6		177,60000		
77	283001	Zatravňovací plastová dlažba tenkostěnná s únosností nad 3,5t	ks	988,05000	44,50	43 968,23
		barva zelená, rozměr 250x500x35 mm :				
		ks : 941*1,05		988,05000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				6 120,00
78	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , ,	m2	7,20000	62,00	446,40
		po jednotlivých vrstvách				
		skladba P09 : 0,9*8		7,20000		
79	602011104R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, tepelně izolační, ,	m2	7,20000	73,00	525,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po jednotlivých vrstvách skladba P09 : 0,9*8		7,20000		
80	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	7,20000	570,00	4 104,00
		po jednotlivých vrstvách skladba P09 : 0,9*8		7,20000		
81	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm,	m2	7,20000	145,00	1 044,00
		po jednotlivých vrstvách skladba P09 : 0,9*8		7,20000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						173 162,64
82	622324335RT5	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr, minerální omítka, nátěr sjednocující, hlazená, zrnitost 2,5 mm	m2	57,03600	1 227,00	69 983,17
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. ve skladbě Z04 JV strana-plocha a špalety : 30,6+0,16*(7+3,8*2) ve skladbě Z04 SV strana : 24,1		32,93600 24,10000		
83	622324331RT5	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr, minerální omítka, nátěr sjednocující, hlazená, zrnitost 2,5 mm	m2	50,38500	1 010,00	50 888,85
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. ve skladbě Z05 SZ strana : 44,7 nadpraží nad garážovými vraty : 0,5*3,79*3		44,70000 5,68500		
84	622311736PC	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky tl.240 mm, s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact	m2	2,16000	2 150,00	4 644,00
		skladba Z11 : 1,08*2		2,16000		
85	622321154RT5	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	4,70000	1 800,00	8 460,00
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. skladba Z11 - zádveří : 4,7		4,70000		
86	622321154RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,80000	1 377,00	1 101,60
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. skladba Z10 zádveří : 0,4*1*2		0,80000		
87	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrně, akrylátové	m2	16,53000	622,00	10 281,66
		sokl skladby Z10 zádveří : 0,4*1*2 sokl SV strana : 2,23 sokl JV strana : 8,8 sokl SZ strana : 4,7		0,80000 2,23000 8,80000 4,70000		
88	622324350RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	15,85700	1 487,00	23 579,36
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. JV strana : 0,16*(0,9+3,39*2)*2+0,25*(1+1,4*2) SZ strana : 0,08*(2,1*2+1,435*4+1,05+2,35*2) ostění a nadpraží gar.vrat : 0,08*3,79*3*2+0,5*3,125*6		3,40760 1,25520 11,19420		
89	627991037R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem silikonovým,	m	22,00000	192,00	4 224,00
		svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, skladba P4 : 22		22,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						13 929,97
90	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	2,16750	2 824,00	6 121,02
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skladba P 06a+P 06b 103+104+105+106+108 : 0,075*(7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)		2,16750		
91	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,15398	28 752,00	4 427,23
		včetně distančních prvků skladba P 06a+P 06b 103+104+105+106+108 : 0,00444*1,2*(7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)		0,15398		
92	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	9,71760	348,00	3 381,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,6*(3,126+5,44+6,71)+0,552			9,71760	
Díl: 64		Výplně otvorů				48 688,00
93	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh_x000D_plocha do 2,5 m2	kus	20,00000	692,00	13 840,00
		zárubně dvoudílné :				
		rozměr 800x1970 mm :				
		závěsy nikl mat :				
		ks : 20		20,00000		
94	553001	10/Z - ocel.zárubeň dvoudílná pro dveře 800x1970 mm s prahovou spojkou a těsněním	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.180 mm :				
		ks pravé : 1		1,00000		
95	553002	11/Z - ocelová zárubeň pro dveře 800x1970 mm otevíravé	ks	7,00000	1 100,00	7 700,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.150 mm :				
		ks pravé : 3		3,00000		
		ks levé : 4		4,00000		
96	553003	12/Z - ocelová zárubeň pro dveře otevíravé 900x1970 mm s prahovou spojkou a těsněním	ks	1,00000	1 448,00	1 448,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.150 mm :				
		ks pravé : 1		1,00000		
97	553004	13/Z - ocelová zárubeň pro dveře 2.kř otevíravé 1400x1970 mm	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.150 mm :				
		ks levé : 1		1,00000		
98	553005	14/Z - ocelová zárubeň pro 2-kř.dveře otevíravé 1400x1970 mm	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.300 mm :				
		ks pravé : 1		1,00000		
99	553006	15/Z - ocelová zárubeň pro dveře otevíravé 700x1970 mm	ks	7,00000	1 100,00	7 700,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.125 mm :				
		ks pravé : 3		3,00000		
		ks levé : 4		4,00000		
100	553007	16/Z - ocelová zárubeň pro dveře otevíravé 700x1970 mm	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat :				
		závěsy - nikl mat :				
		osazení do příčky tl.100 mm :				
		ks pravé : 2		2,00000		
		ks levé : 2		2,00000		
101	553008	17/Z - oprava a nátěr stávající zárubně 900x1970 mm	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
		povrchová úprava - lak-arktická šedá mat v příčce tl.150 mm :				
		závěsy - nikl mat :				
		ks pravé : 1		1,00000		
		oprava bude provedena přímo na stavbě :				
102	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000	4 450,00	4 450,00
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.				
		pro 2/Z : 1		1,00000		
103	5533302337R	zárubeň kovová s těsněním; pro sádkokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				221 348,60
104	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	228,50000	135,00	30 847,50
		pro podepření stropů : (3*9+2*5)*2		74,00000		
		pro osazení ocelové konstrukce ozn. K 13 : 1,5*11		16,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro bourací práce včetně omítek ozn.16 : 48,6		48,60000		
		nové stavební práce včetně podhledů - 1.NP : 23,5+7,4+4,2+2,7+7,7+37+6,9		89,40000		
105	941941501R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení_x000D_rámového pronajatého	km	1 015,00000	0,24	243,60
		včetně kotvení				
106	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	200,00000	100,00	20 000,00
		nové stavební práce 2.NP : 200		200,00000		
107	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	10,00	3 400,00
108	940001	Zpevnění podlahy pod lešení na plechových střechách a sousedním objektu	kpl.	1,00000	8 000,00	8 000,00
109	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	340,00000	6,00	2 040,00
110	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_z umělých vláken	m2	2 040,00000	5,80	11 832,00
		předpoklad 6 měsíců : 340*6		2 040,00000		
111	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	7,60000	139,00	1 056,40
		201 : 7,6		7,60000		
112	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	100,00000	55,00	5 500,00
		včetně kotvení				
		Včetně kotvení lešení.				
		práce na štítech : 100		100,00000		
113	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	708,00000	50,50	35 754,00
		včetně kotvení				
		Včetně kotvení lešení.				
		fasády SZ a JV : 127*2		254,00000		
		vnitřní lešení pro opláštění svislé části střechy v hřebeni : 100		100,00000		
		pohled SZ : 127		127,00000		
		pohled JV : 127		127,00000		
		pro montáž svislé stěny u lávky : 100		100,00000		
114	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 854,00000	23,40	43 383,60
		včetně kotvení				
		předpoklad 6 měsíců : 309*6		1 854,00000		
115	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	354,00000	44,90	15 894,60
116	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	100,00000	54,80	5 480,00
		včetně kotvení				
		Včetně kotvení lešení.				
		štítové lešení : 100		100,00000		
117	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	600,00000	23,90	14 340,00
		včetně kotvení				
		předpoklad 6 měsíců : 600		600,00000		
118	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	100,00000	45,95	4 595,00
119	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	207,00000	11,60	2 401,20
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),				
		2.NP práce na střeše a podhledech : 207		207,00000		
120	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek_x000D_za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	414,00000	3,40	1 407,60
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),				
		předpoklad 2 měsíce : 414		414,00000		
121	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	207,00000	9,30	1 925,10
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),				
122	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	207,00000	26,40	5 464,80
		pro práce 2.NP : 207		207,00000		
123	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení_x000D_s příčnky nebo podélníky	m2	414,00000	8,90	3 684,60
124	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	207,00000	19,80	4 098,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				28 630,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
125	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou_x000D_přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	4,00000	187,50	750,00
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání				
126	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	4,00000	970,00	3 880,00
127	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	400,00000	45,00	18 000,00
		1.+2.NP : 400		400,00000		
128	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	200,00000	30,00	6 000,00
		zpevněné plochy po skončení prací : 200		200,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				449 950,99
129	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	11,25795	3 700,00	41 654,42
		s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m				
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárníc, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.				
		bourání základové desky v garáži-bourací práce ozn.12 : 0,24*18,176			4,36224	
		bourání podlahy-bourací práce ozn.1 - 1.03+1.04 : 0,15*(0,82*1,32+2,26*3,65+4,95*3,03+3,725*2,5)			5,04636	
		1.07 : 0,15*(1,23+1,2)/2*0,46+0,6*1,065*1,508			1,04745	
		betonová jímka - bourací práce ozn.5 : 0,15*(0,16*2+1,75-0,6*0,6)*1,8+0,22*0,9*0,9			0,63990	
		betonová podlaha - bourací práce ozn.3 : 0,15*1,08			0,16200	
130	975053151R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m_x000D_při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m	49,70000	476,80	23 696,96
		statika-pro zdvižení ocelových překladů nad vraty : 4*9,2+3*4,3		49,70000		
131	975058151R00	Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m_x000D_při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m	49,70000	39,20	1 948,24
		statika-pro zdvižení ocelových překladů nad vraty : 4*9,2+3*4,3		49,70000		
132	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	6,00000	393,00	2 358,00
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
		uvolnění ocelových překladů nad vraty : 6		6,00000		
133	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,22040	2 600,00	3 173,04
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,				
		základové pasy - bourací práce ozn.3 : 0,6*0,4*(1,53+1,525+2,03)		1,22040		
134	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,29400	1 700,00	499,80
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro VZT : 0,6*0,5*0,49*2		0,29400		
135	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	558,00	558,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro VZT : 1		1,00000		
136	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	2,00000	330,00	660,00
		základovém nebo nadzákladovém,				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro VZT 1x D=300mm+1x D=200 mm : 2		2,00000		
137	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků_x000D_na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,10013	3 220,00	322,42
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro elektro rozvaděč : 0,45*0,65*0,25		0,07313		
		pro ZTI : 0,3*0,3*0,3		0,02700		
138	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	4,00000	202,00	808,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		pro uložení ocelových nosníků 26/Z : 2*2		4,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech bourací práce ozn.12 základové pasy - garáž : 0,15*0,67*0,67*5 základové pasy - bourací práce ozn.3 : 0,6*0,4*(1,53+1,525+2,03) plocha u štítu : 49,5	m3	51,05707	3 360,00	171 551,76
140	962031132R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.07 - bourací práce ozn.3+2 : 1,23*2,16-0,8*2+3*(5+3,7+1,3) bourací práce ozn.7 : 1,095*3-0,8*1,97	m2	32,76580	71,30	2 336,20
141	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) přístavek - bourací práce ozn.3 : 3,17*(1,53+1,525+2,03)*0,3 zvětšení otvoru ve zdi - bourací práce ozn.21 : 0,495*1,14*2*0,49 vybourání otvoru pro dveře-bourací práce ozn.24 : 0,18*(0,9*2,02+0,15*1,3) bourací práce ozn.22 : 0,18*2,95*7+0,19*0,5*7+(0,18*12,9+0,19*0,5*7,9)*2+0,25*(4,85+4,55+3,6) bourací práce ozn.11 - zdvižení ocelových překladů : 0,6*0,45*(9,2+4,3) bourací práce ozn.20 - vybourání otvoru pro dveře : 0,5*0,905*3,3 štítové stěny : 0,25*20,8+0,25*(9,5+4)/2*2 vybourání výplně ocelových překladů nad vraty a v místě uložení nad překlady : 0,4*0,5*(4,5+9,5)+0,25*0,49*0,255*4+0,25*0,49*1,08	m3	36,29869	629,00	22 831,88
142	962031133R00	Bourání příček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání ozn.2 : 3*(1+2,5)	m2	10,50000	86,40	907,20
143	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plochu, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, bourací práce ozn.16 - 102+104+105+106 : 5,04*1,17+40,8 bourací práce ozn.14 - 101 část : 62,8 bourací práce ozn.17 - 103 : 44,5	m2	153,99680	39,40	6 067,47
144	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 bourací práce ozn.15 : 0,15*28 bourací práce ozn.16 : 0,15*40,8 bourací práce ozn.17 : 0,15*44,5 bourací práce ozn.14 : 0,2*62,8	m3	29,55500	290,80	8 594,59
145	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	7,80	15,60
146	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce ozn.8 : 7	kus	7,00000	15,60	109,20
147	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.07 - bourací práce ozn.3 : 1 bourací práce ozn.2 : 2 bourací práce ozn.7 : 1	kus	4,00000	13,00	52,00
148	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce ozn.10 : 0,95*2,3	kus	2,18500	13,00	28,41
149	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce ozn.10 : 1	kus	1,00000	23,50	23,50
150	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourací práce ozn.2 : 0,7*1,95+0,8*1,95	m2	2,92500	185,00	541,13
151	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce ozn.6 : 1	kus	1,00000	23,00	23,00
152	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourací práce ozn.9 : 9	kus	9,00000	118,00	1 062,00
153	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,31000	66,00	548,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.101 - garáž : 6 schody z garáže : 2,31		6,00000 2,31000		
154	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,97500	178,00	173,55
		1,3*0,75		0,97500		
155	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,67200	295,00	1 378,24
		1.07 - bourací práce ozn.3 : 0,8*1,97 bourací práce ozn.7 : 0,8*1,97 bourací práce ozn.6 : 0,8*1,9		1,57600 1,57600 1,52000		
156	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2	m2	35,70180	112,00	3 998,60
		bourací práce ozn.9 : 3,79*3,14*3		35,70180		
157	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	2,10750	171,00	360,38
		bourací práce ozn.8 : 1,045*1,5+0,3*0,6+0,6*0,6		2,10750		
158	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	8,39015	127,00	1 065,55
		bourací práce ozn.8 : 2,075*1,435+2,115*1,435+1,585*1,5		8,39015		
159	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	6,82000	38,40	261,89
		bourací práce ozn.8 : 2,075+2,115+1,045+1,585		6,82000		
160	971052351R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	1 062,00	1 062,00
		základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). bourací práce základy prostup : 1		1,00000		
161	971052481R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm	kus	1,00000	3 732,00	3 732,00
		základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). bourací práce - základy prostup : 1		1,00000		
162	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	214,40	428,80
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). bourací práce ozn.25 : 2		2,00000		
163	974049185R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	0,81000	958,00	775,98
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). bourací práce základy : 0,42+0,39		0,81000		
164	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	75,58000	85,60	6 469,65
		otlučení omítek ocelových překladů : (0,5+0,7*2)*(9,7+4,5) omítka stropů 102+104+105+106+107 : 9,1+12+18,5+8+1		26,98000 48,60000		
165	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	26,98000	1 527,00	41 198,46
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání betonu z ocelových profilů - překlady nad vraty : (0,5+0,7*2)*(9,7+4,5)		26,98000		
166	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	60,00000	300,00	18 000,00
		podklínování s vyheverováním překladů a podbetonování v nové poloze : 60		60,00000		
167	974049187R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	1,47000	1 155,00	1 697,85
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). bourací práce základy : 0,8+0,67		1,47000		
168	974049189R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše příplatek k ceně_x000D_ za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 300 mm	m	0,80000	198,00	158,40
		bourací práce základy : 0,8		0,80000		
169	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	114,90000	26,50	3 044,85
		101 : 114,9		114,90000		
170	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	43,36200	120,00	5 203,44
		bourací práce ozn.16 : 40,8 bourací práce - přístřešek 107 : 1,22*2,1		40,80000 2,56200		
171	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	432,80115	67,50	29 214,08
		bourací práce ozn.26 pod parapetem pro izolaci : 0,9*8 přístavek - bourací práce ozn.3 : 3,17*(1,53+1,525+2,03)*2		7,20000 32,23890		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zvětšení otvoru ve zdi - bourací práce ozn.21 : 0,495*1,14*2		1,12860		
		vybourání otvoru pro dveře-bourací práce ozn.24 : 0,9*2,02*2+0,15*1,3*2		4,02600		
		bourací práce ozn.22 : (2,95*7+0,5*7+2*12,92+2*0,5*7,9+2*(4,85+4,55+3,6))*2		167,78000		
		bourací práce ozn.11 - zdvižení ocelových překladů : 2*0,45*(9,2+4,3)		12,15000		
		bourací práce ozn.20 - vybourání otvoru pro dveře : 2*0,905*3,3		5,97300		
		štitové stěny : 2*20,8+2*(9,5+4)/2*2		68,60000		
		1.07 - bourací práce ozn.3 : 1,23*2,16*2		5,31360		
		bourací práce ozn.7 : 2*1,095*3		6,57000		
		bourané příčky 1.NP : (32,7658+10,5)*2		86,53160		
		101-pro statické zajištění štitové zdi : 3,295*(2,02+1,615*2+1,565+1,46+0,935+0,15*10)		35,28945		
172	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdíva cihelného_x000D_mimo komínového	m2	7,20000	57,10	411,12
		bourací práce ozn.26 : 0,9*8		7,20000		
173	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	19,14300	111,00	2 124,87
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		bourací práce ozn.19 - vnější obklad : 0,6*(8,155+6,99+0,28+5,48+6,75)+0,85*1,5*2		19,14300		
174	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	12,00000	1 285,00	15 420,00
		podlaha 101 pro osazení ocelových nosníků : 12		12,00000		
175	171156460600R	Jeřáb automobilní Tatra 148 AD 160	Sh	45,00000	520,00	23 400,00
		Nosnost 16 t při vyložení 3 m od středu otoče jeřábu.				
		pro práce na zdvižení ocelových překladů nad gar.vraty :				
		sh : 45		45,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				123 170,48
176	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů_x000D_výšky do 12 m,	t	424,72580	290,00	123 170,48
		oborů 801, 803, 811 a 812				
Díl: 711		Izolace proti vodě				79 759,74
177	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	33,77300	9,60	324,22
		skladba P 06a+P 06b podlahy : 7,4+4,2+2,7+7,7+6,9		28,90000		
		skladba P 06a - 105+106+108 svislá izolace pro napojení na stávající : 0,1*(1,275*2+2,04*2+2,755*2+3,725*2+2,87*2+2,5*2)		3,03300		
		skladba P 06b - 103+104 svislá izolace pro napojení na stávající : 0,1*18,4		1,84000		
178	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	33,77300	302,00	10 199,45
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
		skladba P 06a+P 06b podlahy : 7,4+4,2+2,7+7,7+6,9		28,90000		
		skladba P 06a - 105+106+108 svislá izolace pro napojení na stávající : 0,1*(1,275*2+2,04*2+2,755*2+3,725*2+2,87*2+2,5*2)		3,03300		
		skladba P 06b - 103+104 svislá izolace pro napojení na stávající : 0,1*18,4		1,84000		
179	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	80,29750	50,40	4 046,99
		skladba P 06a+P 06b podlahy : 2,7+7,7+6,9		17,30000		
		skladba P 06a+P 06b - 105 svislé stěny : 0,3*(1,27+1)+2*(2,75+1*2)		10,18100		
		106 : 0,3*(2,465+1+1,4+1,7+1,15-0,7)+2*(1,2*2+2,765)		12,43450		
		108 : 0,3*(2,87+1,3*2-0,8*2)+2*(1,2*2+2,87)		11,70100		
		210+211+212+213+216 : 1,5*(3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)		20,40000		
		200 mm na stěny : 0,2*(1,73*2+2,125*2+0,6*2-0,7*2+1,68*2+1*2-0,7+1,6*2+1,705*2-0,7)		3,61600		
		0,2*(2,425*2+1*2+1,55*4-0,7*3)		2,19000		
		P08 - venkovní schodiště : 1,375*1,8		2,47500		
180	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	74,49150	526,00	39 182,53
		jednovrstvá				
		skladba P 06a+P 06b - 105 svislé stěny : 0,3*(1,27+1)+2*(2,75+1*2)		10,18100		
		106 : 0,3*(2,465+1+1,4+1,7+1,15-0,7)+2*(1,2*2+2,765)		12,43450		
		108 : 0,3*(2,87+1,3*2-0,8*2)+2*(1,2*2+2,87)		11,70100		
		podlahy : 17,3		17,30000		
		210+211+212+213+216 : 1,5*(3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)		20,40000		
		P08 - venkovní schodiště : 1,375*1,8		2,47500		
181	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky_x000D_těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	64,26000	122,00	7 839,72
		skladba P 06a+P 06b -103+104+ 105+106+108 : 1,275*2+2,04*2+2,755*2+3,725*2+2,87*2+2,5*2		30,33000		
		210+211+212+213 : 1,73*2+0,6*2+2,125*2+1,68*2+1*2+1,55*4+2,425*2+1*2+1,6*2+1,705*2		33,93000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
182	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	194,10000	18,30	3 552,03
		skladba Z01+Z02 : 101,3+92,8		194,10000		
183	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	223,21500	37,60	8 392,88
		skladba Z01+Z02 : (101,3+92,8)*1,15		223,21500		
184	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky_x000D_těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	34,00000	137,00	4 658,00
		skladba P 06a+P 06b - 105+106+108 : 10		10,00000		
		210+211+212+213+216 : 24		24,00000		
185	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	781,96000	2,00	1 563,92
Díl: 712 Povlakové krytiny						189 988,82
186	712371801RT1	Povlakové krytiny střešních do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	666,11800	154,00	102 582,17
		skladba S1 difúzně propustná fólie : 19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1		292,14100		
		skladba S1 parozábrana : 19,96*8,1+19,96*6,6+(19,96+19,34)/2*4,1		373,97700		
187	28325035.AR	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, separační, skládková; tloušťka 1,30 mm; plošná hmotnost 1 235 g/m2; HDPE	m2	335,96215	141,00	47 370,66
		skladba S 1 : (19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1)*1,15		335,96215		
188	67352181.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 80 g/m2; HDPE; sd do 0,03 m	m2	335,96215	57,00	19 149,84
		skladba S 1 : (19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1)*1,15		335,96215		
189	711001	Dodatečná vodorovná hydroizolace tlakovou injektáží v úrovni podlahy m.č.107 : 4,45	m2	4,45000	3 450,00	15 352,50
				4,45000		
190	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	1 844,55000	3,00	5 533,65
Díl: 713 Izolace tepelné						302 846,50
191	713511311RT6	Izolace tepelné protipožární nástříkem	m2	11,56600	816,00	9 437,86
		ocelové podpěry stávajících stropních nosníků - ozn.K13 : 0,1*4*3,385*5		6,77000		
		2/Z - ocelové protipožární dveře včetně zárubně : 0,9*1,97*2+0,25*(1+2*2)		4,79600		
		barva arktická šedá mat :				
192	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	210,15000	34,50	7 250,18
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 : 114,9+95,25		210,15000		
193	607153021R	deska dřevotřísková elastická; měkká; stěnová, stropní; tl = 50,0 mm; š = 575 mm; l = 1 220 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,31 m2K/W	m2	210,40000	134,00	28 193,60
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 : 114,9+95,5		210,40000		
194	713121111RV5	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	28,90000	255,00	7 369,50
		skladba P 06a+P 06b : 7,4+4,2+2,7+7,7+6,9		28,90000		
195	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	28,90000	36,00	1 040,40
		skladba P 06a+P 06b : 7,4+4,2+2,7+7,7+6,9		28,90000		
196	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	293,41200	158,00	46 359,10
		skladba S1 1x 50mm+1x200 mm : 19,96*8,1+19,96*6,6		293,41200		
197	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	228,87748	73,00	16 708,06
		Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		skladba Z06 : (1,8*20-1,1*(4,82+5,425+0,84))*1,15		27,37748		
		izolace mezi zdí souseda a novou nástavbou - minerál 150 mm : 35		35,00000		
		ve skladbě Z01 JZ strana : 17,6		17,60000		
		ve skladbě Z01 - SZ strana : 30,4		30,40000		
		ve skladbě Z01 JV strana : 53,3		53,30000		
		ve skladbě Z02 SV strana : 65,2		65,20000		
198	63150941R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	331,74487	140,00	46 444,28
		skladba S1 : (19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1)*1,05		306,74805		
		skladba Z06 : (1,8*20-1,1*(4,82+5,425+0,84))*1,05		24,99683		
199	6315083958R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	306,74805	240,00	73 619,53
		skladba S1 : (19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1)*1,05		306,74805		
200	631513996R	deska izolační skelná vlna; rovná hrana; tl. 150,0 mm; kaširování netkaná skelná textilie; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,250 m2K/W; hydrofobizováno	m2	229,84500	260,00	59 759,70
		izolace mezi zdí souseda a novou nástavbou - minerál 150 mm : 35*1,05		36,75000		
		izolace mezi zdí souseda a novou nástavbou - minerál 150 mm ve skladbě Z01 JZ strana : 35*1,05		36,75000		
		ve skladbě Z01 - SZ strana : 30,4*1,05		31,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ve skladbě Z01 JV strana : 53,3*1,05		55,96500		
		ve skladbě Z02 SV strana : 65,2*1,05		68,46000		
201	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	30,33000	23,90	724,89
		skladba P 06a+P 06b -103+104+ 105+106+108 : 1,275*2+2,04*2+2,755*2+3,725*2+2,87*2+5*2		30,33000		
202	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 969,70000	2,00	5 939,40
Díl: 720 Zdravotnická instalace						626 146,00
203	720001	Dodávka a montáž rozvodů ZTI včetně zař.předmětů dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	626 146,00	626 146,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						7 658,00
204	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 308,00	1 308,00
205	5542305PC2	3/O - Sprchová vanička akrylát. 750x1200x280 (400) s odtokem, bílá	kus	1,00000	6 350,00	6 350,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						273 060,00
206	730001	Dodávka a montáž rozvodů ÚT dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	273 060,00	273 060,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						634 981,01
207	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž_x000D_šroubováním	m2	210,15000	122,00	25 638,30
		skladba P 01 : 114,9		114,90000		
		skladba P 02+P 03 : 95,25		95,25000		
208	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	241,67250	253,00	61 143,14
		skladba P 01 : 114,9*1,15		132,13500		
		skladba P 02+P 03 : 95,25*1,15		109,53750		
209	762526130R00	Položení podlah montáž_x000D_polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	210,15000	74,00	15 551,10
		skladba P 01 : 114,9		114,90000		
		skladba P 02+P 03 : 95,25		95,25000		
210	60512683R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	2,82000	4 844,00	13 660,08
		skladba P 01+P 02+P 03 : 2,82		2,82000		
211	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	8,06750	164,00	1 323,07
		skladba P 01 - OSB desky : 114,9*0,025		2,87250		
		skladba P 01+ P 02+P 03 - hranoly : 2,82		2,82000		
		skladba P 02+P 03 - desky : 95*0,025		2,37500		
212	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž_x000D_šroubováním	m2	420,00000	122,00	51 240,00
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 - 2 vrstvy : (114,5+95,5)*2		420,00000		
213	762342204RT4	Bednění a laťování montáž_x000D_kontralatí přibitím, , s dodávkou lať 40x60 mm	m2	351,41200	39,00	13 705,07
		Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.				
		skladba S1 : 19,96*8,1+19,96*6,6		293,41200		
		rozšíření laťování u přesahu střechy : 29*2		58,00000		
214	762342204RT2	Bednění a laťování montáž_x000D_kontralatí přibitím, , s dodávkou lať 30x50 mm	m2	351,41200	36,00	12 650,83
		Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků.				
		skladba S1 : 19,96*8,1+19,96*6,6		293,41200		
		rozšíření laťování u přesahu střechy : 29*2		58,00000		
215	59592011R	deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 12,5 mm; stavební, protipožární, impregnovaná	m2	420,80000	190,00	79 952,00
		skladba P 01+P 02+P 03 - 2 vrstvy : (114,9+95,5)*2		420,80000		
216	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	307,86000	190,00	58 493,40
		skladba S1 - krokvě 80/200 : (8,08+6,58)*21		307,86000		
217	605160105R	řezivo SM; tl = 80,0 mm; l = 2 500 až 4 000 mm; vlhkost 8 až 10 %; neomítané	m3	5,41834	7 395,00	40 068,62
		skladba S1 - krokvě 80/200 : 0,08*0,2*(8,08+6,58)*21*1,1		5,41834		
218	762522812R00	Demontáž podlah s polštář , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	247,00000	75,00	18 525,00
219	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	709,80000	55,00	39 039,00
		bourací práce - bouraný přístřešek 107 skladba P1 : 1,9*3+2,7*3		13,80000		
		bourací práce ozn.13 krovy : 696		696,00000		
220	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	118,00000	68,00	8 024,00
		bourací práce ozn.16 : 4,93*6		29,58000		
		bourací práce ozn.13 : 19,54*4+5,13*2		88,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
221	762341220R00	Bednění a laťování montáž_x000D_ bednění_x000D_ z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	292,14100	116,00	33 888,36
		skladba S1 : 19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1		292,14100		
222	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	36,00000	37,00	1 332,00
		bourací práce ozn.15 : 36		36,00000		
223	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	204,00000	70,00	14 280,00
224	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	204,00000	50,00	10 200,00
225	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m2	236,71900	20,00	4 734,38
		bourací práce - bouraný přístřešek 107-skladba P1 : 1,9*3,01		5,71900		
		bourací práce ozn.13 : 231		231,00000		
226	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	87,86200	32,00	2 811,58
		bourací práce ozn.16 : 40,8		40,80000		
		bourací práce ozn.17 : 44,5		44,50000		
		bourací práce -bouraný přístřešek 107 skladba P3 : 1,22*2,1		2,56200		
227	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	43,36200	45,00	1 951,29
		bourací práce ozn.16 : 40,8		40,80000		
		bourací práce - přístřešek 107 : 1,22*2,1		2,56200		
228	60726122R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	363,33962	298,00	108 275,21
		skladba S1 : (19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1)*1,15		335,96215		
		skladba Z06 : (1,8*20-1,1*(4,82+5,425+0,84))*1,15		27,37748		
229	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 164,86000	3,00	18 494,58
Díl: 764 Konstrukce klempířské						207 269,14
230	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	36,00000	47,90	1 724,40
		bourací práce ozn.15 : 36		36,00000		
231	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	42,02000	27,20	1 142,94
		bourací práce -ozn.27 : 19,54+3,01+9,31+5,13+5,03		42,02000		
232	764331860R00	Demontáž lemování zdí_x000D_ na střeších s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu do 30°	m	22,86000	28,60	653,80
		bourací práce -ozn.27 : 4,93*2		9,86000		
		atika směrem k sousedovi : 4,85+4,55+3,6		13,00000		
233	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků_x000D_ na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2	1,44000	78,20	112,61
		bourací práce -ozn.27 : 1,44		1,44000		
234	764352840R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	31,86000	31,20	994,03
		bourací práce -ozn.27 : 19,54+3,01+9,31		31,86000		
235	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	4,00000	47,90	191,60
		bourací práce -ozn.27 : 4		4,00000		
236	764391840R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	30,00000	28,60	858,00
		bourací práce -ozn.27 : 4,8+1,9*2+4*3+4,85+4,55		30,00000		
237	764392850R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	11,70000	26,00	304,20
		bourací práce -ozn.27 : 5,6+6,1		11,70000		
238	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	9,72500	47,00	457,08
		bourací práce -ozn.27 : 2,075+2,115+1,45+1,585+2,5		9,72500		
239	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	32,00000	43,00	1 376,00
		bourací práce -ozn.27 : 4*2+24		32,00000		
240	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	14,29000	31,20	445,85
		bourací práce -ozn.27 : 2,85+3,62+3,91*2		14,29000		
241	764001	3/K - zhotovení a dodávka okapní lišty	m	31,00000	296,00	9 176,00
242	764002	4/K - Zhotovení a dodávka oplechování přechodu střechy	m	21,00000	503,00	10 563,00
243	764003	5/K - zhotovení a dodávka oplechování hřebene	m	21,00000	542,00	11 382,00
244	764004	6/K - zhotovení a dodávka podokapního žlabu,kotlíku a háků	m	31,00000	891,00	27 621,00
245	764005	7/K - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, včetně hranatého kotlíku,objímek a kolen	m	6,25000	738,00	4 612,50
246	764006	8/K - dodávka a montáž odpadní trouby vč.kotlíku,objímek a kolen	m	11,43000	738,00	8 435,34
247	764007	9/K - lemování prostupu VZT potrubí D=250 mm	ks	2,00000	1 035,00	2 070,00
248	764008	10/K - lemování prostupu potrubí D=110 mm	ks	2,00000	855,00	1 710,00
249	764009	11/K - oplechování rohů plechové fasády	m	7,80000	570,00	4 446,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
250	764010	12/K - oplechování ostění oken	m	6,60000	653,00	4 309,80
251	764011	13/K - oplechování ostění fasády	m	7,92000	570,00	4 514,40
252	764012	14/K - oplechování nadpraží oken	m	7,70000	689,00	5 305,30
253	764013	15/K - oplechování nadpraží fasády	m	1,80000	639,00	1 150,20
254	764014	16/K - oplechování nadpraží meziokenních pilířků	m	2,70000	487,00	1 314,90
255	764015	17/K - oplechování nadpraží oken se žaluziemi	m	4,00000	558,00	2 232,00
256	764016	18/K - oplechování přechodu fasády na stěnu s KZS	m	36,50000	687,00	25 075,50
257	764017	19/K - oplechování fasády nad terénem	m	2,60000	653,00	1 697,80
258	764018	20/K - oplechování parapetu	m	11,70000	411,00	4 808,70
259	764019	21/K - oplechování parapetu fasády s vláknocem.desek	m	4,10000	384,00	1 574,40
260	764020	22/K - oplechování parapetu stěny nad střechou	m	11,11000	331,00	3 677,41
261	764021	23/K - oplechování parapetu meziokenních částí	m	3,00000	384,00	1 152,00
262	764022	24/K - svislé oplechování rohu fasády	m	22,50000	347,00	7 807,50
263	764023	25/K - oplechování parapetu (KZS)	m	3,10000	331,00	1 026,10
264	764024	26/K - oplechování parapetu na fasádě s KZS	m	1,00000	414,00	414,00
265	764025	27/K - oplechování fasádního plechu nad terénem	m	11,00000	687,00	7 557,00
266	764026	28/K - závětná lišta	m	26,00000	687,00	17 862,00
267	764027	29/K - závětná lišta	m	3,90000	687,00	2 679,30
268	764028	30/K - oplechování štítu střechu	m	4,30000	468,00	2 012,40
269	764029	31/K - atypické oplechování ukončení trapézového plechu	m	30,80000	635,00	19 558,00
270	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 040,05000	1,60	3 264,08

Díl: 765	Krytiny tvrdé	10 925,36
-----------------	----------------------	------------------

271	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	236,71900	45,00	10 652,36
		bourací práce - bouraný přístřešek 107-skladba P1 : 1,9*3,01		5,71900		
		bourací práce ozn.12 : 231		231,00000		
272	765312860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, se zvětřelou maltou, do suti	m2	4,55000	60,00	273,00
		atika směrem k sousedovi : 0,35*(4,85+4,55+3,6)		4,55000		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	584 995,92
-----------------	------------------------------	-------------------

273	766661112R00	Montáž dřevních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	19,00000	631,00	11 989,00
274	766661122R00	Montáž dřevních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	653,00	1 306,00
275	766661132R00	Montáž dřevních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00
276	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	3,00000	2 539,11	7 617,33

osazení do ocelové zárubně :

barva dveří - arktická šedá mat :

kování klika-klika,nikl mat :

s prahem :

ks pravé : 1

1,00000

ks levé : 2

2,00000

277	61165402R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge	kus	4,00000	3 999,00	15 996,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

osazení do ocelové zárubně :

barva dveří - arktická šedá mat :

kování klika-klika,nikl mat :

s prahem :

ks pravé : 3

3,00000

ks levé : 1

1,00000

278	61165032R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	5 038,00	5 038,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

osazení do ocelové zárubně :

sklo bezpečné mléčné Satinato,tvar prosklení dle tabulky truhl.výrobků :

barva dveří - arktická šedá mat :

kování klika-klika,nikl mat :

s prahem :

ks levé : 1

1,00000

279	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	2 539,00	2 539,00
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

osazení do ocelové zárubně :

barva dveří - arktická šedá mat :

kování klika-klika,nikl mat :

s prahem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ks pravé : 1		1,00000		
280	61165007R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech osazení do ocelové zárubně : jedno křídlo celoprosklené-sklo bezpečnostní mléčné-Satinato,jedno plné : dělení na dvě křídla nesymetrické dle tabulky truhl.výrobků : barva dveří - arktická šedá mat : kování klika-klika,nikl mat : bez prahu : ks pravé : 1 ks levé : 1	kus	2,00000	7 294,00	14 588,00
281	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech osazení do ocelové zárubně : barva dveří - arktická šedá mat : kování klika-klika,nikl mat : s prahem : ks pravé : 2 ks levé : 2	kus	4,00000	2 539,00	10 156,00
282	61165002X	8/T - Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm osazení do ocelové zárubně : barva dveří - arktická šedá mat s větrací mřížkou 500x200 mm : kování klika-klika,nikl mat : bez prahu,3x přechodová lišta dlažba-PVC hliníková mat : ks pravé : 3 ks levé : 4	kus	7,00000	2 968,00	20 776,00
283	61165004X	9/T - Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm osazení do stávající ocelové zárubně : barva dveří - arktická šedá mat : kování klika-klika,nikl mat : s prahem : ks levé : 1	kus	1,00000	2 539,00	2 539,00
284	766001	1/T - kuchyňská linka v m.č.205 s horními skříňkami a vybavením tvar a sestava včetně výpisu vybavení v tabulkách truhlářských výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	78 500,00	78 500,00
285	766002	10/T - vnitřní dřevěné okno zasklené dvojsklem-FIX dřevěný rám bílý - kotveno do dřevěné konstrukce : třída zvukové izolace 2 : bez parapetu : ks : 4	ks	4,00000	7 500,00	30 000,00
286	766003	11/T - EUROokno zasklené se středovým sloupkem 2100x1435 mm zasklení izolačním dvojsklem,Uw max=1,2 W/m2K : 2-kř. s mikroventilací,1x otevíravé,1x otevíravé sklopné : nátěr-světla šedá mat : kování systémové povrch nikl mat : vnitřní parapet š=300 mm,povrch CPL folie světla šedá mat : ks : 2	ks	2,00000	17 755,00	35 510,00
287	766004	12/T - EURO dveře částečně prosklené 1050x2350 mm křídlo otevíravé dovnitř : dodávka včetně rámové zárubně : světlost křídla 950x2300 mm : rám a výplň lak šedá mat : kování nikl mat : zámek bezpečnostní elektronický,napojený na domovní telefon : Uw max 1,2W/m2K : ks : 1	ks	1,00000	12 423,00	12 423,00
288	766005	13/T - EURO okenní sestava,prosklená,křídlo s mikroventilací rám a výplň lak světla šedá mat : kování systémové nikl mat : u dolních dveří bezpečnostní zámek : tvar a členění dle tabulky truhl.výrobků : dveře otevíravé dovnitř,zasklení bezpečnostní : horní okno otevíravé a sklopné-před oknem bude zábradlí :	sest.	1,00000	33 345,00	33 345,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		práh dveří systémový hliníkový zapuštěný : sest. : 1			1,00000	
289	766006	14/T - EURO okenní sestava,celoprosklená proskení izolačním dvojsklem - FIX, jen nadsvětlík křídlo sklopné : tvar a členění v tabulkách truhl.výrobků : rám a výplň-lak světle šedý mat : kování systémové nikl mat : Uw=1,2W/m2K : sest. : 1	sest.	1,00000	29 857,00	29 857,00
290	766007	15/T - EURO okenní sestava prosklená 4100x1960 mm proskení izolačním dvojsklem Uw max 1,2W/m2K : rám a výplň lak světle šedý mat : kování systémové nikl mat : třída zvukové izolace 2 : tvar a členění v tabulkách truhl.výrobků : před otevíravým a sklopným křídlem bude zábradlí : sest. : 1	sest.	1,00000	49 785,00	49 785,00
291	766008	16/T - EURO 2-kř.okno se středovým sloupkem,proskené 2000x1100 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 1x křídlo otevíravé a sklopné, 1x křídlo otevíravé : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : třída zvukové izolace 2,před oknem žaluzie el.ovládaná : ks : 2	ks	2,00000	14 655,00	29 310,00
292	766009	17/T - EURO okno se středovým sloupkem zasklené 2000x1100 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 2x křídlo otevíravé a sklopné : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : třída zvukové izolace 2,před oknem žaluzie el.ovládaná : ks : 1	ks	1,00000	12 746,00	12 746,00
293	766010	18/T - EURO 2-kř.okno se středovým sloupkem zasklené 2350x1100 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 2x křídlo otevíravé a sklopné : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : třída zvukové izolace 2 : ks : 2	ks	2,00000	17 120,00	34 240,00
294	766011	19/T - EURO okno zasklené 1-kř. 1000x1100 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 1x křídlo otevíravé a sklopné : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : ks : 1	ks	1,00000	6 373,00	6 373,00
295	766012	20/T - EURO okenní sestava zasklená 4820x1100 mm s mezisloupy š=80 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 3x křídlo sklopné, 2x díl FIX zasklení : mechanické pákové ovládání sklopných křídel dl.3500 mm : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : před oknem žaluzie el.ovládaná-dělená , v celé délce sestavy : členění sestavy je v tabulkách truhl.výrobků : sest. : 1	sest.	1,00000	24 472,00	24 472,00
296	766013	21/T - EURO okno 1.kř.zasklené izolačním dvojsklem zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 1x křídlo sklopné : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : před oknem žaluzie el.ovládaná : ks : 1	ks	1,00000	9 262,00	9 262,00
297	766014	22/T - EURO okenní sestava s mezisloupy š=80 mm 5425x1100 mm zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K , okno s mikroventilací : 3x křídlo sklopné, 3x díl zasklení FIX :	sest.	1,00000	33 158,00	33 158,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mechanické pákové ovládání sklopných křídel délky 3500 mm : rám a výplň lak světle šedý mat,kování systémové nikl mat : vnitřní parapet - povrch CPL folie v barvě světle šedá mat : třída zvukové izolace 2,před oknem žaluzie el.ovládaná : ks : 1		1,00000		
298	766015	Z-06 - Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. m2 : 1,8*20-1,1*(4,82+5,425+0,84)	m2	23,80650	2 750,00	65 467,88
299	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 780,59000	1,20	6 936,71
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 642 478,45
300	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných	kus	11,00000	306,00	3 366,00
301	55346463R	sloupek plotový	kus	1,00000	269,00	269,00
302	55346444R	sloupek plotový	kus	8,00000	260,00	2 080,00
303	31327503R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená 2*(4,02+15,65)	m	39,34000	79,50	3 127,53
304	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m 19,67*3	m	59,01000	6,50	383,57
305	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	12,00000	10,90	130,80
306	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m dle 18/Z : 19,67*2 dle 19/Z : 0,8	m	40,14000	118,00	4 736,52
307	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m 19/Z : 0,8	m	0,80000	81,00	64,80
308	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00
309	55346470R	vrata průmyslová	kus	1,00000	8 213,00	8 213,00
310	764919407R00	Ostatní prvky ke střeším sněhový zachytávač připevněný do železa, z lakovaného pozinkovaného plechu, , montáž	kus	327,00000	123,00	40 221,00
311	767051	Dodávka a montáž spojovacích prvků ocelové střešní konstrukce prvky X2 - X11,H1 - H 16 : kpl. : 1	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00
312	767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových rozměr dveří 900x1970 mm - do stávajícího otvoru : kování nikl mat,samozavírač : PO EW15 DP3/C : samozavírač : ks levé : 1	kus	1,00000	1 437,00	1 437,00
313	767001	1/Z - celokovová garážová rolovací vrata z válcovaných lamel 3790x3315 mm, dodávka a montáž tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků : ks : 3	ks	3,00000	97 500,00	292 500,00
314	767002	4/Z - skluzová bežešvá tyč D=226,3 mm nerez nerezová tyč D=220/6,3 - délka 6070 mm 1 ks : dopadová žíněnka pro doskočiště tl.60 mm 1100x1100 - 1 ks : výměny-dřevěný hranol : kotvení kluzové tyče včetně kotvení dřevěné výměny : znázornění výměny a kotvení tyče je v tabulkách zám.výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	83 246,00	83 246,00
315	767003	5/Z - dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí venkovního tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	8 881,00	8 881,00
316	767004	6/Z - dodávka a montáž ocelového schodiště vnitřního tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	34 562,00	34 562,00
317	767005	7/Z - venkovní okenní zábradlí tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	13 086,00	13 086,00
318	767006	8/Z - venkovní okenní zábradlí tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků :	kpl.	1,00000	14 873,00	14 873,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kpl. : 1		1,00000		
319	767007	9/Z - vnitřní ocelové zábradlí s brankou tvar a použitý materiál je v tabulkách zámečnických výrobků : kpl. : 1	kpl.	1,00000	14 873,00	14 873,00
				1,00000		
320	767008	1/O - venkovní čistící rohož s kartáčovým efektem 600x800 mm	ks	1,00000	4 590,00	4 590,00
321	767009	2/O - vnitřní čistící rohož s kartáčovým efektem 800x1500 mm	ks	1,00000	3 819,00	3 819,00
322	767010	21/Z - ocelový stavební pevný žebřík povrchová úprava -žárově zinkované- lak světle šedá : tvar a materiál je v tabulkách zám.výrobků : ks : 1	ks	1,00000	11 353,00	11 353,00
				1,00000		
323	767011	22/Z - střešní žebřík šikmý povrchová úprava -žárově zinkované- lak červený v barvě oplechování : tvar a materiál je v tabulkách zám.výrobků : ks : 1	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00
				1,00000		
324	767012	23/Z - stavební ocelový žebřík pevný s výstupní plošinou povrchová úprava -žárově zinkované- lak červený v barvě oplechování : tvar a materiál je v tabulkách zám.výrobků : ks : 1	ks	1,00000	13 650,00	13 650,00
				1,00000		
325	767013	24/Z - vnitřní zábradlí mezi schodištěm a oknem povrchová úprava -žárově zinkované- lak světle šedá : kotvení do ŽB desky : tvar a materiál je v tabulkách zám.výrobků : ks : 1	ks	1,00000	9 385,00	9 385,00
				1,00000		
326	767014	27/Z - nápis "Hasiči" z plechu pozinkovaný plech tl.1,5 mm s lakovanou úpravou v barvě bílé : včetně kotevního materiálu : vyřezáno laserem z tabule plechu 1,5x3 m : rozměry a tvary písmen jsou v tabulkách zám.výrobků : ks : 1	ks	1,00000	11 145,00	11 145,00
				1,00000		
327	591553027R	deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný povrch; š = 1 192 mm; tl. 8,0 mm 20*1,5	m2	30,00000	955,00	28 650,00
				30,00000		
328	767392112R00	Montáž krytiny střeš plechem tvarovaným šroubováním skladba S1 : 19,96*8,1+19,96*2,5+(19,96+19,34)/2*4,1	m2	292,14100	158,00	46 158,28
				292,14100		
329	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg 1.NP K 13 - podpěra stropních nosníků - Jä 100x100x4 : 11,9*3,395*5 skladba P 01+P 02+P 03 - I 160 : 17,9*(1,33+1,755) skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 : 15,8*(1,535+2,83*3)	kg	415,61900	88,00	36 574,47
				202,00250		
				55,22150		
				158,39500		
330	55345503R	dveře speciální protipožární; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevírávé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
331	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	119,00	119,00
332	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	1,00000	970,00	970,00
333	13482715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm skladba P 01+P 02+P 03 : 0,0224*5,465*2*1,05	t	0,25707	19 100,00	4 910,04
				0,25707		
334	13482725R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 240 mm skladba P 01+P 02+P 03 : 0,0307*(6,48*9+5,465*2+3,455+4,945+1,67)*1,05	t	2,55688	19 100,00	48 836,41
				2,55688		
335	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 160 : 0,0158*(1,535+2,83*3)	t	0,15840	19 100,00	3 025,44
				0,15840		
336	767590120R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním 297,54	kg	297,54000	29,00	8 628,66
				297,54000		
337	55347142R	rošt podlahový svařovaný; š = 600 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárově zinkování	kus	18,00000	640,00	11 520,00
338	13380530R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm skladba P 01+P 02+P 03 : 0,0179*(1,33+1,755)*1,05	t	0,05798	26 880,00	1 558,50
				0,05798		
339	14587296R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm K 13 - 1.NP podpěra strpních nosníků : 0,0119*3,395*5*1,05	t	0,21210	22 120,00	4 691,65
				0,21210		
340	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg ocelová lávka na střeše : 517	kg	517,00000	115,00	59 455,00
				517,00000		
341	133301600000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm 0,079*1,1	kg	0,08690	160,00	13,90
				0,08690		
342	14587232R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm 0,042*1,1	t	0,04620	22 250,00	1 027,95
				0,04620		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
343	14587776R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,27390	22 250,00	6 094,28
		0,249*1,1		0,27390		
344	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	2 679,95600	45,50	121 938,00
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 200 : 22,4*5,465*2		244,83200		
		skladba P 01+P 02+P 03 - IPE 240 : 30,7*(6,48*9+5,465*2+3,455+4,945+1,67)		2 435,12400		
345	76742PC1	2/K - Provětr.fasáda, nýty, trapéz.plech,nosný hliníkový rošt, včetně spojovacího a kotevního mater.	m2	101,30000	1 650,00	167 145,00
		Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace včetně kotev a difuzní folie.				
		u skladby Z01 JV strana : 53,3		53,30000		
		u skladby Z01 SZ strana : 30,4		30,40000		
		štíť k sousedovi : 17,6		17,60000		
346	76742PC2	Z02 - Provětr.fasáda, nýty,vláknocementové desky,nosný hliníkový rošt	m2	92,80000	2 080,00	193 024,00
		Z02 SV strana : 75		75,00000		
		Z06 JV strana mezi střechami : 12,4		12,40000		
		SZ strana - obklad mezi okenní plochy : 5,4		5,40000		
		m2 :				
347	15484330R	profil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; pozinkováno, polakováno org.barvami RAL; délka 2 - 12 m; antikondenzační provedení, délka pod 2m	m2	450,65487	295,00	132 943,19
		skladba S1 : (19,96*8,08+(19,96+19,34)/2*6,58)*1,15		334,15987		
		opláštění stěn : 101,3*1,15		116,49500		
348	553453512R	zábrana sněhová ocel; tl. 0,5 mm; povrch PE, lesk; l = 2 000 mm	kus	327,00000	345,00	112 815,00
349	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	16 102,73000	2,00	32 205,46
		50 m vodorovně				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						98 708,20
350	771120111R00	Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada	m	22,91200	180,00	4 124,16
		201 : 22,912		22,91200		
351	771120211R00	Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada	m	22,91200	91,20	2 089,57
		201 schodiště : 1,1*14+1,13*2+1,211*2+1,415*2		22,91200		
352	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	9,37200	107,60	1 008,43
		skladba P 06 102+104 : 1,1*2+3,2+0,525*2+0,25+1,88-0,7*3		6,48000		
		201 mezipodesta : 2,3+0,296*2		2,89200		
353	771475034RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	9,61600	163,20	1 569,33
		schodiště 201 : 0,295*12+0,4*2+0,407*2+0,536*2+0,1695*20		9,61600		
354	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	6,48000	75,00	486,00
		skladba P 06 102+104 : 1,1*2+3,2+0,525*2+0,25+1,88-0,7*3		6,48000		
355	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,75000	458,40	802,20
		201 mezipodesta : 1,75		1,75000		
356	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	23,50000	620,00	14 570,00
		skladba P6 : 23,5		23,50000		
357	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	49,26000	43,50	2 142,81
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		103 : 3,35*2+1,22*2+1,12*4+1,6*2+1,5*2-0,7*6		15,62000		
		105+106 : 2,04*2+1,275*2+1,05+3,625+2,755+2,25+1,735+1,375-0,7*2		18,02000		
		skladba P 06 102+104 podlaha-sokl : 1,1*2+3,2+0,525*2+0,25+1,88-0,7*3		6,48000		
		108 : 2,87*2+2,5*2-0,8*2		9,14000		
358	771575016RAB	Dlažba z dlaždic keramických do 20 x 20 cm, položených do tmele, , s penetrací podkladu	m2	42,50000	759,00	32 257,50
		S tmelením spáry podlaha-stěna silikonovým tmelem.				
		skladba P06 : 7,4+4,2+2,7+7,7+6,9		28,90000		
		210+211+212+213+216 : 3,7+1,7+3,9+1,6+2,7		13,60000		
		dlažba Color Two 20x20 cm červená/RAL 0304060 GAA1K459 :				
359	771990010RA0	Vybourání dlažeb bez vybourání podkladního lože	m2	18,74500	484,00	9 072,58
		s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.				
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
		bourací práce ozn.18 -102+106+107+101 : 9,1+8+1+1,5*(0,25+0,18)		18,74500		
360	597001	Dlaždice dle výběru architekta	m2	45,47500	280,00	12 733,00
		skladba P06 : (7,4+4,2+2,7+7,7+6,9)*1,07		30,92300		
		dlažba Color Two 20x20 cm červená/RAL 0304060 GAA1K459 :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		210+211+212+213+216 : (3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)*1,07		14,55200		
361	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	8,94957	373,00	3 338,19
		201 - mezipodestě : 1,75*1,3		2,27500		
		podstupnice : 0,1695*22,912*1,3		5,04866		
		sokl rovný podesta : 0,1*2,892*1,3		0,37596		
		sokl stup. : 0,1*9,615*1,3		1,24995		
362	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	25,98740	400,00	10 394,96
		skladba P 06 pro sokl : 0,1*6,48*1,3		0,84240		
		podlaha 102-Taurus Granit šedá/76 Nordic-TAA61076 : 23,5*1,07		25,14500		
363	59764240R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér	m2	7,28003	300,00	2 184,01
		201 : 0,295*1,1*12*1,1		4,28340		
		((0,4+0,15)/2*1,1*2+(0,407+0,15)/2*1,211*2+(0,536+0,15)/2*1,495*2)*1,3		2,99663		
364	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	967,73000	2,00	1 935,46
Díl: 776 Podlahy povlakové						179 705,37
365	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	196,80000	56,30	11 079,84
		položky neobsahují žádný materiál				
		skladba P 01+P 02+P 03 pod PVC : 114,9+95,5-13,6		196,80000		
366	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	196,80000	17,60	3 463,68
		položky neobsahují žádný materiál				
		skladba P 01+P 02+P 03 pod PVC : 114,9+95,5-13,6		196,80000		
367	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	19,68000	82,40	1 621,63
		pod PVC : 0,1*196,8		19,68000		
368	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	1 574,40000	25,40	39 989,76
		skladba P 01+P 02 pod PVC-spotřeba 1,6kg/m2/1 mm : 196,8*1,6*5		1 574,40000		
369	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	151,90000	4,50	683,55
		položky neobsahují žádný materiál				
		skladba P4 : 114,9		114,90000		
		skladba P5 : 37		37,00000		
370	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	188,33100	76,40	14 388,49
		barevné řešení dle podlahoviny 104+107 : 3,2+1,1*2+1,85+0,25+0,525*2+0,54+0,67+0,3*2+0,65+1,445+2,65+3+3,32		21,42500		
		7,39+0,235*5+0,15+6,05		14,76500		
		202 : 2,21+1,985+7,37+4,845+0,565-1,4*2-0,8		13,37500		
		203 : 9,205*2+6,49+6,8-1,4-0,8		29,50000		
		204 : 2,975*2+2,57-0,9		7,62000		
		205 : 1,985*2+4,33*2-0,8*2		11,03000		
		206 : 3,01*2+4,33*2-0,8		13,88000		
		207 : 3,15*2+4,33*2-0,8		14,16000		
		208 : 3,11*2+4,33*2-0,8		14,08000		
		209 : 7,635*2+3,22*2-0,7*4-0,8*5		14,91000		
		214 : 4,76+4,045+4,76+1,045+3,166-0,8		16,97600		
		215 : 4,66*2+4,045*2-0,8		16,61000		
371	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	41,20000	224,00	9 228,80
		skladba P5 107+104 : 37+4,2		41,20000		
372	284001	Podlahovina PVC	m2	254,27309	320,00	81 367,39
		Forbo-eternal šedý s dekorem/pebble stucco 104+107 podlaha : (4,2+37)*1,15		47,38000		
		sokl : 0,1*36,19*1,15		4,16185		
		202 - 209,214+215 : 16,6+59,8+7,5+8,6+13+13,6+13,5+15,5+18,8+18,4		185,30000		
		sokl : 0,1*151,576*1,15		17,43124		
373	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	74,80000	220,00	16 456,00
		lepených s podložkou.				
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
		bourací práce ozn.18 m.č.104+103+105 : 12+44,3+18,5		74,80000		
374	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1 782,79000	0,80	1 426,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				3 892,63
375	777215201R00	Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm	m2	6,00000	595,00	3 570,00
		včetně dvousložkové epoxidové penetrace.				
		101 - vyrovnání betonové podlahy v místě vybouraných dlažeb : 6		6,00000		
376	777645110R00	Nátěr podlah polyuretanový jednosložkový, 1 x	m2	2,88062	112,00	322,63
		venkovní schodiště : 1,375*(0,7+(0,3+0,165)*3)		2,88063		
Díl: 781		Obklady keramické				131 750,58
377	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	166,27000	32,90	5 470,28
		včetně dodávky materiálu.				
		103 : 2,8*(3,35*2+1,22*2+1,12*4+1,6*2+1,5*2)-0,7*2*6		47,09600		
		105+106 : 2,8*(2,04*2+1,275*2+1,05+3,625+2,755+2,25+1,735+1,375)-0,7*2*2		51,57600		
		108 : 2,8*(2,87*2+2,5*2)-0,8*1,97*2		26,92000		
		210+211+212+213+216 : 2,8*(3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)		38,08000		
		205 - za kuchyňskou linkou : 0,6*4,33		2,59800		
378	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	166,27000	470,00	78 146,90
		103 : 2,8*(3,35*2+1,22*2+1,12*4+1,6*2+1,5*2)-0,7*2*6		47,09600		
		105+106 : 2,8*(2,04*2+1,275*2+1,05+3,625+2,755+2,25+1,735+1,375)-0,7*2*2		51,57600		
		108 : 2,8*(2,87*2+2,5*2)-0,8*1,97*2		26,92000		
		210+211+212+213+216 : 2,8*(3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)		38,08000		
		205 - za kuchyňskou linkou : 0,6*4,33		2,59800		
379	5970001	Obkládačka dle výběru architekta	m2	179,40690	250,00	44 851,73
		103 : (2,8*(3,35*2+1,22*2+1,12*4+1,6*2+1,5*2)-0,7*2*6)*1,07		50,39272		
		105+106 : (2,8*(2,04*2+1,275*2+1,05+3,625+2,755+2,25+1,735+1,375)-0,7*2)*1,07		56,68432		
		108 : (2,8*(2,87*2+2,5*2)-0,8*1,97*2)*1,07		28,80440		
		210+211+212+213+216 : 2,8*(3,7+1,7+3,9+1,6+2,7)*1,07		40,74560		
		205 - za kuchyňskou linkou : 0,6*4,33*1,07		2,77986		
380	781419705RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	166,27000	4,20	698,33
381	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 291,67000	2,00	2 583,34
Díl: 783		Nátěry				86 854,67
382	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	61,54150	181,60	11 175,94
		včetně pomocného lešení.				
		ocelové zárubně - 10/Z-barva arktická šedá mat : 0,28*(0,8+2*2)		1,34400		
		11/Z-barva arktická šedá mat : 0,25*(0,8*7+2*14)		8,40000		
		12/Z-barva arktická šedá mat : 0,25*(0,9+2*2)		1,22500		
		13/Z-barva arktická šedá mat : 0,25*(1,4+2*2)		1,35000		
		14/Z-barva arktická šedá mat : 0,4*(1,4+2*2)		2,16000		
		15/Z-barva arktická šedá mat : 0,225*(0,7*7+2*14)		7,40250		
		16/Z-barva arktická šedá mat : 0,2*(0,7*4+2*8)		3,76000		
		9/Z - zábradlí- zábradlí barva světle šedá : 1,285*2		2,57000		
		8/Z okenní zábradlí- zábradlí barva světle šedá : 1,12*2		2,24000		
		7/Z okenní zábradlí- zábradlí barva světle šedá : 0,82*2		1,64000		
		6/Z - vnitřní schodišťové -zábradlí barva světle šedá : 5,69*2		11,38000		
		5/Z - venkovní schodišťové- zábradlí barva světle šedá : 1,84*2		3,68000		
		17/Z - stávající záručeň : 0,2*(0,9+2*2)		0,98000		
		21/Z - žebřík-barva světle šedá : 0,4*3,7*2		2,96000		
		22/Z - žebřík-barva červená dle plechu opláštění : 0,4*6*2		4,80000		
		23/Z - žebřík-barva červená dle plechu opláštění : 0,4*3,75*2		3,00000		
		24/Z zábradlí-barva světle šedá : 2,65		2,65000		
383	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	27,00000	43,10	1 163,70
		na vzduchu schnoucí				
		ocelové trubky brány do oplocení-barva světle šedá : 27		27,00000		
384	712391181RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní posyp a zatlačení křemíku_x000D_materiál o tl. 50 mm ve specifikaci	m2	117,78063	5,40	636,02
		P01 - 101 : 114,9		114,90000		
		P08 - venkovní schodiště : 1,375*(0,7+(0,3+0,165)*3)		2,88063		
385	777611901R00	Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními	m2	114,90000	148,40	17 051,16
386	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxideptové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	118,57570	194,00	23 003,69
		včetně penetrace.				
		skladba P 04 : 114,9		114,90000		
		sokl : 0,1*(8,7+0,15*11+2,87+4,81+0,495*9+0,725+0,92+1,44+0,47*4+1,62*2+2,02)		3,27100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,1*(0,605+0,508*4+1,08+0,33)		0,40470		
387	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	114,90000	46,40	5 331,36
		skladba P4 : 114,9		114,90000		
388	58310408.AR	drť vápencová frakce 11,0 až 22,0 mm	t	0,94225	523,00	492,80
		P01 - 101 : 0,008*114,9		0,91920		
		P08 - venkovní schodiště : 0,008*(1,375*(0,7+(0,3+0,165)*3))		0,02305		
389	783001	Celková oprava nátěrů a podest sušící věže na hadice, včetně požadovaného lešení	kpl.	1,00000	28 000,00	28 000,00
Díl: 784		Malby				150 699,49
390	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 837,79866	17,00	31 242,58
		1.NP stropy : 205,4		205,40000		
		2.NP stropy : 243,614		243,61400		
		1.NP stěny - 101 : 3,295*(9,6+8,7+2,8+0,15*10+11,52+0,495*6+0,765+9,36)		155,57343		
		odpočet otvorů přes 4m2 : -3,79*3,3*3		-37,52100		
		102 : 2,765*(5,11+0,66+0,38*2+1,61+3,25+1,93+0,565+0,265+0,925+0,481)		43,01234		
		2,765*(0,3*0,12)		0,09954		
		104 : 2,765*(3,19*2+1,1*2)+0,5*(1,09+2,03*2)		26,29870		
		107 : 2,765*(7,4*2+6,05*2)+0,235*(2,075+2,115+1,435*4)		76,71205		
		podhled schodišťových ramen : 1,1*(3,03+2,82+2,3)		8,96500		
		2.NP na omítce : 160,2*4+97,272-27,2187		710,85330		
		na SDK příchách : (62,53075+139,8649)*2		404,79130		
391	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1 837,79866	65,00	119 456,91
Díl: 786		Čalounické úpravy a stínící technika				162 500,00
392	786001	20/Z - dodávka a montáž hliníkové venkovní žaluzie horizontální	kpl.	1,00000	162 500,00	162 500,00
		lamely Z 70 do venkovní schránky osazené pod fasádní obklad :				
		elektricky ovládané,barva lak světlé šedá :				
		žaluzie pro okna -1ks - 1880x1100 mm :				
		1 ks - 2860x1100 mm :				
		2 ks - 2670x1100 mm :				
		1 ks - 840x1100 mm :				
		1 ks - 2000x1100 mm :				
		kpl. : 1		1,00000		
Díl: 799		Ostatní				8 000,00
393	799001	Dodávka a nalepení nápisu "HASIČI" na garážová vrata do ulice	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				811 885,00
394	210001	Dodávka a montáž rozvodů silnoproudu dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	811 885,00	811 885,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				309 995,00
395	220001	Dodávka a montáž slaboproudů dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	309 995,00	309 995,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				348 313,00
396	240001	Dodávka a montáž rozvodů VZT dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	348 313,00	348 313,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				380 697,84
397	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	504,21208	142,00	71 598,12
398	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	504,21208	66,00	33 278,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
399	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 521,06041	7,90	19 916,38
400	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	504,21208	92,00	46 387,51
401	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 016,84833	10,20	20 571,85
402	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	504,21208	38,70	19 513,01
		pro vodorovnou dopravu				
403	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	504,21208	3,00	1 512,64
		s hrubým urovnáním,				
404	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	43,97605	615,00	27 045,27
405	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	452,82603	300,00	135 847,81
406	979990106R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky nad 30x30 cm	t	10,15606	495,00	5 027,25
Díl: VN		Vedlejší náklady				46 500,00
407	Pol.1	Předání a převzetí díla	kpl.	1,00000	1 500,00	1 500,00
		náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi :				
		zhotovitele při předání a převzetí díla :				
		kpl. : 1		1,00000		
408	Pol.2	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00
		náklady spojené se zařízením staveniště, přípojek energií k obj.ZS :				
		případná úprava území pro zařízení staveniště :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SE 146	HZ Slatina
O:	1	Stavební řešení-rekonstrukce
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kpl. : 1		1,00000		
409	Pol.3	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů a provozu zařízení staveniště : náklady na energie spotřebovaných dodavatelem v rámci provozu ZS : kpl. : 1	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00
410	Pol.4	Odstranění zařízení staveniště odstranění objektů ZS včetně přípojek a jejich odvoz : náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch na kterých : bylo ZS provozováno : kpl. : 1	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00
411	Pol.5	Provozní vlivy náklady na ztížené podmínky tam,kde jsou stavební práce zcela nebo : zčásti omezovery provozem jiných osob,zejména o zvýšené náklady : související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo o : náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy : ovlivňující stavební práce : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00
412	Pol.11	Zpracování výrobní dokumentace zpracování detailů,provedení jednotlivých prvků orientačního systému : jejich kotvení do fasády a pod. : profese ZTI,stavební část a konstrukční část : kpl. : 1	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00
413	Pol.12	Technické konzultace statik,převzetí výztuže,technická pomoc konstrukční část včetně geodetického zaměření venkovních objektů a : podzemních vedení : kpl. : 1	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00
414	Pol.13	Revize a revizní zprávy revize silnoproudu : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
415	Pol.14	Pomoc při kolaudaci jedná se o provedení zkoušek a měření instalovaných zařízení : vyzkoušení provozních stavů instalovaných zařízení : zaškolení obsluhy : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
416	Pol.15	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob : náklady na osvětlení staveniště : náklady na vypracování dokumentace pro provoz staveniště : z hledisky požární ochrany : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
417	Pol.16	Technické a odborné konzultace na stavbě-stavař,architekt včetně odsouhlasení vzorků materiálů : kpl. : 1	kpl.	1,00000	5 000,00	5 000,00
418	Pol.17	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření venkovních objektů : a podzemních vedení : kpl. : 1	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem						9 979 624,24



Úřad městské části města Brna
Brno - Slatina

B R N O

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, STAVEBNÍ ÚŘAD, BUDÍNSKÁ 2, 627 00 BRNO
PRACOVISTĚ KROMĚŘÍŽSKÁ 984/6

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

MCBSLA/02214/16/OVÚR-SÚ/Mach

S MCBSLA/00941/16

(MCBSLA/00941/017/16/OVÚR-SÚ/Mach)

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

22.04.2016

Žadatel, stavebník :

Statutární město Brno

Městská část Brno-Slatina

(IČ 449 92 785)

Budínská 88/2, 627 00 Brno

zastoupený společností

FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352)

Trojská 6331/173D, 171 00 Praha

Rozhodnutí Stavební povolení

Úřad MČ města Brna Brno-Slatina, odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad (dále také jen jako „stavební úřad“ nebo „zdejší stavební úřad“), jako obecný stavební úřad místně a věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále také jen jako „stavební zákon“), ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále také jen jako „správní řád“), a ust. čl. 18 odst. 2 písm. b) obecné závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění (dále také jen jako „Statut“), tj. pro k.ú. Slatina, obec Brno, **projednal, posoudil a přezkoumal** podle § 90 a následujících a § 111 a následujících stavebního zákona ve vazbě na § 94a stavebního zákona **žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení, kterou**, podle ustanovení § 94a stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále také jen jako „vyhláška“), **dne 17.02.2016 podalo Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, IČ 449 92 785, Budínská 88/2, 627 00 Brno, zastoupené na základě plné moci ze dne 06.01.2016 společností FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), Trojská 6331/173D, 171 00 Praha (dále také jen jako „žadatel“ nebo „stavebník“ či „investor“), a na základě tohoto přezkoumání**

vydává ve společném řízení

pro změna stavby hasičské zbrojnice č. pop. 1283,

parc. č. 1785/2 v k.ú. Slatina, obec Brno, v ul. Tuřanka č. or. 7 v Brně-Slatině,

která je dle doložené dokumentace pro společné řízení resp. pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále také jen jako „DURSP“), vyhotovené kolektivem oprávněných osob respektive projektovou kanceláří FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), Trojská 6331/173D, 171 00 Praha s datem 12/2015, nazvána respektive označena jako

„HZ Slatina“

(dále také jen jako „stavba“)

**I) podle § 94a, odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a a 9 vyhlášky
územní rozhodnutí,**

**II) podle § 94a, odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a a 18c vyhlášky
stavební povolení.**



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 23.05.2016

a je vykonatelné.

Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina

Stavební úřad

627 00 Brno, Budínská 2

V Brně dne 23.05.2016

Popis stavby (záměru) :

Jedná se změnu stávající stavby resp. přízemního jednopodlažního objektu hasičské zbrojnice Tuřanka 1283/7, který je koncovým objektem řadové zástavby rodinných domů a člení se na uliční křídlo se sedlovou střechou a na dvorní křídlo s pultovou střechou.

Změna se týká především uličního křídla a spočívá v provedení dispozičních změn a stavebních úprav ve stávajícím 1.NP objektu a ve vybudování jednopodlažní nástavby 2.NP nad uličním křídlem tak, že strop nad 1.NP bude vyztužen (zesílen), obvodové zdivo 2.NP bude vyžděno z pórobetonových tvárnic a vybudována bude nová střecha. Nová střecha je řešena formou dvou pultových střech rozdílného sklonu, což umožní zajištění dostatečného prosvětlení vnitřních prostor 2.NP, zejména zasedací místnosti a chodby a z hlediska konstrukčního bude vynášena dřevěným vaznicovým krovem s centrálním sbíjeným nosníkem. Nástavba svou výškou a tvarem střechy koresponduje s okolní zástavbou vesměs dvoupodlažních RD se sedlovými střechami. Schodiště je řešeno jako železobetonové, nové vnitřní příčky sádkartonové. Dále budou vyměněny výplně otvorů za nové dřevěné a uliční křídlo bude kompletně zatepleno (střecha i fasáda).

Dvorní křídlo respektive trakt bude zachován – pouze bude provedena výměna střešní krytiny a zateplení..

Stavba respektive objekt bude i nadále sloužit jako hasičská zbrojnice, tj. pro parkování zásahových vozidel a jako zázemí pro hasiče. Počítá se se stálým pobytem šesti hasičů.

V 1.NP uličního křídla bude konkrétně garáž pro zásahová vozidla (průjezdná do dvora), šatna, místnost pro čištění zásahových oděvů, sprchy (muži, ženy), WC (muži, ženy) a chodba se schodištěm do 2.NP, v přízemním dvorním křídle pak kotelna respektive místnost s kotlem, dílna a dva sklady, z toho jeden jako sklad PHM.

Ve 2.NP uličního křídla bude chodba se schodištěm, zasedací místnost, kuchyňka, dvě ložnice, tři kanceláře a WC (muži, ženy). V zasedací místnosti bude instalována skluzná tyč, která bude ústít v prostoru šatny v 1.NP.

K vytápění a přípravě TUV bude sloužit nízkoemisní plynový kondenzační kotel typu VAILLANT VU 466/4-5 eco TERC plus, o jmenovitém tepelném výkonu 45 kW, odkouřený nad střechu.

Návaznost objektu na inž. síť (kromě kanalizační přípojky, která je v havarijním stavu a bude vybudována z kameniny DN 200 v délce cca 12,2 m, s revizní šachtou na pozemku stavebníka a se zaústěním do jednotné kanalizační stoky DN600/900 BEO v ul. Tuřanka) a na dopravní infrastrukturu je stávající – jedná se o stávající přípojku vody, přípojku NTL plynu, kabelovou přípojku NN, telefonní/datovou přípojku + stávající vstup a dva sjezdy na ul. Tuřanku (jeden do garáže v objektu a druhý do dvora). Ve dvoře pak je zajištěno parkování pro 6 vozidel.

Zpevněné plochy ve dvoře budou nově provedeny z betonové skládané dlažby v konstrukci pro pojezd nákladních vozidel a pro pojezd nákladních vozidel bude dále zpevněna také stávající přístupová cesta na parc. čís. 1786, tj. od vjezdové brány podél objektu a do dvora, a to plastovými dílci vhodnými pro pojezd nákladních vozidel.

Ocelová konstrukce stávající věže (stožáru) na sušení hadic umístěná ve dvoře bude opravena.

V rámci stavby bude dále část stávajícího oplocení v JZ rohu areálu, tj. úsek podél hranice se sousedním pozemkem parc. čís. 1788/2, odstraněno a nahrazeno novým z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích a s podezdívkou s pohledového betonu.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se předmětný, o nástavbu 2.NP rozšířený, objekt hasičské zbrojnice člení na tři požární úseky, z nichž dva (garáž pro zásahová vozidla v 1.NP uličního křídla, která tvoří samostatný požární úsek, a provozní část objektu, kterou tvoří zbývající prostory 1.NP a 2.NP uličního křídla) jsou zařazeny do II. SPB, a přízemní dvorní křídlo respektive trakt, kde se nachází místnost s kotlem a sklady, do III. SPB. Instalováno bude pouze nouzové osvětlení (další systémy nejsou třeba), dva požární uzávěry (EW 15 DR3 C v 1.NP mezi garáží a provozní částí + EI 20 DP1 fixní v 1.NP v místnosti s kotlem) a 6 ks PHP (5x práškový, v dílně 1x CO2).

Stavbou budou dotčeny tyto stavby a pozemky v k.ú. Slatina, obec Brno, v majetku statutárního města Brna a správě MČ Brno-Slatina :

- **stávající objekt hasičské zbrojnice čí. pop. 1283, parc. čí. 1785/2, Tuřanka čí. or. 7**
- **pozemek parc. čí. 1785/1** (ostatní plocha – jiná plocha)
- **pozemek parc. čí. 1786** (ostatní plocha - zeleň)

a dále pozemky

- **parc. čí. 1776** (ostatní plocha – ostatní komunikace) ... v majetku statutárního města Brna a správě a.s. Brněnské komunikace,
- **parc. čí. 1775/1** (ostatní plocha - silnice), který je v majetku státu (ČR – ÚZSVM) a správě a.s. Brněnské komunikace,

kteřé budou dotčeny pouze novou přípojkou jednotné kanalizace.

III) Stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

01. Stavba bude umístěna na stavbě stávajícího objektu hasičské zbrojnice Tuřanka 1283/7 (parc. čí. 1785/2) a na pozemcích parc. čí. 1785/1, 1786, 1776 a 1775/1, vše v k.ú. Slatina, obec Brno, v souladu s DURSP, kterou s datem 12/2015 vyhotovil kolektiv oprávněných osob respektive projektová kancelář FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), Trojská 6331/173D, 171 00 Praha a která ověřená stavebním úřadem je pro stavebníka součástí a přílohou tohoto územního rozhodnutí-stavebního povolení a dále bude uložena na stavebním úřadě. Podrobnosti viz. koordinační situační výkres čí. C.03 v měř. 1 : 200 a katastrální situační výkres čí. C.02 v měř. 1 : 200. Oba citované výkresy jsou součástí stavebním úřadem ověřené DURSP a jejich stavebním úřadem ověřené kopie pak jsou nedílnou součástí a přílohou společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

IV) Stanoví tyto podmínky pro provádění stavby :

01. Stavba bude provedena v souladu s DURSP, kterou s datem 12/2015 vyhotovil kolektiv oprávněných osob respektive projektová kancelář FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), Trojská 6331/173D, 171 00 Praha a která, ověřená stavebním úřadem, je pro stavebníka součástí a přílohou tohoto územního rozhodnutí-stavebního povolení a dále bude uložena na stavebním úřadě.

02. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou čí. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

03. Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou nebo za soulad stavby s projektovou dokumentací bude odpovídat osoba pověřená vedením stavby (stavbyvedoucí).

04. Případné zásadní změny oproti ověřené DURSP nesmějí být provedeny bez předchozího projednání a povolení stavebního úřadu.

05. Autorský dozor nad prováděním stavby bude vykonávat zhotovitel projektové dokumentace.

06. Při realizaci stavby bude veden stavební deník (viz. § 157 stavebního zákona), který bude společně se stavebním povolením a ověřenou DURSP, když v jejich případě stačí jen jejich kopie, k dispozici na stavbě a který bude předložen ke kolaudaci v rámci závěrečné kontrolní prohlídky.

07. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády čí. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon čí. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

08. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky čí. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a příslušné platné související technické normy (ČSN + EN).

09. Práce na stavbě respektive stavba bude prováděna dodavatelsky, odbornou oprávněnou firmou (stavebním podnikatelem) a pod odborným vedením kvalifikovaného stavbyvedoucího respektive oprávněné autorizované osoby, která ručí za odborné provedení stavby a bezpečnost při práci.

10. V souladu s ustanovením §18d, písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se, mimo jiné, provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stavebník nejpozději před zahájením stavby oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Následné možné změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.

11. Všechny stavební konstrukce musí být dimenzovány a provedeny podle statických výpočtů, platných ČSN, EN.

12. Lhůta pro dokončení stavby : **do 31.12.2017**

13. Stavebník nahlásí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby : dokončení hrubé stavby, dokončení instalací a rozvodů. Před vydáním kolaudačního souhlasu pak bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.

14. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, příp. do vydání kolaudačního souhlasu.

15. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

16. S odpady vzniklémi při výstavbě bude nakládáno dle § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to v posloupnosti :

- materiálově využitelné odpady budou využity (recyklace),
- spalitelné odpady budou termicky odstraněny ve spalovně,
- odpady, které nelze materiálově využít a nespalitelné, budou odstraněny (skládka, apod.)

17. Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst.1 písm. g) výše uvedeného zákona a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., § 21 a 22, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Takto vedená evidence odpadů, vč. doložení způsobu nakládání s odpady (využití, odstranění) a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce, tj. před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo na základě vyžádání správního orgánu – viz. § 4 stavebního zákona.

18. **Spalinové cesty budou vyvedeny nad střechu objektu** hasičské zbrojnice tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin a jejich rozptyl do vnějšího ovzduší, aby nedocházelo hromaděním spalin a zvyšováním jejich přípustné koncentrace k případnému obtěžování obyvatel

19. Během stavebních prací a při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou za účelem ochrany ovzduší zavedena účinná opatření ke snížení prašnosti, jako např. v průběhu výstavby bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací zejména v bezprostředním okolí staveniště, v případě znečištění komunikací bude prováděna jejich očista, dále bude prováděna očista znečištěných automobilů opouštějících staveniště a při manipulaci a přepravě sypkých materiálů bude prováděno jejich skrápění a zakrývání.

20. Během realizace záměru nesmí dojít v případě výskytu hnízd ptáků ve smyslu ustanovení § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění :

- k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec nebo k odstraňování hnízd volně žijících ptáků
- k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků

Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů (možný výskyt – spáry panelových domů, štěrby pod krytinou, škvíry kolem oken, větrací šachty, atd.), kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. Pokud bude zjištěn výskyt hnízd ptáků, popř. výskyt hnízd netopýrů, zajistí investor-stavebník před zahájením prací konzultaci se zoologem z AOPK ČR, středisko Brno, Kotlářská 51 a další postup bude probíhat podle jeho pokynů tak, aby nedošlo k porušení zákona.

21. Při výstavbě bude dodržen zákon č. 460/2004 Sb ve znění zákona č. 18/2010 Sb. (= úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – dále také jen jako „zákon“), vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ČSN 83 9061 Vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání.

22. V prostoru stavby je stavebník povinen zajistit odbornou ochranu stromu (ořešák ve dvoře) včetně jeho kořenové zóny, kterou je plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména odst. 4.6, 4.8, 4.10, 4.1, 4.12 a 4.14. Strom bude v průběhu výstavby chráněn před mechanickým poškozením, k jeho kmenu nebude ukládán stavební materiál ani stavební odpad a v kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy ani jiného materiálu či stavebního odpadu, odkopávána hlína, hloubeny rýhy či stavební jámy. Kořenový prostor nebude zatěžován pojížděním a odstavováním vozidel.

23. Stavební zásah nebo zábor komunikace v ul. Tuřanka bude realizován pouze na základě povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK), o které požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad (v tomto případě je to OD MMB) min. tři týdny před realizací a po předchozím vyjádření Policie ČR – KŘ JMK a společnosti Brněnské komunikace, a.s.

24. V souvislosti se stavbou nesmí dojít ke znečištění a poškození okolních veřejných komunikačních ploch v ul. Tuřanka (vozovka, chodník, uliční vpusti).

25. V průběhu výstavby budou provedena trvalá opatření zabráňující znečišťování a poškozování komunikačních ploch jak na příjezdových trasách, tak i v dotčeném okolí stavby, a bude zajištěno pravidelné čištění komunikací užívaných pro účely stavby. Pokud dojde ke znečištění či poškození veřejných komunikačních ploch, bude zajištěna náprava a oprava v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění respektive ve znění pozdějších předpisů, tj. na náklady stavby a toho, kdo je způsobil.

26. Provoz na přilehlých ulicích a silnicích nesmí být stavbou ohrožen. Po celou dobu realizace stavby bude v okolí stavby zajištěn bezpečný průchod pro pěší, bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem.

27. Akce bude zkoordinována s ostatními stavbami v lokalitě.

28. Přepravní trasy stavby budou prováděny v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle stávající organizace dopravy.

29. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.

30. Výkopové práce na veřejném prostranství nebudou prováděny v zimním období, tj. od 01.12 kalendářního roku do 28.02. následujícího kalendářního roku.

31. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a splněny požadavky z vyjádření vlastníků a správců stavbou dotčených objektů technické a dopravní infrastruktury - viz. dokladová část stavebním úřadem ověřené DURSP. Jedná se o tato stanoviska a vyjádření :

- KHS JMK – čís. jed. KHSJM 03501/2016/BM/HP ze dne 26.01.2016
- HZS JMK – ev. čís. HSBM-73-1-38/1-OPST-2016 ze dne 05.02.2016
- MMB, odbor ÚPR – čís. jed. MMB/0011011/2016 ze dne 08.02.2016
- Brněnské komunikace, a.s. – zn. 3100-Ru-132/16 ze dne 19.01.2016
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – zn. 721/000046/2016/MMa ze dne 04.01.2016
+ čís. jed. 73160002 ze dne 04.01.2016 (odsouhlasení PD přípojky kanalizace)
- Technické sítě Brno, a.s. - zn. 5800/Šna/48/16 ze dne 21.01.2016
- E.ON Česká republika, s.r.o. – zn. B6941 – 16097013 ze dne 19.01.2016
- RWE – Distribuční služby, s.r.o. – zn. 5001239098 ze dne 01.02.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – čís. jed. 513077/16 ze dne 18.01.2016
- UPC Česká republika, s.r.o. – čís. jed. 160229/Z/CM ze dne 01.03.2016
- DPMB, a.s. – zn. 3285/2016/5040 ze dne 01.04.2016

32. Bude zřízen prostor pro ukládání úklidových pomůcek a prostředků v rozsahu upraveném ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.

33. Vnitřní rozvody kanalizace budou provedeny dle Městských standardů pro kanalizační zařízení a norem v nich uvedených, zejména v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN EN 12 056 – (Část 1 – 5) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy s ochranou proti zpětnému vzduť v úrovni vozovky v místě napojení přípojky. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod budou odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.

34. Pro zabránění šíření požáru budou, v souladu s § 5 vyhlášky čis. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, zřízeny dle požadavku čl. 8.4.8 ČSN 73 0802 svislé požární pásy mezi objekty.

35. Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečišťování povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, ve smyslu ustanovení § 39 zákona čis. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „vodní zákon“), a to zejména ropnými produkty.

36. Zhotovitel stavby respektive stavební podnikatel je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti a obsah radia 226, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku a úspora energie.

37. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů je povinen stavebník - investor doložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

38. O případné prodloužení lhůty pro dokončení stavby lze požádat stavební úřad před jejím uplynutím.

V) Stanoví tyto podmínky pro užívání stavby :

01. V souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona bude možné stavbu trvale užívat až po vydání kolaudačního souhlasu. Proto před uplynutím stanoveného termínu výstavby a nejpozději do 1 měsíce před termínem, kdy hodlá stavbu začít užívat, požádá stavebník stavební úřad o kolaudační souhlas. Vydání kolaudačního souhlasu předchází závěrečná kontrolní prohlídka stavby. V případě zjištěných nedostatků stavební úřad kolaudační souhlas nevydává a užívání stavby rozhodnutím zakáže.

02. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce) stavebník doloží doklady a potvrzení prokazující kvalitu provedených prací a bezpečnou provozuschopnost instalovaných zařízení (revize a zkoušky od rozvodů elektroinstalace, plynu, vody, kanalizace, topení, atd.) a o kvalitě použitých materiálů a výrobků jako jsou např. zkušební protokoly, atesty, prohlášení o shodě, atd., dále zápis o předání a převzetí stavby mezi investorem a zhotovitelem (pokud byl sepsán), oprávnění zhotovitele respektive zhotovitelů, doklady o likvidaci odpadů a vedení jejich evidence v průběhu výstavby, doklady dle podmínek stavebního povolení, pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí zaměření skutečného provedení stavby pro zápis stavby do katastru nemovitostí respektive geometrický plán pro vyznačení budovy vyhotovený oprávněnou osobou a odsouhlasený příslušným katastrálním pracovištěm, doklad o předání geodetického zaměření nové kanalizační přípojky na OMI MMB, doklad o vytýčení a kontrole před záhozem stavbou dotčených objektů technické infrastruktury od správců sítí, doklad o předání komunikačních ploch v ul. Tuřanka dotčených realizací nové kanalizační přípojky zpět do správy BKOM (pokud stavba nebude zkoordinována s připravovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ul. Tuřanka), atd.

03. Dle podmínky KHS JMK bude k závěrečné kontrolní prohlídce dále doloženo, že intenzita umělého osvětlení v kancelářích je 500 lx.

04. Dle podmínky HZS JMK budou k závěrečné kontrolní prohlídce doloženy, a to za účelem ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany a v souladu s

ustanovením § 46 odst. 5 vyhlášky čis. 246/2001 Sb., o požární prevenci, platné doklady (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a dokladů potvrzujících použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul tyto subjekty :

1) Účastníkem územního i stavebního řízení, a to tzv. hlavním účastníkem společného řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 85 odst. (1) písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona žadatel o územní a stavební povolení respektive stavebník, tj. :


- SMB - Městská část Brno-Slatina, IČ 449 92 785, Budínská 88/2, 627 00 Brno
zastoupená společností FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), IDDS : isxxwqh, Trojská 6331/173D, 171 00 Praha

2) Účastníky územního i stavebního řízení, a to tzv. vedlejšími účastníky společného řízení, jsou :

a) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. a) a § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníci pozemků dotčených navrhovanou stavbou, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené
..... majetkovým odborem MMB, IDDS: a7kbrn, Malinovského nám.3, 601 67 Brno
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, IDDS : rq6fs9a,
Příkop 818/11, 602 00 Brno

b) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, tj. :



c) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. b) a § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníci a správci navrhovanou stavbou dotčených objektů technické a dopravní infrastruktury, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené :
..... Odbor investiční MMB, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: tk7c8xt, Hybešova 254/16, 657 33 Brno
..... Brněnské komunikace, a.s., IDDS: c7rc8yf, Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
- RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem
zastoupená společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená společností
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz, F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
- Technické sítě Brno, a.s., IDDS: bj6cd4x, Barvířská 5, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS : qa7425t,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- UPC ČR, a.s., IDDS : 4hds44f, Závišova 5, 140 00 Praha 4
- Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS : bj6cd4x, Hlinky 64/151, 603 00 Brno

3) Účastníkem pouze územního řízení respektive vedlejším účastníkem územního řízení je podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. (1) písm. b) stavebního zákona obec, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Slatina

O d ů v o d n ě n í :

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu podal stavebník dne 17.02.2016.

Stavební úřad prověřil podanou žádost a opatřením čís. jed. MCBSLA/01020/15/OVÚR-SÚ/Mach s chybně uvedeným datem ze dne 27.01.2016, když správně má být ze dne 27.02.2016, a vypraveným dne 29.02.2016. oznámil v souladu s ustanovením § 94a a ve vazbě na § 87 a 112 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem stavebnímu úřadu známým účastníkům společného řízení, uvedl popis záměru (stavby), pozemky a stavby záměrem (stavbou) dotčené a rovněž uvedl seznam dokladů o projednání záměru stavebníka s dotčenými orgány a dalšími subjekty, a jelikož jsou stavebnímu úřadu poměry na místě samém respektive na staveništi dostatečně známy, podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a pro stanovení podmínek k jejímu umístění a provádění a jsou k dispozici doklady o kladném projednání návrhu respektive záměru stavebníka s dotčenými orgány, upustil stavební úřad podle § 94a odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Současně stavební úřad stanovil, že účastníci společného řízení mohou své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska příp. doplnění svých stanovisek, která již ve věci vydali, uplatnit na stavebním úřadě ve Slatině nejpozději 15. den ode dne doručení (obdržení) oznámení o zahájení společného řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto a ve věci podané žádosti bude rozhodnuto.

Zároveň stavební úřad poučil dotčené orgány a účastníky společného řízení :

- že nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
- že ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správě
- že pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k dokumentaci připojené k žádosti získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí
- že do podkladů rozhodnutí respektive do podkladů žádosti a doložené DURSP lze nahlédnout v době před termínem stanoveným pro uplatnění námitek a připomínek, a to v pondělí a ve středu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 12,30 hod. do 17,00 hod. v kanceláři stavebního úřadu v Brně- Slatině, v ostatních dnech po telefonické domluvě
- že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- že k námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží
- že účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zaskládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek
- že obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce
- že vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno
- že osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá
- že účastník řízení může podle § 114 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah se nepřihlíží

Za účelem posouzení žádosti a záměru stavebníka měl a má stavební úřad k dispozici tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření zainteresovaných subjektů respektive účastníků řízení (vlastníků a správců stavbou dotčených pozemků a objektů technické a dopravní infrastruktury), případně další doklady, a to :

- Krajská hygienická stanice JMK – čís. jed. KHSJM 03501/2016/BM/HP ze dne 26.01.2016
- Hasičský záchranný sbor JMK – ev. čís. HSBM-73-1-38/1-OPST-2016 ze dne 05.02.2016
- MMB, odbor ÚPR – čís. jed. MMB/0011011/2016 ze dne 08.02.2016
(koordinované stanovisko za odbory dopravy, ŽP a VLHZ MMB)
- Brněnské komunikace, a.s. – zn. 3100-Ru-132/16 ze dne 19.01.2016
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – zn. 721/000046/2016/MMa ze dne 04.01.2016
+ čís. jed. 73160002 ze dne 04.01.2016 (odsouhlasení PD přípojky kanalizace)
- Technické sítě Brno, a.s. - zn. 5800/Šna/48/16 ze dne 21.01.2016
- E.ON Česká republika, s.r.o. – zn. B6941 – 16097013 ze dne 19.01.2016
- RWE – Distribuční služby, s.r.o. – zn. 5001239098 ze dne 01.02.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – čís. jed. 513077/16 ze dne 18.01.2016
- UPC Česká republika, s.r.o. – čís. jed. 160229/Z/CM ze dne 01.03.2016
- DPMB, a.s. – zn. 3285/2016/5040 ze dne 01.04.2016
- ČR – ÚZSVM, ÚP Brno – čís. jed. UZSVM/B/12802/2016-HSPM z 04/2016 (smlouva o souhlasu s realizací nové kanalizační přípojky na pozemku státu parc. čís. 1775/1 v k.ú. Slatina, obec Brno)
- SMB, MMB - majetkový odbor – čís. jed. MMB/0090977/2016 ze dne 14.04.2016
- průkaz energetické náročnosti budovy

Stavební úřad záměr stavebníka posoudil a konstatuje, že stavba :

- Je v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací, tj. v současné době platným ÚPMB a obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna čís. 2/2004, o závazných částech ÚPMB, v platném znění, kterou se provádí ÚPMB. V případě hasičské zbrojnice se jedná o stavbu a zařízení veřejné a obecní vybavenosti a takovouto stavbu lze dle regulativů ÚPMB umístit nejen ve funkčních plochách určených pro veřejnou vybavenost, ale rovněž také ve všech plochách funkčních typů, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí, přičemž stávající stavba hasičské zbrojnice, jejíž změna se navrhuje a jejíž účel využití respektive užívání se zamýšlenou změnou nemění, se nachází ve stabilizovaných funkčních plochách pro bydlení, a to konkrétně v plochách bydlení všeobecného (BO), kde jsou objekty veřejné vybavenosti přípustné, a to mimo jiné i jako monofunkční objekty, což je daný případ. Záměr je také v souladu s tzv. obecným regulativem, který definuje v jakých případech jsou stavby uvedené v popisu funkčních typů v jednotlivých případech nepřípustné, a to proto, že stavba není navržena v rozporu s požadavky právních předpisů a technických norem platných pro předmětný druh stavby nebo provozovanou činnost, nýbrž naopak je s těmito požadavky v souladu, svou polohou, stavebním objemem, rozlohou a účelem neodporuje charakteru zástavby v předmětné lokalitě, není zdrojem závad nebo vlivů, které jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí, a má zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.
- Neklade nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.

Dále stavební úřad uvádí, že

- účastníci společného řízení, z nichž poslednímu z nich stavebním úřadem stanovená patnáctidenní lhůta pro uplatnění námitek a připomínek k zamýšlenému záměru stavebníka uplynula dnem 28.03.2016, neuplatnili ke stavbě žádné námítky ani připomínky a rovněž se nikdo z nich nedostavil na stavební úřad aby se seznámil se spisem a s podklady pro rozhodnutí,
- dotčené orgány se nevyjádřily, a tedy souhlasí respektive platí tedy jejich stanoviska doložená stavebníkem a vydaná před podáním žádosti o společné rozhodnutí .

Stavební úřad požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení (vlastníků a správců stavbou dotčených pozemků a objektů technické a dopravní infrastruktury) vyplývající z jejich stanovisek a vyjádření vydaných k dokumentaci pro společné řízení jako oprávněné akceptoval, zohlednil a zkoordinoval do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad po prověření a posouzení záměru stavebníka je dále oprávněn uvést, že doložená dokumentace pro společné řízení je vyhotovená oprávněnou autorizovanou osobou v souladu s vyhláškou čis. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, s obecnými požadavky na využívání území dle vyhlášky čis. 501/2006 Sb., v platném znění, a s obecnými technickými požadavky na stavby dle vyhlášky čis. 268/2009 Sb., v platném znění.

Stavební úřad posoudil podanou žádost a vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem neshledal za předpokladu splnění podmínek stanovených ve společném územním rozhodnutí a stavebním povolení důvodů bránících povolení umístění a realizace předmětné stavby tak jak je navržena v DURSP, a rozhodl proto tak, jak je uvedeno výše, ve výrokové části tohoto územního rozhodnutí-stavebního povolení, a žádosti stavebníka vyhověl.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul tyto subjekty :

1) Účastníkem územního i stavebního řízení, a to tzv. hlavním účastníkem společného řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 85 odst. (1) písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona žadatel o územní a stavební povolení respektive stavebník, tj. :


- SMB - Městská část Brno-Slatina, IČ 449 92 785, Budínská 88/2, 627 00 Brno
zastoupená společností FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), IDDS : isxxwqh, Trojská 6331/173D, 171 00 Praha

2) Účastníky územního i stavebního řízení, a to tzv. vedlejšími účastníky společného řízení, jsou :

a) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. a) a § 109 písm. c) stavebního zákona vlastníci pozemků dotčených navrhovanou stavbou, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené
..... majetkovým odborem MMB, IDDS: a7kbrn, Malinovského nám.3, 601 67 Brno
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, IDDS : rq6fs9a,
Příkop 818/11, 602 00 Brno

b) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, tj. :



c) podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 85 odst. (2) písm. b) a § 109 písm. d) stavebního zákona vlastníci a správci navrhovanou stavbou dotčených objektů technické a dopravní infrastruktury, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené :
..... Odbor investiční MMB, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: tk7c8xt, Hybešova 254/16, 657 33 Brno
..... Brněnské komunikace, a.s., IDDS: c7rc8yf, Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
- RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem
zastoupená společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená společností
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz, F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

- Technické sítě Brno, a.s., IDDS: bj6cd4x, Barvířská 5, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS : qa7425t, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- UPC ČR, a.s., IDDS : 4hds44f, Závašova 5, 140 00 Praha 4
- Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS : bj6cd4x, Hlinky 64/151, 603 00 Brno

3) Účastníkem pouze územního řízení respektive vedlejším účastníkem územního řízení je podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. (1) písm. b) stavebního zákona obec, tj. :

- Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Slatina

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí (územnímu rozhodnutí-stavebnímu povolení) se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání bude postoupeno nadřízenému orgánu, tj. Odboru územního a stavebního řízení MMB, k rozhodnutí.

Stavební úřad po nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli (stavebníkovi) stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou. Stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli (stavebníkovi) jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel (stavebník) je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.



vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
a stavebního úřadu

Přílohy:

- 1x kopie výkresu čís. C.03 – Koordinační situace v měř. 1 : 200
- 1x kopie výkresu C.02 – Zákes do katastrální mapy v měř. 1 : 200.

Přílohy pro stavebníka (investora) a pro stavební úřad :

- 1x ověřená DURSP včetně dokladové části
- 1x štítek o povolení stavby
(oboje bude stavebníkovi předáno po nabytí právní moci rozhodnutí)

Podle § 8 odst. 1 písm c) zákona čí. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se správní poplatek nevyměřuje (respektive provedený úkon je v daném případě od poplatku osvobozen).

Obdrží :

1) účastníci společného územního a stavebního řízení

A) hlavní – žadatel, stavebník (§ 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) SZ)


- Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Budínská 88/2, 627 00 Brno
zastoupené společností
FAWD, s.r.o. (IČ 248 02 352), IDDS : isxxwqh, Trojská 6331/173D, 171 00 Praha

B) vedlejší

a) vlastníci pozemků dotčených navrhovanou stavbou (§ 85 odst. 2 písm. a) a § 109 písm. c) SZ)

- Statutární město Brno zastoupené
..... majetkovým odborem MMB, IDDS: a7kbrn, Malinovského nám.3, 601 67 Brno
- ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno, IDDS : rq6fs9a,
Příkop 818/11, 602 00 Brno

b) vlastníci pozemků sousedících s pozemky stavby a staveb na nich, kteří by mohli být navrhovanou stavbou dotčeni (§ 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) SZ)



c) vlastníci a správci navrhovanou stavbou dotčených objektů technické a dopravní infrastruktury (§ 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. d) SZ)

- Statutární město Brno zastoupené :
..... Odbor investiční MMB, IDDS: a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: tk7c8xt, Hybešova 254/16, 657 33 Brno
..... Brněnské komunikace, a.s., IDDS: c7rc8yf, Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
- RWE GasNet, s.r.o., Klížská 940, 401 17 Ústí nad Labem
zastoupená společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená společností
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz, F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
- Technické sítě Brno, a.s., IDDS: bj6cd4x, Barvířská 5, 602 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS : qa7425t,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- UPC ČR, a.s., IDDS : 4hds44f, Závišova 5, 140 00 Praha 4
- Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS : bj6cd4x, Hlinky 64/151, 603 00 Brno

C) obec (§ 85 odst. 1 písm. b) SZ) – pouze v územním řízení

- Statutární město Brno zastoupené starostou MČ Brno-Slatina,
Jiří Ides, Budínská 88/2, 627 00 Brno


2) dotčené orgány

- Hasičský záchranný sbor JMK, IDDS : ybiaiuv, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Krajská hygienická stanice JMK, IDDS : jaaai36, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- MMB, odbor dopravy, IDDS : a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- MMB, odbor ŽP, IDDS : a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno
- MMB, odbor VLHZ, IDDS : a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno

3) dále obdrží

- MMB, odbor ÚPR, IDDS : a7kbrn, Kounicova 67, 601 67 Brno

4) Co.: - spis SÚ



POTVRŽENO ZA POI
č.j.: MCB.SLA/022
V Brně dne
VED. STAV ÚRADU ÚMČ SLA

1775/1

FC

CT

VI

VE

1776

1787

1785/2

1785/1

1786

1788/2

1789



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky)

Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů 2.2.1.-2.2.5.

			2019										2020																	
Činnost	Termín	Uzl.bod	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Datum podpisu SoD	4.11.2019																													
Předání a převzetí staveniště a zahájení plnění	21.11.2019	2.2.1.																												
Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem	27.3.2020	2.2.2.																												
Provádění stavebních prací	21.11.19-13.4.20																													
Řádné ukončení stavebních prací a před. díla	13.4.2020	2.2.3.																												
Odstranění veškerých vad a nedodělků díla	27.4.2020	2.2.4.																												
Řádné vyklizení staveniště	20.4.2020	2.2.5.																												



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| za Objednatele : | TDS |
| za Zhotovitele : | stavbyvedoucí |
| za Projektanta : | autorský dozor projektanta |

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny provádí:



- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele: **rada případně jí zmocněná osoba, starosta**

za Zhotovitele: **Ivan Trunečka, jednatel**

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

(Účastník dokládá jako součást své nabídky tabulku s názvem: Realizační tým, která bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)

