

Změnový list č. 2 ze dne 20. 9. 2019

Název stavby:	MŠ Růžová č.p. 1427 – oprava školní kuchyně
Číslo smluvního vztahu:	59/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. Z důvodu finanční úspory byla z realizace stavby vyřazena venkovní kondenzátorová jednotka chladicího okruhu. 2. Dodávka a montáž rekuperační jednotky. 3. V PD je zakreslena nová výlevka. 4. Z důvodu finanční úspory byla z realizace stavby vyřazena nová digestoř č. 2.03 s tím, že na místě zůstane stávající digestoř.	
Nové řešení: 1. Kondenzátorová jednotka chladicího okruhu bude v rámci stavby dodaná a namontovaná. 2. Rekuperační jednotku bylo nutné z důvodu její nadměrné velikosti po její výrobě částečně znovu rozebrat a na určeném místě v MŠ sestavit vč. jejího zprovoznění. Ze stejného důvodu bylo také nutné vybourat a osadit dveřní rám mezi chodbou a bramborárnou, se kterou místnost pro rekuperační jednotku sousedí. 3. Cena nové výlevky není zahrnuta v rozpočtu stavby. 4. Napojení nového VZT potrubí na stávající digestoř bylo nutné upravit dle skutečnosti.	
Zdůvodnění změny: 1. Důvodem je účelné využití vzduchotechniky i v letních měsících. 2. V rozpočtu PD nebylo počítáno s nutností rozebrání rekuperační jednotky a s bouráním dveřního rámu. 3. Chyba rozpočtu PD. 4. Stávající digestoř má jiné vývody než digestoř nová, bylo proto nutné vyrobit nový spojovací prvek, který v PD není, a kterým bylo možné napojit VZT potrubí na stávající digestoř.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	3 851 396,62
Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	226 702,89
Nová cena díla vč. DPH:	4 078 099,51

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.9.2019
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum, jednatel společnosti

Datum: 4.10.2019

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 4.10.2019

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum, jednatel společnosti

Datum: 4.10.2019

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 


Datum:

Podpis:


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor statutárního města Mostu

Datum: 15 -10- 2019

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum: 14. 10 2019

Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet víceprací

Vícepráce

MŠ Růžová č.p. 1427, rekonstrukce školní kuchyně

venkovní kondenzátorová jednotka - chladič okruh		
venkovní chladič jednotka	1	soubor
UU 60W 410A		116300,-
AHU-KIT + kompletace, modus Box kom		
propojovací potrubí chladiča s izolací		
kapalina 3/8" (9.52 mm), plyn 3/4" (19.1 mm)		
sestava armatur: expanzní ventili, tryska		
magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor		
konzola pro mntž. venkovní jednotky		
nerez kabelový žlab		
venkovní vedení chladiča		
drátěný kabelový žlab		
vnitřní vedení chladiča		
pomocný montážní materiál sestavy		
chladič R410A, el. propojení, ostatní		
celkem venkovní kondenzátorová jednotka - chladič okruh		116300,-

(nutno výjezd techniků z důvodů rozebrání po výrobě)

Service pack - start zprovoznění na místě s garancí

Dmrtž. a Mntž. kompletace jednotky VZDT na místě

(jednotku bylo nutno po výrobě rozebrat na místě a znovu sestavit v místnosti)

výlevka INOX

stavební úpravy otvor pro VZDT

klimpiřské prvky napojení digestoře ,sedlářské přechody (atypické připojení digestoř stávající)

díl trubního vedení 7.15 propojovací potrubí

19900,-
25950,-
10300,-
3107,76
11800,-

celkem bez DPH: 187 357,76
celkem s 21% DPH: 226 702,89

 s.r.o.
436 01 Litvínov
436 01 Litvínov
0 777 747 622
IČ: 026
sídlo: U Zár
provozovní
MČ: CZ6

* rozpis

K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	339,15	339,15 CS ÚRS 2019 01
M	55331117	<i>zárubeň ocelová pro běžné zděné hrnatý profil 160 800 levá,prvá</i>	kus	1,000	874,00	874,00 CS ÚRS 2019 01
K	612311131	Protážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,000	113,05	1 130,50 CS ÚRS 2019 01
K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	266,00	419,22 CS ÚRS 2019 01
K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,185	102,00	120,87 CS ÚRS 2019 01
K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,185	93,10	110,32 CS ÚRS 2019 01
K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických	m2	1,185	95,95	113,70 CS ÚRS 2019 01

3 107,76 cena bez DPH

U Zámeckého parku 682
436 01 Litvínov
IČO:64053482

sídlo: U
provoz
DIČ: C



s.r.o.
436 01 Litvínov
436 01 Litvínov
0 777 747 622
U.S.