

## SMLOUVA O DÍLO č. 03/2019/ZP

Uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na kompletní realizaci stavby

**“ Provedení zemních prací na akci  
Měnín, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)“**  
”

*I.*

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:** *Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,  
příspěvková organizace  
sídlo: Učiliště 796, 664 52 Sokolnice  
zastoupený Ing. Oldřichem Životským, ředitelem  
IČ: 00380407  
DIČ: CZ-00380407  
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú.:* [REDACTED]

a

2. **Zhotovitel:** *SEKANINA – SEVUD s.r.o.  
sídlo: Měnín 446, 664 57 Měnín  
Zastoupený Miroslavem Sekaninou  
IČ: 29197007  
DIČ: CZ29197007  
Bankovní spojení: KB Brno-venkov č.ú.:* [REDACTED]

*I.*

**Předmět smlouvy**

Obě smluvní strany výše uvedené se dohodly, že předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Provedení zemních prací na akci Měnín, obnova NN, Hlavní (směr Blučina)“ je provedení zemních prací pro prováděnou rekonstrukci vedení NN v obci Měnín. Podrobně je předmět díla popsán ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. Předmět plnění je popsán v projektové dokumentaci vypracované v srpnu 2018 projekční organizací RGV a.s. Břeclav. Jedná se o stavby, která bude realizována v katastru obce Měnín.

*II.*

**Dodací lhůta**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací: po podpisu smlouvy  
Dokončení prací, předání a převzetí díla: 31.12.2019

2. Lhůta k provedení díla se prodlužuje, jestliže případné překážky v práci zavínil objednatel.
3. Lhůta k provedení díla se neprodlužuje v nepříznivých klimatických podmínkách.



**VIII.**

***Předání a převzetí díla***

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.
2. Nebezpečí škody na dílčích dodávkách přechází na objednatele v okamžiku jejich předání, nebezpečí škody na celém díle v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno zápisem mezi zhotovitelem a objednatelem.

**IX.**

***Záruka za jakost***

1. Záruka se poskytuje na předmětné dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a převzetí stavby. Záruka se nevztahuje na odstranění následků cizího zásahu a působení atmosférické elektřiny, jakož i na neodborný zásah.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup na stavbu za účelem oprav a odstranění eventuálních nedodělků.

**X.**

***Majetkové sankce***

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky denně.


**XI.**

***Závěrečná ustanovení***

1. Právní vztahy mezi stranami vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Sokolnicích dne 23.10.2019

V Sokolnicích dne



osoba oprávněná jednat  
za zhotovitele



Stavba:	Provedení zemních prací na akci Měnin,obnova NN	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hlavní /směr Blučina/	Datum tisku: 21.10.2019	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	EQ02	osetí povrchu travou,vč.zaliti vodou m2		22,5000	275,38	6 196,05	0,00000	0,00000
2	EQ05	provizorní úprava terénu zeminou tř.3 m2		141,0000	35,84	5 053,44	0,00000	0,00000
3	EB04	výkop jámy pro sloup.kotvu ručně zem tř.3-4 m3		100,0000	682,23	68 223,00	0,00000	0,00000
4	EB12	zához jámypro sloup.kotvu ručně tř. 3-4 m3		18,8000	250,24	4 704,51	0,00000	0,00000
5	EA34	řezání spáry v asfaltu nebo betonu m		158,0000	49,60	7 836,80	0,00000	0,00000
6	EA38	vytrhání obruby stojaté kladené do malty m		135,0000	72,64	9 806,40	0,00000	0,00000
7	EC52	Výkop jámx ručně zem.tř.3-4 m3		239,0000	682,77	163 182,03	0,00000	0,00000
8	EC60	zához jámy ručně zem. tř. 3-4 m3		239,0000	236,80	56 595,20	0,00000	0,00000
9	ED10	Výkop kabel.rýhy 35x50cm,ručně zem.tř.3 m		136,0000	120,96	16 450,56	0,00000	0,00000
10	EF02	Zához kabel.rýhy 35x30cm,ručně zem.tř.3 m		136,0000	24,00	3 264,00	0,00000	0,00000
11	EF14	Zához kabel.rýhy 36x60cm,ručně tř.zem,3 m		250,0000	40,96	10 240,00	0,00000	0,00000
12	EG33	Zához kabel.rýhy 50x100cm,ručně zem. tř. 3 m		45,0000	73,60	3 312,00	0,00000	0,00000
13	EN03	Hutnění zeminy strojné vrstva 20cm m3		510,0000	39,68	20 236,80	0,00000	0,00000
14	ED22	Výkop kabel.rýhy 35x80cm,ručně tř.3 m		250,0000	189,44	47 360,00	0,00000	0,00000
15	ED38	Výkop kabel.rýhy 50x120cm,ručně tř.3 m		45,0000	398,72	17 942,40	0,00000	0,00000
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>440 403,19</b>		<b>0,00000</b>

SEKANINA - SEVUD s.r.o.

664 57 Měnin 446  
Tel./fax: 544 224 505  
DIČ: CZ29197007  
e-mail: sekanina@sevud.cz

