

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100

DODAVATEL:

Elbetron s.r.o.
IČ: 03769020
DIČ: CZ03769020
Nové Sady 79
59501 Nové Sady

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 01.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3004/16

Objekty: KRKOŠKOVA 1974/44, BRECHTOVA 37/17, BIEBLOVA 160/14, BIEBLOVA 160/14, BIEBLOVA 1764/7, BIEBLOVA 1767/3

Objednáváme u vás: za základě provedeného poptávkového řízení opravy elektroinstalace bytů ve výše uvedených bytových domech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Kontaktní osobou je za odbor bydlení ÚMČ Brno-sever Alena Wittgruberová, tel. 773 772 058.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba: HOLUBÁŘ KAREL

Kontakt:

Cena: 313 695,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER
Oddělení správy budov
Bratislavská 70, 601 47 Brno
-5-

Ing. Pavel Odstrčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

ELBETRON s.r.o.
Nové Sady 79, 59501 Vel.
IČ: 03769020
DIČ: CZ03769020
Telefon: 773 771 545

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Krkoškova 44, byt č.2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Krkoškova 44, byt č.2 - oprava bytu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	3 072	
Z	Montáž celkem	25 794	
R	HSV celkem	32 641	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	61 506	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	61 506	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	61 506	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	ELBETRON s Nové Sady 79, 59501 ičo: 037 69 mobil: +420 776		
Základ pro DPH	0 % činí :	61 506,46 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		61 506,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Krkoškova 44, byt č.2 - oprava bytu</i>
Objekt :	<i>Krkoškova 44, byt č.2</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	17 855	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	4 840	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 947	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	3 072	25 794	0
CELKEM OBJEKT	32 641	0	3 072	25 794	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Krkošková 44, byt č.2 - oprava bytu
Objekt :	Krkošková 44, byt č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	145,00	51,50	7 467,50
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	13,00	799,00	10 387,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				17 854,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	65,40	74,00	4 839,60
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 839,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	460 68-0021.R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	8,00	174,00	1 392,00
5	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	145,00	59,00	8 555,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 947,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	262,00	524,00
8	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	194,50	194,50
9	210 11-0045.RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,00	167,50	670,00
10	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00	154,00	770,00
11	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutín.a rámečku	kus	5,00	225,50	1 127,50
12	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	19,00	197,50	3 752,50
13	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	110,00	43,30	4 763,00
14	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	170,00	49,90	8 483,00
15	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
16	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
17	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	2,00	128,02	256,04
18	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	4,00	110,00	440,00
19	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
20	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
21	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	16,00	245,00	3 920,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				28 865,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Brechtova 17, byt č.18	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Brechtova 17, byt č.18 - oprava bytu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	3 164
Z	Montáž celkem	22 010
R	HSV celkem	34 334
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	59 507
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	59 507
	ZRN+VRN+HZS	59 507
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	ELBETRON s.r.o. Nové Sady 79, 59501 Velká Bítčeš IČo: 037 69 020 mobíl: +42	
Základ pro DPH	0 % činí :	59 507,32 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		59 507,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Brechtova 17, byt č.18 - oprava bytu
Objekt :	Brechtova 17, byt č.18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	10 717	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	4 810	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 808	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	3 164	22 010	0
CELKEM OBJEKT	34 334	0	3 164	22 010	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Brechtova 17, byt č.18 - oprava bytu
Objekt :	Brechtova 17, byt č.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	115,00	51,50	5 922,50
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,00	799,00	4 794,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				10 716,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	65,00	74,00	4 810,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 810,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974 04-9122.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	115,00	132,50	15 237,50
5	460 68-0041.R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	6,00	595,00	3 570,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				18 807,50
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	262,00	524,00
8	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	194,50	389,00
9	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00	154,00	924,00
10	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	2,00	225,50	451,00
11	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	15,00	197,50	2 962,50
12	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	110,00	43,30	4 763,00
13	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	130,00	49,90	6 487,00
14	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
15	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
16	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	128,00	128,00
17	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,00	110,00	660,00
18	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
19	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
20	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	16,00	245,00	3 920,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				25 173,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bieblova 14, byt č.7	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Bieblova 14, byt č.7- oprava bytu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	3 164		
Z	Montáž celkem	17 151		
R	HSV celkem	23 905		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	44 219		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	44 219	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	44 219	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	ELBETRON s.r.o. Nové Sady 79, 59501 Velká Bíteš IČo: 037 59 030 mobil: +420 77 			
Základ pro DPH	0 % činí :		44 219,32 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		0,00 Kč	
DPH	21 % činí :		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			44 219,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Bieblova 14, byt č.7- oprava bytu
Objekt :	Bieblova 14, byt č.7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	8 399	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 256	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 250	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	3 164	17 151	0
CELKEM OBJEKT	23 905	0	3 164	17 151	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Bieblova 14, byt č.7- oprava bytu
Objekt :	Bieblova 14, byt č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	70,00	51,50	3 605,00
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,00	799,00	4 794,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				8 399,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	44,00	74,00	3 256,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				3 256,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974 04-9122.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	70,00	132,50	9 275,00
5	460 68-0041.R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	5,00	595,00	2 975,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				12 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	HZS -R-T1.	Předrátování rozvaděče dle požadavku E.ON	kus	1,00	3 490,00	3 490,00
8	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	262,00	262,00
9	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	194,50	389,00
10	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00	154,00	462,00
11	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	2,00	225,50	451,00
12	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00	197,50	592,50
13	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	80,00	43,30	3 464,00
14	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	90,00	49,90	4 491,00
15	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
16	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
17	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	128,00	128,00
18	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,00	110,00	660,00
19	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
20	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
21	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	8,00	245,00	1 960,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				20 314,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Bieblova 14, byt č.22	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bieblova 14, byt č.22 - oprava bytu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	3 164	
Z	Montáž celkem	26 480	
R	HSV celkem	32 822	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	62 465	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	62 465	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	62 465	VRN celkem

Vypracoval Datum :	Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis: ELBETRON s.r.o. Nové Sady 79, 59501 Velká Bíteš ičo: 037 mobil: +420	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---------------------------	--	--

Základ pro DPH	0 % činí :	62 465,32 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 465,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bieblova 14, byt č.22 - oprava bytu
Objekt :	Bieblova 14, byt č.22

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	10 459	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	4 218	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 145	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	3 164	26 480	0
CELKEM OBJEKT	32 822	0	3 164	26 480	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Bieblova 14, byt č.22 - oprava bytu
Objekt :	Bieblova 14, byt č.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	110,00	51,50	5 665,00
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,00	799,00	4 794,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				10 459,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,00	74,00	4 218,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 218,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974 04-9122.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	110,00	132,50	14 575,00
5	460 68-0041.R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	6,00	595,00	3 570,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				18 145,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	HZS -R-T1.	Předrátování rozvaděče dle požadavku E.ON	kus	1,00	3 490,00	3 490,00
8	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	262,00	524,00
9	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	194,50	389,00
10	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00	154,00	924,00
11	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	2,00	225,50	451,00
12	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	15,00	197,50	2 962,50
13	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	110,00	43,30	4 763,00
14	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	130,00	49,90	6 487,00
15	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
16	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
17	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	128,00	128,00
18	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,00	110,00	660,00
19	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
20	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
21	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	20,00	245,00	4 900,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				29 643,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Bieblova 7, byt č.18	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bieblova 7, byt č.18 - oprava bytu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	3 164		
Z Montáž celkem	17 546		
R HSV celkem	22 289		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	42 999		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	42 999	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	42 999	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	ELBETRON s.r.o. Nové Sady 79, 598 01 ičo: 037 0 mobil: +420 7 		
Základ pro DPH	0 % činí :	42 998,82 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 999,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Bieblova 7, byt č.18 - oprava bytu
Objekt :	Bieblova 7, byt č.18

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	7 600	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 034	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 655	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	3 164	17 546	0
CELKEM OBJEKT	22 289	0	3 164	17 546	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Bieblova 7, byt č.18 - oprava bytu
Objekt :	Bieblova 7, byt č.18


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	70,00	51,50	3 605,00
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,00	799,00	3 995,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 600,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,00	74,00	3 034,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				3 034,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974 04-9122.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	70,00	132,50	9 275,00
5	460 68-0041.R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,00	595,00	2 380,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				11 655,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	262,00	524,00
8	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	194,50	389,00
9	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00	154,00	462,00
10	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	1,00	225,50	225,50
11	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,00	197,50	987,50
12	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,00	43,30	3 247,50
13	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	85,00	49,90	4 241,50
14	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
15	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
16	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	128,00	128,00
17	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,00	110,00	660,00
18	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
19	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
20	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	24,00	245,00	5 880,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				20 709,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bieblova 3, byt č.17	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Bieblova 3, byt č.17- oprava bytu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	3 164	
Z	Montáž celkem	17 546	
R	HSV celkem	22 289	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	42 999	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	42 999	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	42 999	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	ELBETRON s.r.o. Nové Sady 79, 59501 Velká Bíteš IČo: 037 mobil: +420 7 	

Základ pro DPH	0 % činí :	42 998,82 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		42 999,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bieblova 3, byt č.17- oprava bytu
Objekt :	Bieblova 3, byt č.17

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	7 600	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	3 034	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	11 655	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	3 164	17 546	0
	CELKEM OBJEKT	22 289	0	3 164	17 546	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Bieblova 3, byt č.17- oprava bytu
Objekt :	Bieblova 3, byt č.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	70,00	51,50	3 605,00
2	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,00	799,00	3 995,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 600,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
3	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,00	74,00	3 034,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				3 034,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974 04-9122.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	70,00	132,50	9 275,00
5	460 68-0041.R00	Průraz zdí v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	4,00	595,00	2 380,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				11 655,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	21,00	16,70	350,70
7	210 11-0054.RT6	Spínač zapuštěný střídaný dvojité, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	262,00	524,00
8	210 11-0043.RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00	194,50	389,00
9	210 11-0041.RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00	154,00	462,00
10	210 11-1014.RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	1,00	225,50	225,50
11	210 11-1011.RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,00	197,50	987,50
12	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,00	43,30	3 247,50
13	210 81-0046.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	85,00	49,90	4 241,50
14	210 19-0012.R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	138,50	138,50
15	357-16163.1	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	805,16	805,16
16	358-22109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	128,00	128,00
17	358-22111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	6,00	110,00	660,00
18	358-89023.A	Chránič proudový OFI25/2/300 OFI 20	kus	1,00	1 570,46	1 570,46
19	M21 -R-1.	Revize elektroinstalace	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
20	HZS -P-R1..	Demontáže, funkční zkoušky, pomocné práce	h	24,00	245,00	5 880,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				20 709,82