

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO 257/2019/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV

se sídlem: Na Valech 1721, 583 01 Chotěboř

IČO: 11002077

DIČ: CZ490124128

zastoupený: Ladislav Škaryd

bankovní spojení: KB Chotěboř

číslo účtu:

telefon:

e-mail: drevokov@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„TELES, Sokolohradská 167, Chotěboř, parc. č. 2318/3 -
modernizace sběrného dvoru - objekt SO.03“**

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- nové vjezdy ke skladu posypových materiálů
- vnější i vnitřní omítka soklového zdiva u skladu posypových materiálů
- úprava, doplnění a vyztužení kovové kce dle statického posudku
- dodávka a montáž zástěn – mycí box

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 15.12.2019.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	3.137.943,00 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH	639.819,00 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	3.777.762,00Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.571.092,00 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 679/21/RM/2019, dne 16.10.2019.

V Chotěboři

24 -10- 2019

V Chotěboři

24 -10- 2019

Za objednatele:


Mgr. Bc David Šafránek
místostarosta města

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

Za zhotovitele:

Ladislav Škaryd
majitel firmy

Ladislav ŠKARYD
DŘEVOKOV
583 01 Chotěboř, Na Valech 1721
IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128
tel.: 569 624 222 fax: 569 624 221



Krycí list rozpočtu SO.03 etapa 1_2019

Název stavby:	MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES	Objednatel:	TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Navýšení kapacity	Projektant:	Jiří Křivský	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Ladislav Škaryd - Dřevokov	IČ/DIČ:	11002077/CZ490124128
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	120
JKSO:	0	Zpracoval:	Jiří Křivský	Datum:	březen 2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	30 514,15
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem	3 051 415,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	30 514,15
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	30 514,15
	Méněpráce	-282 628,36			ORN celkem	89 614,15
	Vícepráce	888 846,42			ORN celkem z obj.	89 614,15
	Základ 0%	0,00				
	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 777 762,00
	Základ 21%	3 777 762,00	DPH 21%	793 330,02	Celkem včetně DPH	4 571 092,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Ladislav ŠKARYD DŘEVOKOV 583 01 Chotěboř, Na Valech 1721 IČO: 110 02 077, DIČ: CZ490124128 tel: 569 624 222 fax: 56
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady SO.03 etapa 1_2019

Název stavby:	MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES	Objednatel:	TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Navýšení kapacity	Projektant:	Jiří Křivský	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Ladislav Škaryd - Dřevokov	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	120
JKSO:	0	Zpracoval:	Jiří Křivský	Datum:	březen 2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	1	3 051 415,30	30 514,15
Mimotostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				30 514,15

Celkem VRN	30 514,15
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Práce za provozu		1,00	3 051 415,30	30 514,15
Geodetické vytyčení stavebních objektů a inženýrských sítí	8 200,00			8 200,00
Mechanizace, plošiny	25 000,00			25 000,00
Mobilní oplocení	10 000,00			10 000,00
Geodetické zaměření stavby (trasa el. vedení venkovního osvětlení, mycí stání, sklad sypkých materiálů) + geometrický plán	15 900,00			15 900,00
Celkem ORN				89 614,15

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Stavební rozpočet SO.03 etapa 1_2019

Název stavby:		MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA TELES		Doba výstavby:		Objednatel:		TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.				
Druh stavby:		Navýšení kapacity		Začátek výstavby:		Projektant:		Jiří Křivský				
Lokařta:		Chotěboř		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Ladislav Škaryd - Dřevokov				
JKSO:				Zpracováno dne:		březen 2019		Zpracoval:		Jiří Křivský		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 03_1		MODERNIZACE PROVOZU - ETAPA 1_2019				751 024,67	2 300 390,73	3 051 415,30		468,93	
	SO 03_1	12	Odkopávky a prokoppávky				0,00	19 237,68	19 237,68		0,00	
1	SO 03_1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 18,215*5,465*0,4-0,2*5,465*0,4 sklad sypkých materiálů 7,6*10*0,4 mycí stání 2,8*1,5*0,4 zázemí pro WAP	m3	83,28	231,00	0,00	19 237,68	19 237,68	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 03_1	13	Hloubené výkopky				0,00	29 267,12	29 267,12		0,00	
2	SO 03_1	132201110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 2*19,3*0,5*1,1+3*5,5*0,5*1,1 základy sklad sypkých materiálů 2*2*0,5*1,1+3*0,5*1,1 základy pro WAP 5*0,3*0,4 vodovod 7*0,3*0,8 kanalizace	m3	45,53	525,00	0,00	23 903,25	23 903,25	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	SO 03_1	132201118R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3.STROJNĚ 30,305*0,1 3,85*0,1 0,6*0,1 1,68*0,1	m3	4,55	164,49	0,00	748,92	748,92	0,00	0,00	RTS II / 2018
4	SO 03_1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 2*2*2,7 odlučovač	m3	10,80	425,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
5	SO 03_1	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 10,8*0,1	m3	1,08	23,10	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 03_1	16	Přemístění výkopku				0,00	26 773,45	26 773,45		0,00	
6	SO 03_1	162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 18,215*5,465*0,4-0,2*5,465*0,4 podlahu sklad sypkých materiálů 2*19,3*0,5*1,1+3*5,5*0,5*1,1 základy sklad sypkých materiálů 2,2*0,5*1,1+3*0,5*1,1 základy WAP 2,8*1,5*0,4 podlaha WAP 5*0,3*0,3 vodovod 7,6*10*0,4 mycí stání 7*0,3*0,4 kanalizace 2*2*2,7-3,8 odlučovač	m3	133,83	215,00	0,00	26 773,45	26 773,45	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 03_1	17	Konstrukce ze zemin				665,75	2 243,68	2 909,40		1,84	
7	SO 03_1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 5*0,3*0,2 vodovod 7*0,3*0,2 kanalizace 4*2,1-4,3-0,3 odlučovač	m3	4,52	345,00	0,00	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
8	SO 03_1	175101101RT2	Obsyp polnubi bez prohození sypaniny 5*0,3*0,3 vodovod 7*0,3*0,3 kanalizace	m3	1,08	1 250,00	665,75	684,25	1 350,00	1,70	1,84	RTS II / 2018
	SO 03_1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dólů				0,00	31 616,42	31 616,42		0,00	
9	SO 03_1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	112,92	280,00	0,00	31 616,42	31 616,42	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO 03_1	27	Základy				85 904,90	11 586,70	97 491,60		101,30	
10	SO 03_1	274313511R00	Beton základových pásů prostý C 12/15 2*19,3*0,5*1,0+3*5,5*0,5*1,0 sklad sypkých materiálů 2*2*0,5*1,0+3*0,5*1,0 zázemí WAP 2*2*0,2 odlučovač	m3	40,12	2 430,00	85 904,90	11 586,70	97 491,60	2,53	101,30	RTS II / 2018
	SO 03_1	31	Zdi podpěrné a volné				157 125,45	71 199,96	228 325,41		102,22	
11	SO 03_1	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm 2*16*1,8+3*6*1,8 sklad sypkých materiálů	m2	126,38	1 325,00	115 677,62	51 749,38	167 427,00	0,77	87,45	RTS II / 2018

12	SO_03_1	311112120RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm 2*1,7*0,5+3*0,5 sokl zázemí WAP	m2	3,20	990,00	2 114,27	1 053,73	3 188,00	0,50	1,80	RTS II / 2018
13	SO_03_1	341361721R00	Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S 97,2*9/1000 sklad sypkých materiálů 3,2*9/1000 zázemí WAP	l	1,17	34 820,01	26 249,43	14 808,98	40 858,41	1,02	1,20	RTS II / 2018
14	SO_03_1	311271175RT5	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm 2*1,7*2,25+3*1,75-0,9*2	m2	11,10	1 390,00	11 849,33	3 579,87	15 429,00	0,17	1,91	RTS II / 2018
15	SO_03_1	317120043RAA	Překlad nosný porobeton, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00	1 445,00	1 234,80	210,20	1 445,00	0,06	0,08	RTS II / 2018
	SO_03_1	741	Štropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				32 302,82	27 318,37	59 617,89		13,56	
16	SO_03_1	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (2*18+3*6)*0,3*2 sklad sypkých materiálů (2*1,7+3)*0,2*2 zázemí WAP	m2	44,88	408,51	4 349,18	13 903,04	18 252,23	0,01	0,35	RTS II / 2018
17	SO_03_1	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	34,96	98,00	0,00	3 356,16	3 356,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
18	SO_03_1	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 2*18*0,3*0,2+3*5,5*0,3*0,2 sklad sypkých materiálů (2*1,7+3)*0,15*0,2 zázemí WAP	m3	4,29	3 250,00	10 972,13	2 976,87	13 949,00	2,53	10,84	RTS II / 2018
19	SO_03_1	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S (2*18+3*5,5)*5/1000 sklad sypkých materiálů (2*1,7+3)*5/1000 zázemí WAP	l	0,37	39 800,00	8 977,81	5 827,99	14 805,80	1,02	0,38	RTS II / 2018
20	SO_03_1	411121121RT5	Osaz. stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	3,00	3 085,00	8 003,70	1 251,30	9 255,00	0,86	1,89	RTS II / 2018
	SO_03_1	745	Podkladní (včetně) konstrukce (kromě vozovky a železničního vrstevníku)				2 067,16	11 277,16	3 364,31		2,68	
21	SO_03_1	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku 2*2*0,1 odlučovač	m3	0,40	1 258,00	318,29	188,91	503,20	1,79	0,72	RTS II / 2018
22	SO_03_1	457311116R00	Vyrovnávací beton výpňový nebo spádový C 18/20 1,7*3*0,15 zázemí WAP	m3	0,77	3 740,01	1 770,86	1 090,25	2 861,11	2,53	1,93	RTS II / 2018
	SO_03_1	746	Podkladní, vnější komunikaci (šutů a ploch)				73 884,97	13 985,03	87 870,00		154,93	
23	SO_03_1	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam. drceného 0-63 mm 8,705*5,465*2*0,38 sklad sypkých materiálů 7,6*10*0,28 mycí stěny 1,7*3*0,28 zázemí WAP 7*0,3*0,28 kanalizace a odlučovač	m3	70,30	1 250,00	73 884,97	13 985,03	87 870,00	2,20	154,93	RTS II / 2018
	SO_03_1	747	Křtiny, pozemních komunikací (šutů a ploch) z kameniva nebo zvláčené				117 780,42	30 247,88	148 028,28		42,10	
24	SO_03_1	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+ nebo ACO 18+ do 3 m, tl. 5 cm 10*0,4*2*10,3*0,3+2*8,05*0,8 doplnění stávající plochy po výkopech 8,705*5,465*2 podlahy sklad sypkých materiálů 7*0,3 komunikace nad kanalizací	m2	148,83	489,00	56 780,37	15 899,70	72 680,07	0,13	19,27	RTS II / 2018
25	SO_03_1	577181124R00	Beton asfalt. ACL 18+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm 8,705*5,465*2 podlahy sklad sypkých materiálů 7*0,3 komunikace nad kanalizací a odlučovačem	m2	125,79	599,00	61 000,05	14 348,16	75 348,21	0,18	22,83	RTS II / 2018
	SO_03_1	748	Úprava povrchů vnější				1 176,31	6 089,14	7 244,45		0,56	
26	SO_03_1	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (2*1,5+2,8)*2,2-0,9*2	m2	10,96	425,49	512,17	4 151,20	4 663,37	0,05	0,52	RTS II / 2018
27	SO_03_1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do šterky-vněj.stěny (2*1,5+2,8)*2,2-0,9*2 zázemí WAP	m2	10,96	235,50	663,14	1 917,94	2 581,08	0,00	0,04	RTS II / 2018
	SO_03_1	749	Úprava povrchů vnější				6 058,22	6 487,82	12 525,64		0,50	
28	SO_03_1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do šterky-vněj.stěny 2*1,7*2,4+3*2,2-0,9*2 zázemí WAP	m2	12,99	235,50	784,15	2 267,93	3 052,08	0,00	0,05	RTS II / 2018
29	SO_03_1	622472162R00	Omrítka stěn vnější z MS silikonová slož. tl. ručně 2*1,7*2,4+3*2,2-0,9*2 zázemí WAP	m2	12,96	731,00	5 274,07	4 199,69	9 473,76	0,04	0,45	RTS II / 2018
	SO_03_1	750	Podlahy a podlahové konstrukce				47 899,97	21 167,43	68 853,90		37,70	
30	SO_03_1	631315621RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 7,6*10*0,18 mycí stěny 1,7*3*0,18 zázemí WAP	m3	14,60	3 975,00	44 711,21	13 315,84	58 027,05	2,56	37,30	RTS II / 2018
31	SO_03_1	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 7,6*10 mycí stěny 1,7*3 zázemí WAP	m2	81,10	133,50	2 985,17	7 841,88	10 828,85	0,01	0,41	RTS II / 2018
	SO_03_1	722	Vnitřní vodovod				6 033,34	6 794,97	10 828,90		0,61	
32	SO_03_1	722x01	Nápojení na stávající vodovod	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
33	SO_03_1	722221125R00	Kohout vod.kul. s výtokem na připojení hadice a WAP DN25	kus	1,00	1 200,00	1 043,00	157,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	SO_03_1	722x02	D+M Topný kabel	sada	1,00	3 500,00	2 495,71	1 004,29	3 500,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
35	SO_03_1	722x03	Sestava pro vypouštění vody	kus	1,00	1 580,00	1 488,72	91,28	1 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	SO_03_1	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,00	14,10	5,91	417,09	423,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
37	SO_03_1	698722201R00	Přesun trmci pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	104,42	1,20	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	RTS II / 2018
	SO_03_1	764	Konstrukce klempříské				4 883,77	3 918,32	8 802,09		0,53	
38	SO_03_1	764892310R00	Falcované tabule Classic, tl. 0,5 mm, včetně podkladního pásu	m2	5,81	1 588,00	4 883,77	3 918,32	8 802,09	0,01	0,05	RTS II / 2018

1,7*3*1,1 zázemí WAP		5,81									
SO 03_1	766	Konstrukce trubních		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
39	SO 03_1 766_001	D+M dveře vstupní plastové zateplené, 800x2000, včetně zárubně zázemí WAP	kus	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
SO 03_1	767	Konstrukce doplnkové stavby (zámečnická)		0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00			
40	SO 03_1 767_001	D+M plachtové haly 20x9,75x4,88m dle specifikace objednatele	soubor	1,00	223 200,00	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	
SO 03_1	768	Nátěry		23 175,51	28 000,29	51 175,80	0,00	0,00			
41	SO 03_1 76800211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x emal (2*10*1,8+3*9*1,8)*2 sklad sypaných materiálů	m2	252,72	202,50	23 175,51	28 000,29	51 175,80	0,00	0,08	RTS II / 2018
SO 03_1	87	Podtrubi z trub, plastových, skleněných a keramických		1 679,63	292,67	1 969,40	0,00	0,00			
42	SO 03_1 871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00	184,00	943,43	204,57	1 148,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
		7 kanalizace		7,00							
43	SO 03_1 871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	5,00	17,80	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		5 vodovod		5,00							
44	SO 03_1 283771093	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	5,00	40,48	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
		5 vodovod		5,00							
45	SO 03_1 28813751	Trubka laková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10	kg	1,18	450,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		0,230*5 vodovod		1,18							
SO 03_1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		95 397,00	13 273,00	108 670,00	0,00	0,00			
46	SO 03_1 893x01	Sachta pro vypouštění vody, včetně poklapu	kus	1,00	12 500,00	10 930,67	1 569,33	12 500,00	2,09	2,09	RTS II / 2018
47	SO 03_1 899203111RT3	Osazení mříží železných s rámem do 150kg	kus	1,00	4 805,00	3 855,19	949,81	4 805,00	0,09	0,09	RTS II / 2018
48	SO 03_1 895041311RT2	Zřízení vpusť úšně z dílců typ UVB - 50	kus	2,00	8 095,00	12 093,90	4 096,10	16 190,00	3,08	6,12	RTS II / 2018
49	SO 03_1 894800011R00	Osazení odučovací ropných látek průtok do 10 l/s, včetně výplně betonem	kus	1,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
50	SO 03_1 899103111RT2	Osazení poklapu s rámem do 150 kg	kus	1,00	4 075,00	3 317,24	757,76	4 075,00	0,17	0,17	RTS II / 2018
51	SO 03_1 562x	Odučovač rop. látek specifikace dle PD	kus	1,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,23	0,23	RTS II / 2018
SO 03_1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		10 163,68	6 039,34	16 203,00	0,00	0,00			
52	SO 03_1 910735113R00	Řezání stávajícího živého krytu d. 10 - 15 cm	m	108,50	112,00	7 153,56	4 774,44	11 928,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		2*10+2*7 sklad sypaných materiálů		87,80							
		7,7*2+10 mycí stání		25,40							
		3,5*2 zázemí pro WAP		5,50							
		2*4 kanalizace		8,00							
53	SO 03_1 917882111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,00	427,50	3 010,09	1 264,81	4 275,00	0,27	2,70	RTS II / 2018
		10		10,00							
SO 03_1	94	Lešení a stavební výtahy		976,53	1 848,27	2 824,80	0,00	0,00			
54	SO 03_1 941855001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	26,40	107,00	976,53	1 848,27	2 824,80	0,00	0,03	RTS II / 2018
		(2*1,5+3)*2,2*2		26,40							
SO 03_1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		3 436,77	770 448,33	773 905,10	0,00	0,00			
55	SO 03_1 950x01	Rozěbrání stávajícího plechového skladu	soubor	1,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	
		sklad č.5 a 6		0,00							
56	SO 03_1 950x02	Montáž a úprava stávající ocelové konstrukce skladu	soubor	1,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
		sklad č.5 a 6 -odčistění/otryskání starého nátěru, zámečnické úpravy pro nové použití		0,00							
		povrch. úprava: 1x antikorozní nátěr+1x základ, nátěr+2x vrchní emal									
57	SO 03_1 950x03	D+M Vrata dvoukřídlá, kovová š. 3.0, v. 4,05, OK konstrukce žár. pozink, optáštění jednostranné trapéz plechem pozink, kování -kílka, zámek Fab	soubor	3,00	22 800,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	
58	SO 03_1 950x04	D+M Optáštění stěn trapézovým plechem s nízkou vinou	m2	179,46	1 298,00	0,00	232 939,08	232 939,08	0,00	0,00	
		2,7*(2*18+2*8)		180,38							
		7*0,9		6,30							
		-2*1,2*3		-7,20							
59	SO 03_1 950x05	D+M Optáštění střechy střešním trapézovým plechem	m2	199,44	1 298,00	0,00	258 873,12	258 873,12	0,00	0,00	
		7,2*18,6		199,44							
60	SO 03_1 950x06	D+M Okapových žabů, komplet včetně všech prvků	m	58,50	907,00	0,00	53 059,50	53 059,50	0,00	0,00	
		2*18,6 sklad sypaných materiálů		55,40							
		3,1 zázemí WAP		3,10							
61	SO 03_1 950x07	D+M Okapových svodů, komplet	m	8,20	928,00	0,00	7 609,60	7 609,60	0,00	0,00	
		2*3 sklad sypaných materiálů		6,00							
		2,2 zázemí WAP		2,20							
62	SO 03_1 950x08	D+M Klempířské konstrukce ostatní - lemování, lišty, oplechování atiky	soubor	1,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		sklad sypaných materiálů i zázemí WAP		0,00							
63	SO 03_1 950x10	D+M podhled trapézový plech, včetně výplně izolační MV II.100mm	m2	4,20	1 339,00	3 436,77	2 187,03	5 623,80	0,00	0,00	
		1,5*2,8 zázemí WAP		4,20							
SO 03_1	96	Bourání konstrukcí		0,00	48 720,45	48 720,45	0,00	0,00			
64	SO 03_1 460030072RT3	Bourání živých povrchů II. vrstvy 5 - 10 cm	m2	257,10	189,50	0,00	48 720,45	48 720,45	0,00	0,00	RTS II / 2018
		19*7 sklad sypaných materiálů		172,80							
		7,6*10 mycí stání		76,00							
		3,5*2 zázemí WAP		7,00							

4*0,3 kanalizace				1,20							
SO 03_1	MZ10VD					81 600,00	836 305,00	917 905,00		0,00	
		Elektromontáže									
65	SO 03_1 210_1	Výchozí revize NN řešené částí vč. 4x revizní zprávy	ks	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	
66	SO 03_1 210_2	Rozváděč RS (sklad)	ks	1,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
67	SO 03_1 210_2	Rozváděč RS (sklad+myčka)	ks	1,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
68	SO 03_1 210_3	LED svítidlo 1200x80 S5W IP54 min.	ks	8,00	1 880,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	
69	SO 03_1 210_4	Montáž LED svítidla	ks	8,00	380,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
70	SO 03_1 210_5	LED svítidlo vo 60W	ks	4,00	5 400,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	
71	SO 03_1 210_6	Montáž LED svítidla VO	ks	4,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
72	SO 03_1 210_7	Osvětlovací stožár bezpatcový - uliční, třístupňo délky 8m	ks	1,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	
73	SO 03_1 210_8	Stožárová svorkovnice s pojiskou 10A	ks	1,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
74	SO 03_1 210_9	Výložník pro stožár délky 2m	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
75	SO 03_1 210_10	Demontáž stožáru VO délky 8m+výložník	ks	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
76	SO 03_1 210_11	Montáž a zapojení patcového stožáru VO délky 8m + výložník 3m	ks	1,00	8 840,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
77	SO 03_1 210_11	Montáž a zapojení bezpatcového stožáru VO délky 8m + výložník 2m	ks	1,00	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
78	SO 03_1 210_12	Nástěnný LED reflektor 20W do vnějšího prostředí	ks	3,00	800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
79	SO 03_1 210_13	Montáž LED reflektoru	ks	3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
80	SO 03_1 210_14	Geodetické zaměření a zakreslení trasy vedení	ks	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
81	SO 03_1 210_15	Doplnění jističe 20B/3 lk 10kA do vývodového prostoru rozv. RE	ks	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
82	SO 03_1 210_16	Stíraující stožáry VO délky 8m -očistění starého nářadí +1x základ, nářadí+2x vrchní email	ks	7,00	4 800,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	
83	SO 03_1 210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	146,00	12,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
84	SO 03_1 210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 8 mm2	kus	10,00	18,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
85	SO 03_1 210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	8,00	24,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
86	SO 03_1 210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	50,00	36,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
87	SO 03_1 210190002R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	1 440,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
88	SO 03_1 210110023R00	Spínač nástěnný seniový - řaz. 5, venkovní vč. dodávky spínače	ks	3,00	264,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
89	SO 03_1 210111051RT1	Zásuvka 16A/230V IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
90	SO 03_1 210111104RT1	Zásuvka průmyslová 32A/400V IP44 včetně dodávky zásuvky	kus	2,00	720,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
91	SO 03_1 210010102RT1	Lišta z PH bez krabic, ukoř. pevně, L 40 protahovací včetně dodávky L 40	m	52,00	72,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
92	SO 03_1 210010083RT1	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně dodávky trubky PH 21mm + kolena	m	118,00	240,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
93	SO 03_1 210010084RT1	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 29mm + kolena	m	34,00	312,00	0,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
94	SO 03_1 210010351RT1	Rozvodna krabicová z lis. izol. IP44 do 4 mm2 včetně dodávky krabice	kus	10,00	192,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
95	SO 03_1 210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	20,00	42,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
96	SO 03_1 210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	88,00	42,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
97	SO 03_1 210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	74,00	51,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
98	SO 03_1 210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4	m	38,00	90,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
99	SO 03_1 210801063RT3	Kabel aluminový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4x50	m	172,00	180,00	0,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
100	SO 03_1 210800134RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 včetně dodávky kabelu 4Bx16	m	154,00	230,00	0,00	35 420,00	35 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
101	SO 03_1 210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásů FeZn 30 x 4 mm	m	244,00	60,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
102	SO 03_1 210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, Ø 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	250,00	50,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
103	SO 03_1 210220302RT8	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1	kus	12,00	64,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
104	SO 03_1 210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	58,00	68,00	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
105	SO 03_1 210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	22,00	72,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
106	SO 03_1 460010022RT2	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 500 m	km	0,40	6 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
107	SO 03_1 3457114704	Trubka kabelová chránička zemní dvojitá Ø90mm	m	332,00	105,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
108	SO 03_1 460050603RT1	Jáma pro stožár, homína třídy 5 ruční výkop jámy	m3	3,00	1 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
109	SO 03_1 460030001RT1	Betonový základ do země bez bednění uložení betonu do výkopu	m3	3,00	3 725,00	0,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
110	SO 03_1 460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor. 4 ruční výkop rýhy	m	300,00	1 017,00	0,00	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
111	SO 03_1 460570304R00	Záhřív rýhy 50/120 cm, homína lř. 4, se zhuštěním	m	300,00	197,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
112	SO 03_1 460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	6,00	411,50	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
113	SO 03_1 460650023RT1	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm podkladní vrstva z BP 7,5	m2	150,00	372,50	0,00	55 875,00	55 875,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
114	SO 03_1 460030081RT3	Rezární spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	600,00	202,50	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
115	SO 03_1 210_17	Likvidace elektro-odpadu, úklid	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
116	SO 03_1 210_18	Individuální míkmostarveništní doprava	soubor	1,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
SO 03_1 S		Přesuny sutí									
117	SO 03_1 979951111R00	Výkop kovář. železný šrot tl. do 4 mm	t	-1,00	2 605,04	0,00	-2 605,04	-2 605,04	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1 výkop železného šrotu dle skutečnosti		1,00							
118	SO 03_1 979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1 odvoz železného šrotu do výkopu, dle skutečnosti		1,00							
119	SO 03_1 979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	47,98	220,00	0,00	10 558,04	10 558,04	0,00	0,00	RTS II / 2018
		133*0,1*2,2 sklad sypkých materiálů		29,26							
		76*0,1*2,2 mycí stání		16,72							
		7*0,1*2,2 zázeň WAP		1,54							
		2,1*0,1*2,2 kanalizace		0,46							

120	SO 03_1 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6*47,982 odvoz na skládku 3 km	1	287,89	15,70	0,00	4 519,90	4 519,90	0,00	0,00	RTS II / 2018
121	SO 03_1 979990112R00	Poplatek za skládku suš-obal.kam.-asfalt do 30x30 28,28+16,72+1,54+0,462	1	47,98	300,00	0,00	14 394,60	14 394,60	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:	3 051 415,00			

Poznámka:
Rozpočet je zpracován v rozsahu dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

		Vícepráce			888 848,42			101,78		
SO 03_1 13		Hloubení, vykopávky			450,49			0,00		
2	SO 03_1 132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box kanalizace 5*0,3*0,4 vodovod	m3	0,83	525,00	0,00	436,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
3	SO 03_1 132201119R00	Přípl. za lepkovost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ sklad sypkých materiálů 1,02*0,1 přístavek WAP 0,85*0,1 mycí box 0,442*0,1 kanalizace 1,104*0,1 0,6*0,1	m3	0,08	164,49	0,00	13,89	0,00	0,00	RTS II / 2018
SO 03_1 17		Konstrakce ze zemin			-53,28			-0,06		
7	SO 03_1 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním kanalizace 5*0,3*0,2 vodovod	m3	-0,02	345,00	0,00	-8,28	0,00	0,00	RTS II / 2018
8	SO 03_1 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace 5*0,3*0,3 vodovod	m3	-0,04	1 250,00	0,00	-45,00	1,70	-0,06	RTS II / 2018
SO 03_1 21		Trativody z drenážních trubek			3 688,38			3,40		
	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek mycí box	m	7,80	498,51	0,44	3 688,38	0,44	3,40	
SO 03_1 27		Základy			9 802,34			9,48		
10	SO 03_1 274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m3	3,76	2 430,00	2,53	9 185,40	2,53	9,54	RTS II / 2018
	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení sklad sypkých materiálů mycí box	m2	0,90	562,00	0,04	505,80	0,04	0,03	
	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění sklad sypkých materiálů mycí box	m2	0,90	123,49		111,14			
SO 03_1 31		Zdi podpěrné a vlnité			29 088,20			0,50		
12	SO 03_1 311112120RT2	Stěna z tvárníc zrcaceného bednění, tl. 20 cm sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m2	29,38	990,00	0,50	29 088,20	0,50	14,71	RTS II / 2018
13	SO 03_1 341361721R00	Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	t	0,64	34 920,01	1,02	22 509,44	1,02	0,66	RTS II / 2018
	311271177R00	Zdivo z tvárníc Ylong hladkých tl. 30 cm přístavek WAP	m2	11,68	2 065,00	0,28	24 119,20	0,28	3,27	
SO 03_1 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			2 179,26			0,19		
	417351215R00	Bednění věnců věncovkou bez izolantu přístavek WAP	m	6,40	340,51	0,03	2 179,26	0,03	0,19	
SO 03_1 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)			4 338,41			2,93		
22	SO 03_1 457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 sklad sypkých materiálů	m3	1,16	3 740,01	2,53	4 338,41	2,53	2,93	RTS II / 2018
SO 03_1 57		Křivky pozemních komunikací (stěny a plochy z kameniva nebo živičné)			180 193,64			19,56		
24	SO 03_1 577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm sklad sypkých materiálů	m2	150,83	489,00	0,13	73 755,87	0,13	19,56	RTS II / 2018

25	SO_03_1	577161124R00	mycí box Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm sklad sypkých materiálů mycí box Příplatek za spádovost betonu asfalt. sklad sypkých materiálů mycí box	m2	118,77 150,83 32,06 118,77 176,74 57,97 118,77	599,00	90 347,17	0,18	27,38	RTS II / 2018
SO_03_1_61										
Úprava povrchů (vnitřní)										
		602018183R00	Penetrace houbková stěn sklad sypkých materiálů	m2	177,25 177,25	64,30	11 397,18	0,00	0,06	
		602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně sklad sypkých materiálů	m2	177,25 177,25	157,00	27 828,25	0,00	0,74	
		610981111R00	Zakrývání výplně vnitřních otvorů přístavek WAP	m2	2,00 2,00	45,60	91,20	0,00	0,00	
26	SO_03_1	612421637R00	Omrítka vnitřní zděva, MVC, štuková přístavek WAP	m2	1,69 1,69	425,49	719,08	0,05	0,08	RTS II / 2018
27	SO_03_1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny přístavek WAP	m2	1,69 1,69	235,50	398,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
SO_03_1_62										
Úprava povrchů (vnějš)										
		622421121RT2	Omrítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená sklad sypkých materiálů	m2	5,95 5,95	293,50	1 748,33	0,04	0,22	
28	SO_03_1	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnějš.stěny přístavek WAP	m2	3,15 3,15	235,50	741,83	0,00	0,01	RTS II / 2018
29	SO_03_1	622472162R00	Omrítka stěn vnější z MS silikonové slož. II. ručně přístavek WAP	m2	5,40 5,40	731,00	3 947,40	0,04	0,19	RTS II / 2018
		6223111518RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm přístavek WAP	m2	4,65 4,65	751,01	3 492,20	0,01	0,04	
		602011105R00	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky přístavek WAP	m2	3,42 3,42	70,30	240,43	0,00	0,00	
		602011189R00	Stěrka na stěnách mozaikové přístavek WAP	m2	3,42 3,42	528,00	1 805,76	0,00	0,02	
SO_03_1_63										
Podlahy a podlahové konstrukce										
		631313821R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/28 sklad sypkých materiálů	m3	4,84 4,84	3 414,99	18 538,80	2,53	12,23	
		631318163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm sklad sypkých materiálů přístavek WAP	m3	5,18 4,84 0,34	678,00	3 518,79	0,02	0,10	
		631381821RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí sklad sypkých materiálů přístavek WAP	t	0,11 0,10 0,01	35 719,98	3 900,62	1,07	0,12	
		631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 přístavek WAP	m3	0,36 0,36	3 164,99	1 147,31	2,53	0,92	
SO_03_1_711										
Izolace proti vlhkosti										
		711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svls. nátěr ALP, za studena přístavek WAP	m2	3,10 3,10	41,21	127,75	0,00	0,00	
		711142558RZ3	Izolace proti vlhkosti svls. pásy přitavením přístavek WAP	m2	3,10 3,10	258,49	785,12	0,01	0,02	
		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena přístavek WAP	m2	4,79 4,79	27,30	130,77	0,00	0,00	
		711141558RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením přístavek WAP	m2	4,79 4,79	231,49	1 108,84	0,01	0,03	
SO_03_1_713										
Izolace tepelné										
		713121111RV1	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá přístavek WAP	m2	3,63 3,63	161,00	583,63	0,00	0,00	
SO_03_1_722										
Vnitřní vodovod										
Vnitřní vodovod - viz příloha										
				kpl	1,00	48 715,00	48 715,00			
SO_03_1_762										
Konstrukce ocelové										
		762342203RT4	Montáž laťování střech přístavek WAP	m2	6,65 6,65	127,49	847,81	0,00	0,03	
		762342204RT4	Montáž kontratalí přibitím přístavek WAP	m2	6,65 6,65	45,30	301,25	0,00	0,01	
		762341820RT2	Bednění okapových říms přístavek WAP	m2	2,25 2,25	670,99	1 284,73	0,01	0,01	
SO_03_1_764										
Konstrukce klenbové										
		764530410R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	3,50	506,00	1 771,00	0,00	0,01	

		přístavek WAP			3,50					
SO_03_1	785	Krytina, vrstva					685,99		0,00	
	765789311R00	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	6,65	88,81		577,29	0,00	0,00	
		přístavek WAP			6,65					
	28325086.A	Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 150	m2	7,32	39,44		288,70	0,00	0,00	
		přístavek WAP			7,32					
SO_03_1	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					143 091,89		0,13	
		D+M podhled trapezový plech, včetně výplně izolací MV tl.140mm	m2	3,63	1 385,00		5 020,63	0,00	0,00	
		přístavek WAP			3,63					
59	SO_03_1	D+M Opětlášení střechy střešním trapezovým plechem	m2	6,65	1 298,00		8 631,70	0,00	0,00	
		přístavek WAP			6,65					
	767985104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	125,38	53,00		6 644,08	0,00	0,01	
		přístavek WAP			125,38					
	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235	t	0,08	27 833,10		2 242,23	1,00	0,08	
		přístavek WAP			0,08					
	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0,04	18 822,54		843,25	1,00	0,04	
		přístavek WAP			0,04					
		Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se sítkou bílá	kus	2,00	120,00		240,00	0,00	0,00	
		přístavek WAP			2,00					
		D+M Zástěry z polykarbonát.desky tl.10mm v.3,7m,vč.okapnice kotvené do fasády	kpl	1,00	69 950,00		69 950,00			
		mycí box			1,00					
		D+M Zástěry z polykarbonát.desky tl.10mm v.2,9m,vč.kotvené na chem.kotvy	kpl	1,00	49 520,00		49 520,00			
		mycí box			1,00					
SO_03_1	783	Nátěr					14 771,15		0,01	
		Nátěr betonových povrchů vč.penetrace 3x	m2	48,43	305,00		14 771,15	0,00	0,01	
		48,43 sklad sypkých materiálů			48,43					
SO_03_1	784	Máľby					600,69		0,00	
	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primatex 1x	m2	12,65	19,31		244,27	0,00	0,00	
		přístavek WAP			12,65					
	784195112R00	Maľba Primatex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	12,65	51,89		858,41	0,00	0,00	
		přístavek WAP			12,65					
SO_03_1	97	Průřez trub, plastických, skleněných a ocelových					754,40		0,01	
42	SO_03_1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	4,80	164,00		754,40	0,00	0,01	RTS II / 2018
		kanalizace			4,80					
SO_03_1	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					37 128,85		6,19	
52	SO_03_1	Rezáni stávajícího živičného krytů tl. 10 - 15 cm	m	157,80	112,00		17 651,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
		sklad sypkých materiálů			78,30					
		přístavek WAP			8,80					
		mycí box			78,50					
		2*4 kanalizace			-8,00					
	919721211R00	Dřátačnické spáry vkládané výplněné asfalt. zářvkou	m	86,90	182,50		10 871,25	0,00	0,28	
		sklad sypkých materiálů			29,20					
		mycí box			37,70					
53	SO_03_1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00	427,50		2 137,50	0,27	1,35	RTS II / 2018
		mycí box			5,00					
	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,00	279,50		2 785,00	0,19	1,88	
		mycí box			10,00					
		Deska podhrabová hladká 2000/300/50	ks	5,00	476,00		2 380,00	0,09	0,43	
		mycí box			5,00					
	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,48	2 695,00		1 293,60	2,53	1,21	
		mycí box			0,48					
SO_03_1	94	Lešení a stavební výtahy					40 845,94		0,00	
54	SO_03_1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,63	107,00		387,88	0,00	0,00	RTS II / 2018
		přístavek WAP			3,63					
	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	255,74	67,10		17 180,15			
		sklad sypkých materiálů			239,10					
		přístavek WAP			16,64					
	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	255,74	31,20		7 979,09			
		sklad sypkých materiálů			239,10					
		přístavek WAP			16,64					
	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	255,74	59,90		15 318,83			
		sklad sypkých materiálů			239,10					
		přístavek WAP			16,64					
		Přesun hmot					113 478,86			
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	101,70	1 115,80		113 478,86			

SO_03_1_05	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					109 318,98		
	Úprava, doplnění a vyztužení kovové kce - střecha sklad sypkých materiálů	kpl	1,00	63 670,00		63 670,00		
	Doplnění a vyztužení kovové kce - střecha- žlaby sklad sypkých materiálů	kpl	1,00	24 738,00		24 738,00		
	Rovnění kov. kce sklad sypkých materiálů	kpl	1,00	16 900,00		16 900,00		
61	SO_03_1_950x07	D+M okapových svodů, komplet sklad sypkých materiálů	m	4,32	928,00	4 008,96	0,00	0,00
					4,32			
SO_03_1_12	(Měněpráce)					282 628,68		62,73
SO_03_1_11	(Měřivo)					14 001,00		0,00
91	SO_03_1_210010102RT1	Lišta z PH bez kralic, ulož. pevné L 40 protahovací včetně dodávky L 40	m	20,80	72,00	1 497,60	0,00	0,00 RTS II / 2018
98	SO_03_1_210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	m	37,85	42,00	1 583,90	0,00	0,00 RTS II / 2018
107	SO_03_1_3457114704	Trubka kabelová chránička zemní dvojitá 90mm D+M Svítidla zářivkového 2*58W	m	23,90	105,00	2 509,50	0,00	0,00 RTS II / 2018
			ks	4,00	2 100,00	8 400,00		
SO_03_1_12	Odkopávky a prokopávky					282 628,68		62,73
1	SO_03_1_122201101R00	Odkopávky nezapežené v hor. 3 do 100 m3 sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m3	-75,64	231,00	-17 472,84	0,00	0,00 RTS II / 2018
						-51,20		
						-1,68		
						-22,76		
SO_03_1_16	Přemístění výkopku					15 594,81		0,00
6	SO_03_1_162501102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box základy mycí box kanalizace	m3	-72,53	215,00	-15 594,81	0,00	0,00 RTS II / 2018
						-49,58		
						-1,54		
						0,55		
						-22,78		
						1,25		
						-0,45		
SO_03_1_16	Hloubení pro podzemní stěny, ráženi a hloubení důlní					14 733,60		0,00
9	SO_03_1_199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-52,62	280,00	-14 733,60	0,00	0,00 RTS II / 2018
SO_03_1_31	Zálupkové a volné					22 299,00		7,54
11	SO_03_1_311112130RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm sklad sypkých materiálů	m2	-7,88	1 325,00	-10 414,50	0,77	-8,06 RTS II / 2018
						-7,88		
14	SO_03_1_311271175RT5	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm přístavek WAP	m2	-8,55	1 390,00	-11 894,50	0,17	-1,47 RTS II / 2018
						-8,55		
SO_03_1_41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					18 247,85		2,83
16	SO_03_1_417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m2	-15,14	408,51	-6 184,84	0,01	-0,12 RTS II / 2018
						-14,83		
						-1,75		
						1,44		
17	SO_03_1_417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m2	-5,42	98,00	-520,32	0,00	0,00 RTS II / 2018
						-7,97		
						0,81		
						1,44		
18	SO_03_1_417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	m3	-0,19	3 250,00	-618,89	2,53	-0,48 RTS II / 2018
						-0,27		
						-0,06		
						0,14		
19	SO_03_1_417391721R00	Výzrub želez. pásů a věnců, ocel BSI 500 S sklad sypkých materiálů přístavek WAP mycí box	t	-0,04	39 800,00	-1 670,80	1,02	-0,04 RTS II / 2018
						-0,03		
						-0,02		
						0,01		
20	SO_03_1_411121121RT5	Osaz. stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm přístavek WAP	kus	-3,00	3 085,00	-9 255,00	0,68	-1,99 RTS II / 2018
						-3,00		
SO_03_1_45	Podkladní a vedlejší konstrukce (tromé, vozovky a železničního svrátku)					1 574,54		1,08
22	SO_03_1_457311116R00	Vyrovňovací beton výškový nebo spádový C 18/20 přístavek WAP	m3	-0,42	3 740,01	-1 574,54	2,53	-1,06 RTS II / 2018
						-0,42		
SO_03_1_56	Podkladní vrstvy, komunikací, letišť a ploch					8 043,75		10,88
23	SO_03_1_564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam. drceného 0-63 mm přístavek WAP mycí box	m3	-4,84	1 250,00	-8 043,75	2,20	-10,88 RTS II / 2018
						-0,71		
						-4,13		
SO_03_1_63	Podlahy a podlahové konstrukce					68 881,85		37,71
30	SO_03_1_631315821RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 7,6*10*0,18 mycí stání	m3	-14,60	3 975,00	-58 035,00	2,58	-37,30 RTS II / 2018
						-13,68		

31	SO 03_1 631316211R00	1,7*3*0,18 zázemí WAP Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně tlazeny 7,6*10 mycí stání 1,7*3 zázemí WAP	m2	-0,92 -81,10 -76,00 -5,10	133,50	-10 626,65	0,01	-0,41	RTS II / 2018
SO 03_1 722			Vnitřní vodovod			-10 626,65	0,01		
32	SO 03_1 722x01	Napojení na stávající vodovod	soubor	-1,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
33	SO 03_1 722221125R00	Kohout vod.kul.s výtokem na připojení hadice a WAP DN25	kus	-1,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
34	SO 03_1 722x02	D+M Topný kabel	sada	-1,00	3 500,00	-3 500,00	0,01	-0,01	RTS II / 2018
35	SO 03_1 722x03	Sestava pro vypouštění vody	kus	-1,00	1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
36	SO 03_1 722280106R00	Tlakové zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	-30,00	14,10	-423,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
37	SO 03_1 998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	-104,42	1,20	-125,30	0,00	0,00	RTS II / 2018
SO 03_1 764			Konstrukce klempřímů			-8 802,09	0,01	-0,05	RTS II / 2018
38	SO 03_1 764892310R00	Falcované tabule Classic, tl. 0,5 mm, včetně podkladního pásu 1,7*3*1,1 zázemí WAP	m2	-5,61 -5,61	1 569,00	-8 802,09	0,01	-0,05	RTS II / 2018
SO 03_1 793			Nátery			-15 282,68	0,00	-0,02	RTS II / 2018
41	SO 03_1 783898211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x emal sklad sypaných materiálů	m2	-75,47 -75,47	202,50	-15 282,68	0,00	-0,02	RTS II / 2018
SO 03_1 87			Potrubí z trub plastických, skleněných a keramických			-821,40	0,00		
43	SO 03_1 871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm 5 vodovod	m	-5,00 5,00	17,60	-88,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
44	SO 03_1 283771093	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná 5 vodovod	m	-5,00 5,00	40,48	-202,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
45	SO 03_1 28613751	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10 0,238*5 vodovod	kg	-1,18 1,18	450,00	-531,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
SO 03_1 89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			-8 095,00	3,06	-3,06	RTS II / 2018
48	SO 03_1 895941311RT2	Zřízení vpustí utěrní z dílců typ LVB - 50	kus	-1,00	8 095,00	-8 095,00	3,06	-3,06	RTS II / 2018
SO 03_1 88			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			-13 603,04	0,00		
58	SO 03_1 850x04	D+M Opláštění stěn trapézovým plechem a nízkou vlnou sklad sypaných materiálů	m2	-10,48 -10,48	1 298,00	-13 603,04	0,00	0,00	
63	SO 03_1 850x10	D+M podhled trapézový plech, včetně výpěně izolaci MV tl.100mm 1,5*2,8 zázemí WAP	m2	-4,20 -4,20	1 339,00	-5 623,80	0,00	0,00	
SO 03_1 86			Bourání konstrukcí			-35 036,86	0,00		
64	SO 03_1 460030072RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm sklad sypaných materiálů přístavek WAP mycí box kanalizace	m2	-184,89 -136,48 -4,00 -46,30 1,89	189,50	-35 036,86	0,00	0,00	RTS II / 2018
SO 03_1 85			Přesuny, suti			-7 058,98	0,00		
118	SO 03_1 879081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km sklad sypaných materiálů přístavek WAP mycí box kanalizace	l	-32,09 -21,24 -0,88 -10,19 0,22	220,00	-7 058,98	0,00	0,00	RTS II / 2018
120	SO 03_1 879081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6*21,24 sklad sypaných materiálů přístavek WAP 6*0,88 mycí box 6*10,186 kanalizace 6*0,2198	l	-102,52 -127,44 -5,28 -61,12 1,32	15,70	-3 022,52	0,00	0,00	RTS II / 2018
121	SO 03_1 879990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 sklad sypaných materiálů přístavek WAP mycí box kanalizace	l	-32,09 -21,24 -0,88 -10,19 0,22	300,00	-9 626,86	0,00	0,00	RTS II / 2018