

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21, 
Popis změny:	
<u>10. Změna skladeb podlah</u>	
Investorem je požadována záměna skladby podlahy v celém objektu SO01 u spodní pokladní desky z drátkobetonu za podkladní žb desku s kari sítí 6 oka 100*100mm a u horní drátkobetonové podlahy změna z epoxidové stěrky a epoxidového nátěru se vsypem křemíku provést změnu na strojně hlazenou drátkobetonovou podlahu s postříkem a vsypem. Upravena tloušťka podlahové izolace.	
Bude provedeno v místnostech 01.1.03; 01.1.04; 01.1.17; 01.1.18; 01.1.31; 01.1.32. Ve VV chybí materiál geotextilie a folie.	
<u>11. Změny otvorových výplní</u>	
Na základě požadavku investora bude v místnosti 01.1.16 otvor výplně z důvodu umístění sušičky zmenšen na pozici 303 rozměr 900*500mm. V garážích 01.1.03 budou výplně pozice 306(3 ks) pouze fixní z důvodu nemožnosti otvírání, odpočet pákových ovladačů. Pozice 301,302,308, 008 budou doplněny o interiérové žaluzie.	
Z hlediska PBR je nutné v místnosti 01.1.26 změnit plastové okno poz.301 (1 ks) na hliníkové protipožární EI15/DP1 na pozici 008.	
<u>12. Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v míst. 01.1.16</u>	
Z důvodu umístění sušičky je na základě požadavku investora zmenšen otvor výplně nová pozice 303 z rozměru 900*1900mm na rozměr nadsvětliku 900*500mm. Bude provedena vyzdívka vč. omítek a KZS.	
<u>13. Změna vstupu do místnosti 01.1.29</u>	
Dle požadavku investora na prostor do místnosti 01.1.29 bude provedena změna na posuvné otvírání osazením pouzdra JAP. Výplň bude z plných cihel pro stabilitu umístění skříňky na potraviny. Přička bude ukotvena a proti prasklinám opatřena perlínkou.	
<u>14. Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA</u>	
Pro technické požadavky na dieselagregát a jeho obsluhu je umístění DA posunuto a bude provedena úprava rozměrů místností 01.1.17, 01.1.31 a 01.1.32. Na základě požadavku investora na skladovací prostory bude realizováno nad místnosti 01.1.17, 01.1.31, 01.1.32 mezipatro. Bude doplněno o základy pro nosnou zeď mezipatra v tl. 300mm. Strop z trapézových plechů s oc. nosníky IPE 240 osazených po 1,25m do L profilu. Podlaha bude z keramické dlažby ukončená lištou. Vstup do mezipatra bude z prostor garáží po ocelovém schodišti. Výška podlahy z keramické dlažby mezipatra je + 2.65m. Mezipatro bude určeno pro skladovací prostory.	
<u>15. Ocelové schodiště a zábradlí do mezipatra</u>	
Do nového mezipatra v garážích bude dle požadavku investora provedeno v garážích osazení ocelového schodiště z pororostů a ocelového zábradlí podél schodiště a prostoru v mezipatru dle výkresů pozice Z 528 a Z 529. Zámečnické prvky budou žárově zinkovány.	
<u>16. Odpočet lamelové clony poz. 505</u>	
Na základě požadavku investora z ekonomických důvodů nepoužívání clony v praxi, nebude dodána a osazena lamelová clona do garáže pozice Z/505.	
<u>17. Odpočet omítky stropů</u>	
Dle požadavku investora nebudou prováděny na stropy ze Spirollů vnitřní stropní omítky. Omítky stropů budou odečteny.	
<u>18. Vybavení sekčních vrat semafor</u>	
Na požadavek investora budou všechny garážové vrata dovybaveny semafor.	
<u>19. Změny VZT</u>	
Na základě požadavku investora byla upravena projektantem PD VZT REVIZE 1. Bude zajištěno odvětrání a chlazení místnosti 01.1.18 kompresoru. Vnitřní jednotka Split bude umístěna nad dveřmi, venkovní jednotka na střeše. Odvětrání kuchyně bude přes digestoř umístěno vedle okna přes zeď z venku opatřeno žaluziovou klapkou. Větrání místnosti 01.1.32 chem. skladu bude provedeno ventilátorem do kruh. potrubí přes místnost 01.1.31 opatřena žaluziovou klapkou. Všechny venkovní chl. jednotky budou umístěny na konstrukci.	
<u>20. KZS zvýšená tl. izolace na 100 mm v garážích</u>	
Na základě požadavku investora z důvodu zateplení bude zvýšena tloušťka izolace o 40 mm v garážích z předního pohledu od vrat. Přička bude ukotvena a proti prasklinám opatřena perlínkou	
<u>21. Změna výkonu dieselagregátu, rozvaděče a odvětrání místnosti</u>	
Na základě požadavku investora je výkon motorgenerátoru změněn na CAT DE50E0 50kVA. K požadovanému dieselagregátu bude dodán rozvaděč RDG-ZC a provedeno VZT odvětrání místnosti 01.1.17.	
<u>22. Změna ocel skříně Z516 za atyp lamino v šatnách</u>	
Z důvodů funkčnosti, praktičnosti a zkušeností v šatnách pracovníků HZS je v šatních skříních upraveno členění se záměnou na LTD materiál. Šatní skříně budou provedeny dle popisu a požadavku investora z lamino desek.	
<u>23. Kazetové, SDK a požární podhledy</u>	
Dle požadavku investora budou minerální podhledy skladby P2 také v místnostech 01.1.16; 01.1.18. Rozměry kazetových minerálních podhledů dle nových úprav výkresu D.1.1.02-R1. Dle požadavku na dieselagregát na požární podhled P3 bude proveden sádrovlákno podhled tl. 15 mm KNAUF FIREBOARD pro zajištění požární odolnosti R30. V místnosti 1.1.31 a 1.1.32 budou zakryty nosníky SDK podhledem.	

24. Změny interiérových dveří

Dle požadavku investora a revize PD bude vstup do místnosti 01.1.29 proveden posuvnými dveřmi s obložkovou zárubně. Z důvodu větrání bude v místnosti 01.1.32 osazena ve dveřích větrací mřížka. Proveden odpočet dveří T 109, T 116, T 120, T 131, které se nebudou provádět. Z ekonomických důvodů záměna materiálu z HPL na CPL.

25. Změna podlah. krytiny v místn. 01.1.5 a 1.1.15, u PVC ukončení fabiony

Dle požadavku investora bude provedena změna podlah. krytiny z keramické na vinylovou v místnosti 01.1.05. Dále bude provedena záměna podlahy v místnosti 01.1.15 z betonové podlahy na keramickou dlažbu. Ve všech místnostech s vinyl. krytinou bude provedeno ukončení fabionem do výškv 100mm.

26. Kuchyňská linka, skříňka na potraviny

Na základě požadavku investora je provedeno rozšíření kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů. Bude nově osazena sestava skříněk na potraviny T/132.

27. Prostupy

Na základě požadavku investora bude nad rámec SOD v místnosti 1.1.16 proveden nad sušičkou prostup pro odtah pr. 250 mm a v místnosti 1.1.18 budou provedeny 2x prostupy pr. 400mm nad kompresorem. Bude rozšířen prostup na střeche pro 3. klimatizační jednotku. Z důvodu chybějícího propojení v PD z objektu k ORL byl proveden výstup ležaté kanalizace dodatečně jádrovým vrtáním.


28. Změny šatních skříní ve špinavě šatně

Šatní skříň Z517 pro hasiče budou dle požadavku investora upraveny na rozměry 2100*1000*500, výplň oc. oka. Opraveno množství na 8 ks dvojskříní šatních skříní. Na požadavek investora nebude realizována dělicí přepážka v místnosti 01.1.05.

29. Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 a úprava zdíva tl. 100m

Dle požadavku investora byla provedena revize PD. Opraveny výměry tl.100mm dle revize PD. Z důvodu omezeného prostoru nebude vyzděna příčka mezi 01.1.20 a 01.1.21. U geberitů bude provedena přízdívka. U sprch bude vyzděn sokl do výšky 100mm.

Z ekonomických důvodů a požadavků investora budou provedeny uvedené změny.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ - interoperabilita	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	201 038,68 Kč	0,86%
	Výše DPH sazba: 21%	42 218,12 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	243 256,80 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-2 014 176,70 Kč	-8,60%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-2 437 153,81 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	2 215 215,38 Kč	9,46%
	Vícepráce celkem vč. DPH	2 680 410,61 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 4 bez DPH	4 229 392,08 Kč	18,06%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 4 vč. DPH	5 117 564,42 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04-10/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17. 10. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	17. 10. 2019	
	TDI:	17. 10. 2019	
	Projektant:	17. 10. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	24. 10. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.4		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna**

Změnový list č.4

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje** IČO: **70884099**
Zubatého 685/1 DIČ: **CZ70884099**
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 161,50
PSV			-28 072,82
MON			141 950,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			201 038,68


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	201 038,68 CZK
Základní DPH	21 %	42 218,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 243 256,80 CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z04	Změnový list č.4	0	201 039	42 218	243 257	100
1.10.1	VP Skladba podlahy	0	607 048	127 480	734 528	302
1.10.2	MP Skladba podlahy	0	-1 090 440	-228 992	-1 319 432	-542
1.11.1	VP Změny otvorových výplní	0	61 416	12 897	74 313	31
1.11.2	MP Změny otvorových výplní	0	-36 613	-7 689	-44 302	-18
1.12.1	VP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16	0	3 397	713	4 110	2
1.12.2	MP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16	0	-1 351	-284	-1 635	-1
1.13.1	VP změna vstupu do míst. 01.1.29	0	16 308	3 425	19 732	8
1.13.2	MP odpočet změna vstupu do míst. 01.1.29	0	-8 138	-1 709	-9 846	-4
1.14.1	VP Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA	0	163 551	34 346	197 897	81
1.14.2	MP Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA	0	-51 567	-10 829	-62 396	-26
1.15	VP Ocelové schodiště a zábradlí do mezipatra	0	99 340	20 861	120 201	49
1.16	MP Odpočet lamelové clony	0	-97 562	-20 488	-118 049	-49
1.17	MP Odpočet omítky stropů	0	-120 174	-25 237	-145 411	-60
1.18.1	VP Vybavení sekčních vrat semaforů	0	33 600	7 056	40 656	17
1.19.1	VP změny VZT	0	90 088	18 918	109 006	45
1.19.2	MP změny VZT odvětrání místnosti chem.skladu	0	-11 550	-2 426	-13 976	-6
1.20	VP KZS zvýšená tl. izolace na 100mm v garážích	0	5 719	1 201	6 919	3
1.21.1	VP Změna výkonu dieselagregátu, rozvaděče a odvětrání místnosti	0	630 550	132 416	762 966	314
1.21.2	MP Změna dieselagregátu	0	-323 700	-67 977	-391 677	-161
1.22.1	VP Změna ocel skříně Z 516 za atyp lamino v šatnách	0	130 695	27 446	158 141	65
1.22.2	MP Šatní skřín atyp ocel	0	-94 350	-19 814	-114 164	-47
1.23	VP Kazetové, SDK a požární podhledy	0	59 508	12 497	72 005	30
1.24.1	VP interiérové dveře změna na posuvné	0	16 373	3 438	19 812	8
1.24.2	MP Změny interiérových dveří	0	-57 359	-12 045	-69 405	-29
1.25.1	VP změna podlah. krytiny v místn.01.1.5 a 01.1.15, u PVC	0	59 644	12 525	72 169	30
1.25.2	MP Změna podlah.krytiny v místn. 01.05 a 01.1.15., odpočet PVC soklu	0	-20 333	-4 270	-24 602	-10
1.26.1	VP Kuchyňská linka rozšířená vč. elektrospotřebičů	0	153 668	32 270	185 938	76
1.26.2	MP Kuchyňská linka odpočet	0	-32 028	-6 726	-38 754	-16

1.27	VP prostupy	0	14 711	3 089	17 800	7
1.28.1	VP Změna šatních skříní ve špinavé šatně	0	64 856	13 620	78 475	32
1.28.2	MP Odpočet dělicí přepážky Z 518, skříní Z 517	0	-64 805	-13 609	-78 414	-32
1.29	VP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 a úprava zdíva tl.8cm	0	4 745	996	5 741	2
1.29.2	MP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 odpočet omítky, obkladů	0	-4 207	-884	-5 091	-2
Celkem za stavbu		0	201 039	42 218	243 257	100

Popis rozpočtu: 1.26.2 - MP Kuchyňská linka odpočet

Z důvodu změny požadavku investora na rozšíření a vybavení kuchyňské linky a jejího vzhledu bude proveden odpočet původní kuchyňské linky.

Popis rozpočtu: 1.16 - MP Odpočet lamelové clony

Na základě požadavku investora z ekonomických důvodů nepoužívání clony v praxi nebude dodána a osazena lamelová clona do garáže pozice Z/505.

Popis rozpočtu: 1.11.1 - VP Změny otvorových výplní

Na základě požadavku investora bude v místnosti 01.1.16 otvor výplně z důvodu umístění sušičky změněn na pozici 303 rozměr nadsvětlíku 900*500mm.

V garážích 01.1.03 budou výplně pozice 306(3 ks) pouze fixní z důvodu nemožnosti otvírání, odpočet pákových ovladačů. Pozice 301,302,308, 008 budou doplněny o interiérové žaluzie.

Z hlediska PBR je nutné v místnosti 01.1.26 změnit plastové okno poz.301 (1 ks) na hliníkové protipožární EI15/DP1 na pozici 008.

Popis rozpočtu: 1.12.1 - VP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16

Z důvodu umístění sušičky je na základě požadavku investora zmenšen otvor výplně nová pozice 303 z rozměru 900*1900mm

na rozměr nadsvětlíku 900*500mm. Bude provedena vyzdívka vč. omítek a KZS.

Popis rozpočtu: 1.17 - MP Odpočet omítky stropů

Dle požadavku investora nebudou prováděny na stropy ze Spirollů vnitřní stropní omítky. Omítky stropů budou odečteny.

Popis rozpočtu: 1.27 - VP prostupy

Na základě požadavku investora bude nad rámec SOD v místnosti 1.1.16 proveden nad sušičkou prostup pro odtah pr. 250 mm a v místnosti 1.1.18 budou provedeny 2x prostupy pr. 400mm nad kompresorem. Bude rozšířen prostup na střechu pro 3. klimatizační jednotku. Z důvodu chybějícího propojení v PD z objektu k ORL byl proveden výstup ležaté kanalizace dodatečně jádrovým vrtáním.

Popis rozpočtu: 1.22.2 - MP Šatní skříň atyp ocel

Ocelové šatní skříň odečteny.

Popis rozpočtu: 1.18.1 - VP Vybavení sekčních vrat semafor

Na požadavek investora budou všechny garážové vrata dovybaveny semafor.

Popis rozpočtu: 1.19.2 - MP změny VZT odvětrání místnosti chem.skladu

Proveden odpočet odvětrání místnosti chem. skladu, které bude zajištěno diagonálním ventilátorem do potrubí a vedeno spiro potrubím D 200 přes střechu.

Popis rozpočtu: 1.25.1 - VP změna podlah. krytiny v místn.01.1.5 a 01.1.15, u PVC ukončení fabiony

Dle požadavku investora bude provedena změna podlah. krytiny z keramické na vinylovou v místnosti 01.1.05. Dále bude provedena záměna podlahy v místnosti 01.1.15 z betonové podlahy na keramickou dlažbu. Ve všech místnostech s vinyl. krytinou bude provedeno ukončení fabionem do výšky 100mm.

Popis rozpočtu: 1.24.2 - MP Změny interiérových dveří

Bude proveden odpočet dveří T 109, T 116, T 120, T 131, které se nebudou provádět. Z ekonomických důvodů záměna materiálu z HPL na CPL.

Popis rozpočtu: 1.13.1 - VP změna vstupu do míst. 01.1.29

Dle požadavku investora na prostor do místnosti 01.1.29 bude provedena změna z otvírání

vstupu na posuvný osazením pouzdra JAP. Výplň bude z plných cihel pro stabilitu umístění skříňky na potraviny. Příčka bude ukotvena a proti praskinám opatřena perlinkou.

Popis rozpočtu: 1.12.2 - MP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16

Z důvodu umístění sušičky je na základě požadavku investora zmenšen otvor výplně nová pozice 303 z rozměru 900*1900mm

na rozměr nadsvětliku 900*500mm. Bude provedena vyzdívka vč. omítek a KZS.
Popis rozpočtu: 1.14.1 - VP Nové mezípatro a úprava rozměrů místností pro DA

Pro technické požadavky na dieselagregát a jeho obsluhy je umístění DA posunuto a bude provedena úprava rozměrů místností 01.1.17, 01.1.31 a 01.1.32.

Na základě požadavku investora na skladovací prostory bude realizováno nad místností 01.1.17, 01.1.31, 01.1.32 mezípatro. Bude doplněno o základy pro nosnou zeď mezípatra v tl. 300mm. Strop z trapézových plechů s oc. nosníky IPE 240 osazených po 1,25m do L profilu. Podlaha bude z keramické dlažby ukončená lištou. Vstup do mezípatra bude z prostor garáží po ocelovém schodišti. Výška podlahy z keramické dlažby mezípatra je + 2,65m.

Mezípatro bude určeno pro skladovací prostory.

Popis rozpočtu: 1.14.2 - MP Nové mezípatro a úprava rozměrů místností pro DA

Provedením mezípatra budou sníženy příčky na výšku trapézového stropu s omítkou.

Popis rozpočtu: 1.28.2 - MP Odpočet dělicí přepážky Z 518, skříní Z 517

Odpočet dělicí přepážky v místnosti špinavá šatna. Na požadavek investora nebude realizována.

Popis rozpočtu: 1.29 - VP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 a úprava zdiva tl.8cm

Dle požadavku investora byla provedena revize PD. Opraveny výměry tl.100mm dle revize PD.Z důvodu omezeného prostoru nebude vyzděna příčka mezi 01.1.20 a 01.1.21.

U geberitů bude provedena přízdívka.U sprch bude vyzděn sokl do výšky 100mm.

Popis rozpočtu: 1.29.2 - MP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 odpočet omítky, obkladů

Z důvodu omezeného prostoru nebude prováděna příčka mezi místností 01.1.20-01.1.21.Bude odečten překlad, omítky, obklad, malba.

Popis rozpočtu: 1.11.2 - MP Změny otvorových výplní

Na základě požadavku investora bude v místnosti 01.1.16 otvor výplně z důvodu umístění sušičky změněn na pozici 303 rozměr nadsvětliku 900*500mm.

V garážích 01.1.03 budou výplně pozice 306(3 ks) pouze fixní z důvodu nemožnosti otvírání, odpočet pákových ovladačů. Z hlediska PBŘ je nutné v místnosti 01.1.26 změnit plastové okno poz.301 (1 ks) na hliníkové protipožární EI15/DP1 na pozici 008.

Popis rozpočtu: 1.10.1 - VP Skladba podlahy

Investor požaduje záměnu skladby podlahy v celém objektu SO01 u spodního pokladního drátkobetonu za podkladní žb desku s kari

síť 6 oka 100*100mm a u horní drátkobetonové podlahy změna z epoxidové stěrky a epoxidového nátěru se vsypem křemíku a karbidu provést

změnu na strojně hlazenou drátkobetonovou podlahu s postřikem a vsypem. Upravena tloušťka podlahové izolace.

Bude provedeno v místnostech 01.1.03; 01.1.04; 01.1.17;01.1.18; 01.1.31; 01.1.32.

Ve VV chybí materiál geotextilie a folie. V garážích proveden nátěr soklu penetrace, 2x latexová barva, 2x syntetický email nátěr.

Popis rozpočtu: 1.10.2 - MP Skladba podlahy

Záměnu skladby podlahy v celém objektu SO01 bude odečtena spodní drátkobetonová podlaha vč posypů křemíkem a karbidem, epoxidové podlahy.

Dále bude odečtena betonová mazanina a anhydritové potěry (skladba A2).

Popis rozpočtu: 1.15 - VP Ocelové schodiště a zábradlí do mezípatra

Do nového mezípatra v garážích bude dle požadavku investora provedeno osazení ocelového schodiště z pororostů a ocelového zábradlí podél schodiště a podél prostoru v mezípatru dle výkresů pozice Z 528 a Z 529.Zámečnické prvky budou žárově zinkovány.

Popis rozpočtu: 1.19.1 - VP změny VZT

Na základě požadavku investora byla upravena projektantem PD vzduchotechniky REVIZE 1.

Bude zajištěno odvětrání a chlazení místnosti 01.1.18 kompresoru. Vnitřní jednotka Split umístěna nad dveřmi, venkovní jednotka na střeše.Odvětrání kuchyně bude přes digestoř umístěno vedle okna přes zeď z venku opatřeno žaluziovou klapkou.

Větrání místnosti 01.1.32 chem. skladu bude provedeno ventilátorem do kruh. potrubí přes místnost 01.1.31 opatřena žaluziovou klapkou.

Všechny venkovní chl. jednotky budou umístěny na konstrukci.

Popis rozpočtu: 1.20 - VP KZS zvýšená tl. izolace na 100mm v garážích

Na základě požadavku investora z důvodu zateplení bude zvýšena tloušťka izolace o 40 mm v garážích z předního pohledu od vrat.

Popis rozpočtu: 1.21.1 - VP Změna výkonu dieselagregátu, rozvaděče a odvětrání místnosti

Na základě požadavku investora je výkon motorgenerátoru změněn na CAT DE50E0 50kVA. K požadovanému dieselagregátu bude dodán rozvaděč RDG-ZC a provedeno VZT odvětrání. V rozpočtu vyspecifikován montáž VZT pro motorgenerátor.

Popis rozpočtu: 1.22.1 - VP Změna ocel skříně Z 516 za atyp lamino v šatnách

Z důvodů funkčnosti, praktičnosti a zkušenosti v šatnách pracovníků HZS je v šatnách skříních upraveno členění se záměnou na LTD materiál. Šatní skříně budou provedeny dle popisu a požadavku investora z lamino desek. Výkres a rozbor ceny přiložen.

Popis rozpočtu: 1.23 - VP Kazetové, SDK a požární podhledy

Dle požadavku investora budou minerální podhledy skladby P2 také v místnostech 01.1.16; 01.1.18. Rozměry kazetových minerální podhledů dle nových úprav výkresu D.1.1.02-R1. Dle požadavku na dieselagregát na požární podhled P3 bude proveden sádrovlákno podhled tl. 15 mm KNAUF FIREBOARD pro zajištění požární odolnosti R30. V místnosti 1.1.31 a 1.1.32 budou zakryty nosníky SDK podhledem.

Popis rozpočtu: 1.24.1 - VP interiérové dveře změna na posuvné

Dle požadavku investora a revize PD bude vstup do místnosti 01.1.29 proveden posuvnými dveřmi s obložkovou zárubně. Zdůvodu větrání bude v místnosti 01.1.32 osazeny ve dveřích větrací mřížka

Popis rozpočtu: 1.25.2 - MP Změna podlah.krytiny v místn. 01.05 a 01.1.15., odpočet PVC soklu

Odpočet v místnosti 01.1.05 a přípočet keramické dlažby v 01.1.15. V místnostech s PVC podlahou proveden odpočet soklíků, budou fabiony.

Popis rozpočtu: 1.26.1 - VP Kuchyňská linka rozšířená vč. elektrospotřebičů

Na základě požadavku investora je provedeno rozšíření kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů. Bude nově osazena sestava skříněk na potraviny T/132.

Popis rozpočtu: 1.28.1 - VP Změna šatních skříní ve špinavé šatně

Šatní skříně Z517 pro hasiče budou dle požadavku investora upraveny na rozměry 2100*1000*500, výplň oc. oka. Opraveno množství na 8 ks dvojskříní šatních skříní.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Zařízení č.1.10.2 chlazení místnosti 01.1.18 (kompresor)	HSV			52 770,00	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			507 784,56	253
2	Zařízení č. 1.2 - Větrání kuchyňky	HSV			483,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-26 101,47	-13
3	Zařízení č. 1.3 - Chlazení vybraných místností	HSV			2 500,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			88 586,72	44
4	Zařízení č. 1.4 - Chlazení serverovny	HSV			2 500,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-128 672,64	-64
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			576,92	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 529,02	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-598 575,45	-298
64	Výplně otvorů	HSV			7 608,00	4
8	Zařízení č. 1.8 - Větrání místnosti chemického skladu	HSV			1 867,00	1
9	Doplňkový materiál	HSV			-3 850,00	-2
9	Zařízení č. 1.9 - Větrání kompresoru (01.1.18)	HSV			22 268,00	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 201,48	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 447,50	2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			337,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-23 828,74	-12

D	Dodávky	HSV			164 900,00	82
711	Izolace proti vodě	PSV			18 674,02	9
713	Izolace tepelné	PSV			-8 208,45	-4
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 806,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			233 806,73	116
766	Plastové výplně	PSV			-36 613,37	-18
767	Hliníkové výplně	PSV			38 957,87	19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 277,38	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 077,79	6
776	Podlahy povlakové	PSV			46 471,97	23
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-322 355,13	-160
781	Obklady keramické	PSV			-1 585,05	-1
783	Nátěry	PSV			-31 228,03	-16
784	Malby	PSV			8 845,45	4
M24.1	Montáže vzduchotechnických zařízení VÝFUK SPALIN	MON			58 444,00	29
M24.2	Montáže vzduchotechnických zařízení VZT přívod vzduchu	MON			27 751,50	14
M24.3	Montáže vzduchotechnických zařízení VZT odvod vzduchu	MON			55 754,50	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			830,60	0
Cena celkem					201 038,68	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.10.1 VP Skladba podlahy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				485 982,39
1 273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 podkladní základová žb deska : 0,2*(12,17*20,4+12,6*30,7) rozšíření tloušťky nad základ. pásy : 0,05*(11,7*0,5*2+18,2*0,5+5,75*0,75) 0,05*(11,06*0,5+8,6*0,5+9,8*0,5+7*0,75+12,2*0,5+6,3*0,5+18,8*0,5+3,5*0,75) 0,05*(29,4*0,5*2+29,45*0,5) 0,05*(11,9*0,5+4,5*0,5*2+4,3*0,5*3+1,1*0,5+3,5*0,5)	m3	133,50223 127,01760 1,25563 2,06275 2,20625 0,96000	2 805,00	374 473,76
2 273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 výztuž do žb základové desky : (12,17*20,4+12,6*30,7)*0,00444*1,1	t	3,10177 3,10177	35 950,00	111 508,63
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				72 161,02
3 631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton smluvní žb podkladová deska : -70 skutečnost : 175 drátkobetonová deska garáže : 50	m	155,00000 -70,00000 175,00000 50,00000	110,00	17 050,00
4 631316211RT4	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojné hlazený posypová směs s karbidem navíc horní drátkobetonová podlaha : A2 : 01.1.04 : 21,19 01.1.17 : 11,65 01.1.18 : 33,28 01.1.31 : 4,5 01.1.32 : 4,46	m2	75,08000 21,19000 11,65000 33,28000 4,50000 4,46000	55,00	4 129,40
5 631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm odpočet : -0,15*(12,17*20,4+12,6*30,7) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 133,50223	m3	38,23903 -95,26320 133,50223	60,50	2 313,46
6 631315811RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 35 kg/m3 tato cenová položka je ze smluvního rozpočtu : skutečnost : A1 : 01.1.03 odpočet : -201,38*0,179 01.1.03 připočet : 201,38*0,2	m3	12,11238 -36,04702 40,27600	3 760,00	45 542,55
	nová navíc horní drátkobetonová podlaha v místnostech : A2 : 01.1.04 : 21,19*0,105 01.1.17 : 11,65*0,105 01.1.18 : 33,28*0,105 01.1.31 : 4,5*0,105 01.1.32 : 4,46*0,105		2,22495 1,22325 3,49440 0,47250 0,46830		
7 631416221RT3	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm, anhydritová	m3	0,34652	9 020,00	3 125,61

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.10.1 VP Skladba podlahy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	C2 :				
	-0,05*(19,56+2,99+2,48+1,19+2,87+1,33+1,02)		-1,57200		
	01.1.10,01.1.11,01.1.12,01.1.13,01.1.20,01.1.21,1.15 :		0,95150		
	0,05*(3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87)				
	C3 :				
	01.1.07 : -0,05*12,08		-0,60400		
	0,05*11		0,55000		
	L1 :				
	01.1.05 : 0,051*19,56		0,99756		
	L2 :				
	01.1.14 : -0,051*3,26		-0,16626		
	0,051*3,72		0,18972		
Díl: 711	Izolace proti vodě				29 300,37
8 69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	762,49030	37,60	28 669,64
	ve smluvním VV chybí položka materiálu geotextilie, je uvedena pouze montáž : 693,173*1,1		762,49030		
9 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	286,69640	2,20	630,73
Díl: 713	Izolace tepelné				7 475,59
10 713191100R00	Položení separační fólie	m2	23,03000	16,50	380,00
	položka RTS neobsahuje materiál, pouze pracovníka izolátora :				
	smluvní odpočet : -356,50		-356,50000		
	skutečnost :				
	A2 : 21,19+11,65+33,28+4,5+4,46		75,08000		
	C1 : 54,14		54,14000		
	C2 : 3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87		19,03000		
	C3 : 3,07+11		14,07000		
	C5 : 0,9+0,9+2,4		4,20000		
	C6 : 16,89		16,89000		
	L1 :		169,57000		
	19,56+25,07+12,02+11,66+11,32+16,43+13,1+22,83+18,08+19,5				
	L2 : 3,72		3,72000		
	L3 : 22,83		22,83000		
11 28323203R	Fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	425,07360	5,70	2 422,92
	do VV doplněno o chybějící materiál folie vč. přesahů a ztrat. :				
	skutečnost :				
	A2 : 21,19+11,65+33,28+4,5+4,46		75,08000		
	C1 : 54,14		54,14000		
	C2 : 3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87		19,03000		
	C3 : 3,07+11		14,07000		
	C5 : 0,9+0,9+2,4		4,20000		
	C6 : 16,89		16,89000		
	L1 :		169,57000		
	19,56+25,07+12,02+11,66+11,32+16,43+13,1+22,83+18,08+19,5				
	L2 : 3,72		3,72000		
	L3 : 22,83		22,83000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.10.1 VP Skladba podlahy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Mezisoučet		379,53000		
	ztratné+přesahy : 379,53*0,12		45,54360		
12 28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	2,85886	1 606,00	4 591,33
	L1 (změna skladby z C2 na L1) :				
	01.1.05 : 0,14*19,56*1,02		2,79317		
	L2 (oprava plochy dle skutečnosti) :				
	01.1.14 : 0,14*(3,72-3,26)*1,02		0,06569		
13 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	73,94250	1,10	81,34
Díl: 783	Nátěry				4 416,33
14 783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email	m2	24,95100	177,00	4 416,33
	1.NP sokl u podlah drátkobetonu :				
	1.1.03 : 0,1*201,38		20,13800		
	1.1.04 : 0,1*21,19		2,11900		
	1.1.15 : 0,1*5,87		0,58700		
	1.1.17 : 0,1*5,65		0,56500		
	1.1.31 : 0,1*9,85		0,98500		
	1.1.32 : 0,1*5,57		0,55700		
Díl: 784	Malby				7 712,35
15 784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria, malíř.latex 1x	m2	24,95100	19,10	476,56
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,95100		24,95100		
16 784439001R00	Malba křehová,zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	249,51000	18,30	4 566,03
	1.NP sokl u podlah drátkobetonu :				
	1.1.03 : 201,38		201,38000		
	1.1.04 : 21,19		21,19000		
	1.1.15 : 5,87		5,87000		
	1.1.17 : 5,65		5,65000		
	1.1.31 : 9,85		9,85000		
	1.1.32 : 5,57		5,57000		
17 784114222R00	Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 2 x	m2	24,95100	107,00	2 669,76
	1.NP sokl u podlah drátkobetonu :				
	1.1.03 : 0,1*201,38		20,13800		
	1.1.04 : 0,1*21,19		2,11900		
	1.1.15 : 0,1*5,87		0,58700		
	1.1.17 : 0,1*5,65		0,56500		
	1.1.31 : 0,1*9,85		0,98500		
	1.1.32 : 0,1*5,57		0,55700		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.10.2 MP Skladba podlahy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				-675 752,60
1 631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 neбудe se provádět, odpočet : -0,15*(12,17*20,4+12,6*30,7) rozšíření tloušťky v garáži : -0,15*7,5*0,6*3	m3	-97,28820 -95,26320 -2,02500	2 530,00	-246 139,15
2 631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. odpočet : -288,66 navíc nová horní drátkobetonová podlaha : A2 : 01.1.04 : 21,19 01.1.17 : 11,65 01.1.18 : 33,28 01.1.31 : 4,5 01.1.32 : 4,46	m2	-213,58000 -288,66000 21,19000 11,65000 33,28000 4,50000 4,46000	11,00	-2 349,38
3 631316211RT1	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s křemíkem neбудe se provádět, odpočet : A6 : -5,87 A1 : -201,38 A2 : -(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57)	m2	-288,66000 -5,87000 -201,38000 -81,41000	55,00	-15 876,30
4 631315811RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny pevnost tř 1100 Mpa neбудe se provádět, záměna za žb základovou desku, odpočet : spodní stavba pod hydroizolací : -557,88*0,2	m3	-111,57600 -111,57600	3 245,00	-362 064,12
5 631416221R00	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm neбудe se provádět, bude drátkobetonová podlaha : A2 : -0,061*(21,19+5,65+33,28+9,85+5,57) změna na ker. dlažbu skladbu C2 míst. 01.1.15 : - 0,061*5,87	m3	-4,96601 -4,60794 -0,35807	9 020,00	-44 793,41
6 632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu A2 : -(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57) C2 : -(19,56+2,99+2,48+1,19+2,87+1,33+1,02) (3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87) C3 : 11-12,08 L1 : 19,56 L2 : -3,26 3,72	m2	-74,88000 -81,41000 -31,44000 19,03000 -1,08000 19,56000 -3,26000 3,72000	60,50	-4 530,24

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.10.2 MP Skladba podlahy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-24 960,54
7 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m odpočet přesun MP : -540,94078 připočet přesun VP : 372,28847	t	-168,65231 -540,94078 372,28847	148,00	-24 960,54
Díl: 711	Izolace proti vodě				-10 626,35
8 711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná montáž izolace geotextilie je ve smluvním VV naceněno 2x, proto 1x odčítáme : vodorovná : -(12,17*20,4+12,6*30,7) svislé vytažení : -0,5*(19,8+0,635+14,095+30,7+11,755+18,685+20,5)	m2	-693,17300 -635,08800 -58,08500	15,00	-10 397,60
9 998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-103,97600	2,20	-228,75
Díl: 713	Izolace tepelné				-15 684,04
10 713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci A2 : -(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57) 21,19+11,65+33,28+4,5+4,46 C2 : -(19,56+2,99+2,48+1,19+2,87+1,33+1,02) 3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87 C3 : -(12,08+16,89) 11 L1 : 19,56 L2 : -3,26+3,72	m2	-16,69000 -81,41000 75,08000 -31,44000 19,03000 -28,97000 11,00000 19,56000 0,46000	48,00	-801,12
11 28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm A2 : -0,13*(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57)*1,02 0,09*(21,19+11,65+33,28+4,5+4,46)*1,02 C2 : -0,13*(19,56+2,99+2,48+1,19+2,87+1,33+1,02)*1,02 0,13*(3,81+2,85+1,43+2,41+1,33+1,33+5,87)*1,02 C3 : -0,13*12,08*1,02 0,13*11*1,02	m3	-5,69140 -10,79497 6,89234 -4,16894 2,52338 -1,60181 1,45860	2 585,00	-14 712,27
12 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-155,13390	1,10	-170,65
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				-322 355,13
13 777110011RA0	Podlahy lité epoxidové odpočet , nebudou se provádět : A1 : -201,38 A2 : -(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57) sokl : -0,1*(201,38+81,41)	m2	-311,06900 -201,38000 -81,41000 -28,27900	1 024,50	-318 690,19
14 998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-3 186,90190	1,15	-3 664,94

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.10.2 MP Skladba podlahy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783	Nátěry				-41 061,11
15 783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah odpočet, nebudou se provádět :	m2	-311,06900	132,00	-41 061,11
	A1 :				
	-201,38		-201,38000		
	A2 :				
	-(21,19+5,87+5,65+33,28+9,85+5,57)		-81,41000		
	sokl :				
	-0,1*(201,38+81,41)		-28,27900		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.11.1 VP Změny otvorových výplní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				22 458,15
1 769-03	O/303 D+M Okno vnitřní plastové 900x500 mm, vč. kování dle výpisu prvků	ks	1,00000	5 955,00	5 955,00
	změna pozice 302 na pozici 303 otvor 500*900mm : 1		1,00000		
2 76906.a	O/306A D+M Okno vnitřní plastové fixní 900*800mm dle výpisu prvků	ks	3,00000	2 999,00	8 997,00
3 79902	D+M Interiérové stínící žaluzie	m2	17,29000	420,00	7 261,80
	301 : 1,9*0,9*4		6,84000		
	302 : 1,9*0,9*4		6,84000		
	308 : 1,9*1*1		1,90000		
	008 : 1,9*0,9*1		1,71000		
4 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	222,13800	1,10	244,35
Díl: 767	Hliníkové výplně				38 957,87
5 7692	008 D+M Hliníkové protipožární okno fixní 900*1900 mm EI15 DP1 vč. PÚ bílá	ks	1,00000	38 534,00	38 534,00
6 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	385,34000	1,10	423,87

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.11.2 MP Změny otvorových výplní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Plastové výplně				-36 613,37
1 769-01	O/301 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm, vč. kování dle výpisu prvků	ks	-1,00000	8 290,00	-8 290,00
	změna na protipožární okno nová poz.008 : -1		-1,00000		
2 769-02	O/302 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm, vč. kování dle výpisu prvků	ks	-1,00000	8 290,00	-8 290,00
	změna na otvor 500*900mm na poz.303 : -1		-1,00000		
3 769-06	O/306 D+M Okno vnitřní plastové 900x800 mm, vč. kování dle výpisu prvků	ks	-3,00000	6 545,00	-19 635,00
	změna prosklení na fixní poz. 306A : -3		-3,00000		
4 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-362,15000	1,10	-398,37

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.12.1 VP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 755,18
1 311237473R00	Zdivo brouš.P10, tl. 40 cm,lep.celopl	m2	1,26000	1 393,00	1 755,18
	obvodové zdivo dozdivka změna otvoru z 1,9*0,9 mm na 0,5*0,9 mm : (1,9-0,5)*0,9		1,26000		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				420,59
2 612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsí, štuková, strojně	m2	1,26000	320,00	403,20
	01.1.16 : 0,9*(1,9-0,5)		1,26000		
3 612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1,26000	13,80	17,39
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,26000		1,26000		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				1 165,50
4 622311130R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 60 mm	m2	1,26000	925,00	1 165,50
	(1,9-0,5)*0,9		1,26000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				55,32
5 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,37375	148,00	55,32

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.12.2 MP Zmenšení otvoru pro okno poz. 303 v místnosti 01.1.16

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				-1 349,88
1 620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1*(0,5-1,9)	m2	-1,40000 -1,40000	36,30	-50,82
2 622311353R00	Zatepl.systém , ostění, EPS F plus tl. 30 mm 0,25*(0,5-1,9)*2	m2	-0,70000 -0,70000	1 725,00	-1 207,50
3 622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty (0,5-1,9)*2	m	-2,80000 -2,80000	32,70	-91,56
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1,42
4 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,00959	148,00	-1,42

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.13.1 VP změna vstupu do míst. 01.1.29

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				7 923,80
1 310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi zazdivka otvoru u stavebního pouzdra : 0,15*(2,035-0,9)*3,4	m3	0,57885	5 130,00	2 969,50
2 317168136R00	Překlad keram. vysoký 70x238x2500 mm překlad nad pouzdrem : 4	kus	4,00000	1 196,50	4 786,00
3 342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,4	m	3,40000	49,50	168,30
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				576,92
4 612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím zazdivka bude potažena perlinkou do omítky proti trhlinkám : (2,035-0,9)*3,4	m2	3,85900	149,50	576,92
Díl: 64	Výplně otvorů				7 608,00
5 642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	1,00000	733,00	733,00
6 553353501R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 700x1970	kus	1,00000	6 875,00	6 875,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				199,00
7 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,34457	148,00	199,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.13.2 MP odpočet změna vstupu do míst. 01.1.29

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-7 979,44
1 311237446R00	Zdivo broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl -3,4*(2,035-0,9)	m2	-3,85900	1 507,50	-5 817,44
			-3,85900		
2 317168132R00	Překlad keram. vysoký 70x238x1500 mm	kus	-4,00000	540,50	-2 162,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-158,10
3 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,06825	148,00	-158,10

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.14.1 VP Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				21 802,17
1 274322411R00	Železobeton základ. pasů síranovzdorný C25/30 XA2 0,75*0,75*5,075	m3	2,85469	2 420,00	6 908,35
2 274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení základový pás nosné stěny mezipatra : 0,75*(5,075*2+0,75)	m2	8,17500	495,00	4 046,63
3 274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,17500	m2	8,17500	110,00	899,25
4 274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 0,75*0,75*5,075*0,12	t	0,34256	29 040,00	9 947,94
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				11 154,10
5 311237436R00	Zdivo brouš.P15, tl. 24 cm, lep.celoplošné nosná zeď mezipatra : 2,48*5 -0,9*1,97*2	m2	8,85400 12,40000 -3,54600	776,00	6 870,70
6 317168132R00	Překlad keram. vysoký 70x238x1500 mm 3+3	kus	6,00000 6,00000	540,50	3 243,00
7 346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi 0,24*5	m2	1,20000 1,20000	867,00	1 040,40
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				69 519,62
8 411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 5*5*0,13	m3	3,25000 3,25000	2 900,00	9 425,00
9 411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení 4,7*5	m2	23,50000 23,50000	196,50	4 617,75
10 411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 23,50000	m2	23,50000 23,50000	53,70	1 261,95
11 411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů 5*5	m2	25,00000 25,00000	23,30	582,50
12 411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 5*5*0,00444*1,1	t	0,12210 0,12210	36 800,00	4 493,28
13 413941125RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 24 5*5*0,0307*1,15	t	0,88263 0,88263	30 650,00	27 052,61
14 417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 nad nosnou zdí mezipatra : 0,2*0,24*5 dobetonování nosníků : 0,24*0,125*(5+5)	m3	0,54000 0,24000 0,30000	2 530,00	1 366,20
15 417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení bednění věnce nosné zdi : 0,2*5*2 dobetonování nosníků : 0,24*(5+5)+0,24*(4,76+4,76)	m2	6,68480 2,00000 4,68480	385,00	2 573,65
16 417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,68480	m2	6,68480 6,68480	110,00	735,33
17 411354256R01	Bednění stropů plech pozink. vlna 40 mm tl. 1,0 mm 5*5	m2	25,00000 25,00000	663,00	16 575,00
18 417361821R01	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B nad nosnou zdí mezipatra : (0,2*0,24*5)*0,12	t	0,02880 0,02880	29 040,00	836,35
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				942,06

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.14.1 VP Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19 631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 pod základ. pás : 0,1*0,75*5,075	m3	0,38063 0,38063	2 475,00	942,06
Díl: 96	Bourání konstrukcí				967,50
20 973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro osazení IPE nosníků : 5	kus	5,00000 5,00000	193,50	967,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 347,53
21 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m přípočet : 22,31208 odpočet : -6,45037	t	15,86171 22,31208 -6,45037	148,00	2 347,53
Díl: 762	Konstrukce tesařské				1 806,00
22 762341921VC	Otvor v trapéz. bednění stropu pl. do 0,5 m2	ks	3,00000	602,00	1 806,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				24 895,88
23 767-24	Z/527 D+M Ocelový L profil 130x130x12 d. 10 000mm viz výpis prvků včetně navažení pracen nátěr základní barvou ukončující profil trapézového stropu : 1	ks	1,00000 1,00000	24 625,00	24 625,00
24 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	246,25000	1,10	270,88
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				23 322,97
25 771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 5+5	m	10,00000 10,00000	88,00	880,00
26 771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,00000	m	10,00000 10,00000	22,00	220,00
27 771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 5*5	m2	25,00000 25,00000	385,00	9 625,00
28 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 5+5	m	10,00000 10,00000	22,00	220,00
29 781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm 5+5	m	10,00000 10,00000	327,00	3 270,00
30 771578011KS2	Spára- stěna,akrylát	m	10,00000	16,50	165,00
31 597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm 5*5*1,1	m2	27,50000 27,50000	302,50	8 318,75
32 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	226,98750	2,75	624,22
Díl: 783	Nátěry				5 416,75
33 783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický nosníky IPE 240 : 0,922*5*5	m2	23,05000 23,05000	235,00	5 416,75
Díl: 784	Malby				1 376,74
34 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x strop nad mezipatrem : 5*5 předvstup do 01.1.17 : 0,6*2,9+0,37*2,9	m2	27,81300 25,00000 2,81300	11,00	305,94
35 784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 27,81300	m2	27,81300 27,81300	38,50	1 070,80

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.14.2 MP Nové mezipatro a úprava rozměrů místností pro DA

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-43 349,44
1 317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm	kus	-2,00000	377,50	-755,00
2 342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	-53,58650	788,00	-42 226,16
	-(5,2*(5*2+2,315*2+2,31)-1,47*1,97-0,9*1,97*2)		-81,64610		
	2,72*(1,805*2+5+2,72)-1,4*1,97		28,05960		
3 342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	-7,44000	49,50	-368,28
	-5,2*3		-15,60000		
	2,72*3		8,16000		
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				-8 217,09
4 612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-24,61680	320,00	-7 877,38
	01.1.17 : -3,2*(2,315*2+2,35*2)+2,52*(4,2*2+2,72*2)		5,02080		
	01.1.31 : -3,2*(2,31*2+4,2*2)+2,52*(2,35*2+1,805*2)		-20,72280		
	01.1.32 : -3,2*(2,35*2+2,315*2)+2,52*(2,35*2+1,805*2)		-8,91480		
5 612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	-24,61680	13,80	-339,71
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -24,61680		-24,61680		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.15 VP Ocelové schodiště a zábradlí do mezipatra

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				99 339,85
1 767 529	Z/529 Ocelové zábradlí žárově zinkované v mezipatře	bm	13,50000	2 940,00	39 690,00
	atypická zakázková výroba zámečníků dle požadavku investora: popis zábradlí: madlo zábradlí tr. pr.44,5/2,6mm sloupek zábradlí tr.pr.44,5/4mm výplň tr. pr.28/2,6mm kotvení plech P10 50*100mm+šrouby M 10 celková hmotnost 193 kg rozbor ceny za zábradlí celkem: doprava a montáž 15000Kč výroba a materiál vč.žárově zinkování 24 690Kč				
2 767/528	Z/528 ocelové schodiště žárově zinkované, pororošt 16 stupnů 165,6*300mm, š. 900mm vč. kotvení	kpl	1,00000	58 569,00	58 569,00
	atypická zakázková výroba zámečníků dle požadavku investora: stupeň pororošt 900*300mm, nosná konstrukce stupně 40*3mm nosná konstrukce schodiště UPE 220 uchycení HILTI M16, PLECH p15 240*185MM počet stupnů 15x celková hmotnost 356 kg rozbor ceny za zábradlí celkem: doprava a montáž 23 325,-Kč výroba a materiál vč.žárově zinkování 35 244,-0Kč				
3 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	982,59000	1,10	1 080,85

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.16 MP Odpočet lamelové clony

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-97 561,50
1 767-05	Z/505 D+M Lamelová clona do garáže 11700x5000 mm, viz výpis prvků	ks	-1,00000	96 500,00	-96 500,00
2 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-965,00000	1,10	-1 061,50

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.17 MP Odpočet omítky stropů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Upřesnění povrchů vnitřní				-118 811,00
1 611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně odpočet omítek stropů : -308,6	m2	-308,60000	385,00	-118 811,00
			-308,60000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 363,33
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-9,21171	148,00	-1 363,33

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.18.1 VP Vybavení sekčních vrat semaforů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				33 600,00
1 767PC1	Semafor LED, svítí červeně, zeleně, vybavení garážových vrat	ks	4,00000	8 400,00	33 600,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.19.1 VP změny VZT

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Zařízení č. 1.2 - Větrání kuchyňky				483,00
1 1.2.1.VP1	D+M žaluziová klapka D 125 bílá	ks	1,00000	483,00	483,00
Díl: 3	Zařízení č. 1.3 - Chlazení vybraných místností				2 500,00
2 1.3.1.VP1	D+M Venkovní konstrukce pro jednotku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 4	Zařízení č. 1.4 - Chlazení serverovny				2 500,00
3 1.4.1.VP2	D+M Venkovní konstrukce pro jednotku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 8	Zařízení č. 1.8 - Větrání místnosti chemického skladu				9 567,00
4 1.8.1.VP1	Dodávka Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 100 mm (50 m3/hod, 110 Pa)	ks	1,00000	3 542,00	3 542,00
	cenová jednotka použita ze smluvního rozpočtu ze stejnými parametry zařízení č. 1.7.1 malý radiální ventilátor (50 m3/hod, 100 Pa) : 1		1,00000		
5 1.8.1.VP2	Montáž Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 100 mm (50 m3/hod, 110 Pa)	ks	1,00000	1 518,00	1 518,00
	cenová jednotka použita ze smluvního rozpočtu oddíl 1.7.1 : 1		1,00000		
6 1.8.1.VP3	D+M spojovací manžeta D 100	ks	2,00000	146,00	292,00
7 1.8.1.VP4	D+M Zpětná klapka D 100	ks	1,00000	280,00	280,00
8 1.8.1.VP5	D+M Krycí mřížka D 200 pozink	ks	2,00000	505,00	1 010,00
9 1.8.1.VP6	Dodávka Spirálově vinutá trouba kruhová - D 200 mm - včetně tvarovek	bm	5,00000	304,50	1 522,50
10 1.8.1.VP7	Montáž Spirálově vinutá trouba kruhová D 200 mm- včetně tvarovek	bm	5,00000	130,50	652,50
11 181VP8	D+M Žaluziová klapka na fasádu	ks	1,00000	750,00	750,00
Díl: 9	Zařízení č. 1.9 - Větrání kompresoru (01.1.18)				22 268,00
12 1.9.1.VP1	D+M axiální ventilátor D 355 (2400 m3/hod, 30Pa)	ks	1,00000	13 062,00	13 062,00
13 1.9.1.VP2	D+M Žaluziová klapka D 355 s pevnými lamelami	ks	1,00000	4 872,00	4 872,00
14 1.9.1.VP3	D+M Žaluziová klapka D 355	ks	2,00000	1 742,00	3 484,00
15 1.9.1.VP4	D+M Spirálově vinutá trouba kruhová - D 355 mm	bm	1,00000	850,00	850,00
Díl: 10	Zařízení č.1.10.2 chlazení místnosti 01.1.18 (kompresor)				52 770,00
16 1.10.1.VP1	Dodávka Venkovní jednotka Split Qch 5kW	ks	1,00000	19 404,00	19 404,00
17 1.10.1.VP2	Montáž venkovní jednotka Split Qch 5kW	ks	1,00000	8 316,00	8 316,00
18 1.10.1.VP3	Vnitřní jednotka nástěnná Qch 5kW	ks	1,00000	8 393,00	8 393,00
19 1.10.1.VP4	Montáž Vnitřní jednotka nástěnná Qch 5kW	ks	1,00000	3 597,00	3 597,00
20 1.10.1.VP5	Dodávka předizolované Cu potrubí včetně prodrátování	bm	12,00000	616,00	7 392,00
21 1.10.1.VP6	Montáž předizolování Cu potrubí včetně prodrátování	bm	12,00000	264,00	3 168,00
22 1.10.1.VP7	D+M Venkovní konstrukce pro jednotku	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.19.2 MP změny VZT odvětrání místnosti chem.skladu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8	Zařízení č. 1.8 - Větrání místnosti chemického skladu				-7 700,00
1 1.8.2	Montáž Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	-14,00000	165,00	-2 310,00
2 1.8.1	Dodávka Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek	m2	-14,00000	385,00	-5 390,00
Díl: 9	Doplňkový materiál				-3 850,00
3 1.9.1a	Montáž Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-7,00000	165,00	-1 155,00
4 1.9.1	Dodávka Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	-7,00000	385,00	-2 695,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.20 VP KZS zvýšená tl. izolace na 100mm v garážích

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				5 713,40
1 62239VC	Příplatek za zvýšení tloušťky KZS o EPS F tl. 40 mm vč. prodloužení hmoždínek rozbor cenové jednotky za materiál (dodavatel STO): KZS EPS tl. 60 STR U 2G 8/60 x 115 mm talířová hmoždinka s kovovým šroubem 6ks/m2 Sto Fasádní polystyrén EPS 70F 6 cm	m2	43,80050	102,50	4 489,55
	KZS EPS tl.100 STR U 2G 8/60 x 155 mm talířová hmoždinka s kovovým šroubem 6ks/m2 Sto Fasádní polystyrén EPS 70F 100 cm			13,- Kč/ks 78,-Kč/6ks 111,-Kč/m2	
	rozdílné ceny (102-78)+(185-111)= 98 Kč/m2+ dopravné 4,6% =102,50 Kč/m2 navýšení ceny				
	stěna u garážových vrat : 5,8*19,7+2,6*0,7		116,08000		
	-4,425*4,32		-19,11600		
	-4,15*4,32*2		-35,85600		
	-4,025*4,3		-17,30750		
2 62240	Příplatek za zvýšení tloušťky soklu XPS o tl. 40 mm vč. hmoždínek sokl u garážových vrat : 0,3* 20,5	m2	6,15000	199,00	1 223,85
			6,15000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				5,11
3 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,03450	148,00	5,11

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.21.1 VP Změna výkonu dieselagregátu, rozvaděče a odvětrání místnosti

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D	Dodávky				488 600,00
1 000000002.1VC	Rozvaděč RDG-ZC	kpl	1,00000	140 000,00	140 000,00

Popis rozvaděče:

sledování přítomnosti napětí v síti, sledování kvality sítě, vyslání signálu pro start motorgenerátoru, převzetí zátěže do 15ti sekund po výpadku sítě, odpojení agregátu po obnově dodávky ze sítě, připojení zátěže na síť, signalizace přítomnosti napětí v síti, signalizace chodu motorgenerátoru, kovová skříň, čelní dveře, uzamykatelné vývody spodem/vrchem,

dovybaven přepínačem pro připojení mobilního DA a dále logikou ovládání tohoto prvku, panel ZeCon umožňuje monitoring a dohled energocentra

Rozbor ceny:

rozvaděč R-ATS ZeCon.....133 750 Kč

Doprava, montáž a zprovoznění.....6 250 Kč

Poznámka: Dle požadavků a specifikací investora byl dodavatelem motorgenerátoru určen rozvaděč RDG-CZ, který je součástí řízení motorgenerátoru.

Dodavatel: Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 25170 Modletice

2 000000004.1VC	Motorgenerátor CAT DE50E0 50kVA/40kW,400V, 50Hz, 14 hodin provozu	kpl	1,00000	348 600,00	348 600,00
-----------------	---	-----	---------	------------	------------

Popis motorgenerátoru:

jmenovitý proud 72A stand-by, jistění 80 A, motor CAT C 3.3, generátor Leroy-Somer LC 1514L, provedení open set bez kapotáže, duální palivová nádrž 161 litrů pro cca 14 hodin provozu při 100% zatížení, při 75% zatížení cca 20 hodin, ovládací panel EMCP 4.2, výstup 3-polohový jistič, předešřev, startovací baterie, nabíječka baterií

Rozbor ceny:

Motorgenerátor CAT DE50E0open set.....324 500Kč

Doprava, montáž a zprovoznění..... 24 100Kč

Poznámka: smluvní původní výkon motorgenerátoru byl 25 kVA v částce 290 700 Kč, který byl změněn z důvodů požadavku investora na dvojnásobný v částce 348 600Kč.

Dodavatel: Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 25170 Modletice

Díl: M24.1	Montáže vzduchotechnických zařízení				58 444,00
	VÝFUK SPALIN				

3 01.1.1VZT	Výfukové potrubí nerez 76x2	m	8,00000	1 377,00	11 016,00
4 01.1.2VZT	Ohyb 90st. Nerez 76x2	ks	4,00000	1 606,00	6 424,00
5 01.1.3VZT	Izolace potrubí -rohož Orstech DP65 , tl50mm	m2	8,00000	476,00	3 808,00
6 01.1.4VZT	Al-plech - povrchová úprava izolace	m2	8,00000	673,00	5 384,00
7 01.1.5VZT	Kotevní a spoj. materiál	soubor	1,00000	4 589,00	4 589,00
8 01.1.6VZT	Revize	soubor	1,00000	7 648,00	7 648,00
9 01.1.7VZT	Montáž výfuk. systému	soubor	1,00000	19 575,00	19 575,00

Díl: M24.2	Montáže vzduchotechnických zařízení VZT				27 751,50
	přívod vzduchu				

10 01.1.8VZT	PŽA ZN 600x800se sítí	ks	1,00000	5 392,00	5 392,00
11 01.1.9VZT	Regulační klapka RK 600x800 + Belimo	ks	1,00000	12 386,00	12 386,00
12 01.1.10VZT	TR 600x800	m	0,50000	2 331,00	1 165,50
13 M242	Montáž VZT systému přívodu vzduchu	soubor	1,00000	8 808,00	8 808,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.21.1 VP Změna výkonu dieselagregátu, rozvaděče a odvětrání místnosti

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24.3	Montáže vzduchotechnických zařízení				55 754,50
	VZT odvod vzduchu				
14 01.1.11VZT	Flexibilní díl 540x660/120 (dle DG)	ks	1,00000	2 186,00	2 186,00
15 01.1.12VZT	Přechod 540x660/1100x500	ks	1,00000	2 448,00	2 448,00
16 01.1.13VZT	PŽA ZN 1100x500 se sítí	ks	1,00000	6 411,00	6 411,00
17 01.1.14VZT	KOL 660x660 R100	ks	1,00000	7 140,00	7 140,00
18 01.1.15VZT	TR 1100x500 - VP	m	3,50000	2 769,00	9 691,50
19 01.1.16VZT	Regulační klapka RK 600x800 + Belimo	ks	1,00000	12 386,00	12 386,00
20 M243	Montáž VZT systému odvodu vzduchu	soubor	1,00000	15 492,00	15 492,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.21.2 MP Změna dieselagregátu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D	Dodávky				-323 700,00
1 000000002R	Rozvaděč RDA	kpl	-1,00000	33 000,00	-33 000,00
	Rozvaděr RDA				
	Poznámka k položce:				
	dle dodaného DA - navazuje na dodávku				
2 000000004R	DA 25kVA 400/400V, silent, vnitřní provedení, nádrž na 8 hodin	kpl	-1,00000	290 700,00	-290 700,00
	DA 25kVA 400/400V, silent, vnitřní provedení, nádrž na 8 hodin				
	Poznámka k položce:				
	řízení dle popisu v TZ, kompatibilita s ŘS HZS, včetně provozní VZT				

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.22.1 VPZměna ocel skříně Z 516 za atyp lamino v šatnách

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				130 695,00
1 767-15.1	Šatní skříň 2400*800*620 lamino 18mm buk, police, šatní tyč, kování, atyp s nástavcem atypická výroba naše střediska stolařů na základě požadavku investora a jeho předloženého nákresu rozbor ceny za 1 ks výroby šatní skříně : 15 LTD třešeň tl 18 mm 11,595m2/350m2/4058,20 Kč : hrana ABS tl.2mm 30bm/15Kč/mb/450,-Kč : vzdušník pr. 50mm 24ks/5Kč/ks/120,-Kč : jednocestný zámek 1ks/50Kč; trojcestný zámek 1ks/350Kč : klapačka 2,55bm/70Kč/bm/ 178,50Kč : úchytka 4ks/50Kč/ks/200Kč : MDF třešeň 2m2/86Kč/m2/172Kč : šatní tyč 1bm/90,30Kč : podpěrky pod police 32 ks/0,50Kč/ks/16Kč : kluzáky 4ks/2Kč/ks/8Kč : montážní práce 3 020 Kč : pozn. skříň je slepená na dřevěné kolíky 8*35mm :	ks	15,00000	8 713,00	130 695,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.22.2 MP Šatní skříň atyp ocel

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-94 350,00
1 767-14	Z/516 D+M Šatní skříň pro hasiče 2400x800x600 mm, dle výpisu prvků	ks	-15,00000	6 290,00	-94 350,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.23 VP Kazetové, SDK a požární podhledy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				8 667,10
1 416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	12,08800	717,00	8 667,10
	1.1.31 : 4,5		4,50000		
	1.1.32 : 4,46		4,46000		
	předvstup podhled 1.1.17 : 0,65*2,72		1,76800		
	předvstup obklad čelo stropu 1.1.17 : 0,5*2,72		1,36000		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				5 201,48
2 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	72,74800	71,50	5 201,48
	P2 navíc : 50,37		50,37000		
	P3 : 11,65		11,65000		
	1.1.31+1.1.32+předvstup 1.1.17 : 4,5+4,46+1,768		10,72800		
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot				337,00
3 974054741R00	Dodatečné vyřez. otvoru v SDVK podhledu pl.0,25 m2	kus	1,00000	337,00	337,00
	odkouření dieselagregátu : 1		1,00000		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				45 302,60
4 767587001KS2	Podhledy minerál, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet minerálních P2 :	m2	50,37000	600,50	30 247,19
	odpočet smluvní : -		-127,60000		
	(3,07+54,14+19,56+25,07+12,08+0,9*2+2,99+2,48+1,19+ 2,87+1,33+1,02)				
	skutečnost :				
	01.1.01 : 3,07		3,07000		
	01.1.02 : 54,14		54,14000		
	01.1.05 : 19,56		19,56000		
	01.1.06 : 25,07		25,07000		
	01.1.07 : 11		11,00000		
	01.1.08 : 0,9		0,90000		
	01.1.09 : 0,9		0,90000		
	01.1.10 : 3,81		3,81000		
	01.1.11 : 2,85		2,85000		
	01.1.12 : 1,43		1,43000		
	01.1.13 : 2,41		2,41000		
	01.1.16 : 16,89		16,89000		
	01.1.18 : 33,28		33,28000		
	01.1.20 : 1,33		1,33000		
	01.1.21 : 1,33		1,33000		
5 767587001KS3	Podhled požární obklad SDVK tl. 15 mm KNAUF FIREBOARD, rošt, ocel. kce P3 odolnost R30 :	m2	11,65000	1 250,00	14 562,50
	01.1.17 : 11,65		11,65000		
6 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	448,09690	1,10	492,91

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.24.1 VP interiérové dveře změna na posuvné

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				16 373,15
1 766-22	T/133 D+M Dveře vnitřní plné posuvné 900x1970mm Popis dveří : ALFA posuvné dveře do pouzdra JAP bílé provedení, rozměry 900*1970 dveře posuvné do místnosti 01.1.29 kuchyně změněny na posuvné z důvodu prostoru : 1 rozbor ceny: montáž dveří 1201,-Kč/ks, zámek pro posuvné dveře 1200 Kč/ks, dveře CPL ALFA 4369,-Kč/ks :	ks	1,00000	6 770,00	6 770,00
2 766-23	T/133 D+M Obložková zárubeň pro posuvné dveře 900*1970 rozbor ceny: : montáž obložkové zárubně 2000 Kč, dodávka obložkové zárubně CPL pro posuvné pouzdro šířka ostění 125mm 6890,- : 1	ks	1,00000	8 890,00	8 890,00
3 766-24	T/ 115 příplatek za osazení větrací dveřní mřížky do místnosti 01.1.32 z důvodu odvětrání dovybaveny dveře větrací mřížkou : 1	ks	1,00000 1,00000	535,00	535,00
4 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	161,95000	1,10	178,15

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.24.2 MP Změny interiérových dveří

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-57 359,09
1 766-06	T/109 D+M Dveře vnitřní plně 700x1970mm L, vč. zárubně a kování dle výpisu prvků nedodáváme : -1	ks	-1,00000	8 290,00	-8 290,00
2 766-11	T/116 D+M Dveře vnitřní plně 900x1970mm P, vč. zárubně a kování dle výpisu prvků smluvní rozpočet odpočet dveří kuchyň 01.1.29 T116, v PD následně projektantem provedena změna č.v. D1.1.02-R2 na skládací označení T133 : -1	ks	-1,00000	11 390,00	-11 390,00
3 766-13	T/120 D+M Dveře vnitřní plně 900x1970mm P, vč. zárubně a kování dle výpisu prvků nedodáváme : -1	ks	-1,00000	9 500,00	-9 500,00
4 766-21	T/131 D+M vnitřní dřevěné dveře skládací 700*1970 mm, viz výpis prvků odpočet mezi místností 01.1.21-01.1.20 : -1	ks	-1,00000	13 555,00	-13 555,00
5 766-23	Odpočet záměna materiálu dveří HPL za CPL	ks	-28,00000	500,00	-14 000,00
6 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-567,35000	1,10	-624,09

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.25.1 VP změna podlah. krytiny v místn.01.1.5 a 01.1.15, u PVC ukončení fabiony

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 074,07
1 632419102R00	Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.2 mm	m2	20,02000	203,50	4 074,07
	L1 - 01.1.05 změna z dlažby na PVC podlahu, změna skladby z C2 na L1 : 19,56		19,56000		
	L2- 01.1.14 oprava množství : -3,26		-3,26000		
	3,72		3,72000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				10,58
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,07147	148,00	10,58
Díl: 776	Podlahy povlakové				55 559,35
3 776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	160,72500	127,50	20 492,44
	ve všech místnostech u PVC podlah. krytiny bude ukončeno fabionem :				
	01.1.05 : 3,52*2+5,5*2-0,9		17,14000		
	01.1.06 : 7,36*2+3,27+3,7-0,8*2		20,09000		
	01.1.14 : 2,2*2+1,69*2-0,9		6,88000		
	01.1.18 : 4,92*2+6,86*2-(0,9+1,1)		21,56000		
	01.1.23 : 4,92*2+2,4*2-0,9		13,74000		
	01.1.24 : 4,81*2+2,4*2-0,9		13,52000		
	01.1.25 : 4,67*2+2,4*2-0,9		13,24000		
	01.1.26 : 4,92*2+3,4*2-0,9		15,74000		
	01.1.27 : 4,92*2+2,7*2-0,9		14,34000		
	01.1.29+01.1.30 : 8,96+4,415+9+3,9-(0,9*2)		24,47500		
4 776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	19,56000	208,50	4 078,26
	L1 :				
	01.1.05 : 19,56		19,56000		
5 776520030RAI	Podlaha povlaková z PVC antistatická, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	0,46000	259,50	119,37
	L2 - 01.1.14 oprava množství : -3,26		-3,26000		
	3,72		3,72000		
6 776550010RAE	Podlaha pro sportovní účely tl. 8 mm	m2	2,11640	1 126,00	2 383,07
	D+MTZ L3 fabion : (3,4*2+6,67*2-0,9)*0,1*1,1		2,11640		
7 28410244R	Podlahovina PVC Elektrostatik 608x608x2,0 mm	m2	1,25680	561,00	705,06
	L2 přípočet : 0,5		0,50000		
	fabion : (2,2*2+1,69*2-0,9)*0,1*1,1		0,75680		
8 28412330R	Podlahovina PVC tl. 2 mm š. 2 m	m2	43,06840	605,00	26 056,38
	L1+ztratné 10% : 19,56*1,1		21,51600		
	soklík odpočet : -0,07*127,18		-8,90260		
	fabion přípočet : 0,1*160,7*1,1		17,67700		
	ve smluvním VV materiálu na PVC chybí ztratné materiálu 10% :				
	(25,07+12,02+11,66+11,32+16,43+13,7+18,08+19,5)*0,1		12,77800		
9 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	472,53880	3,65	1 724,77

Položkový rozpočet

S:	195 18	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O:	Z04	Změnový list č.4
R:	1.25.2	MP Změna podlah.krytiny v místn. 01.05 a 01.1.15., odpočet PVC soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-11 245,18
1	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 01.1.05 : -(5,515*2+3,52*2-0,9*2) 01.1.15 : 2,97*2+1,95*2-1,1	m	-7,53000 -16,27000 8,74000	88,00	-662,64
2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,53000	m	-7,53000 -7,53000	22,00	-165,66
3	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm C2 : 01.1.05 : -19,56 01.1.15 : 5,87	m2	-13,69000 -19,56000 5,87000	385,00	-5 270,65
4	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,53000	m	-7,53000 -7,53000	22,00	-165,66
5	771578011KS2	Spára- stěna,akrylát Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -7,53000	m	-7,53000 -7,53000	16,50	-124,25
6	597642030R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm C2 : -13,69*1,1	m2	-15,05900 -15,05900	302,50	-4 555,35
7	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-109,44210	2,75	-300,97
Díl: 776		Podlahy povlakové				-9 087,38
8	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC požadavek investora na ukončení fabiony rozbor cenové jednotky(nelze použít RTS z důvodu součástí ceny z původní položky) 1bm /materiál 30Kč.práce 45Kč/ cena vč. přesunů hmot Odpočet soklíku PVC(ve smluvním rozpočtu součást položky č. 77620010RAI vč. položení PVC podlahy) : L1 : 01.1.06(25,07) : 7,36*2+3,27+3,7-0,8*2 01.1.23(12,02) : 4,92*2+2,4*2-0,9 01.1.24(11,66) : 4,81*2+2,4*2-0,9 01.1.25(11,32) : 4,67*2+2,4*2-0,9 01.1.26(16,43) : 4,92*2+3,4*2-0,9 01.1.27(13,1) : 4,92*2+2,7*2-0,9 01.1.29(18,08)+01.1.30(19,5) : 8,96+4,415+9+3,9-(0,9*2)	m	115,14500	-75,00	-8 635,88
9	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC požadavek investora na ukončení fabiony rozbor cenové jednotky(nelze použít RTS z důvodu součástí ceny z původní položky) 1bm /materiál 30Kč.práce 45Kč/ cena vč. přesunů hmot Odpočet soklíku PVC(ve smluvním rozpočtu součást položky č. 77620030RAI vč. položení PVC podlahy) : L2 : 1.1.14(3,26)původní rozměr : 1,925*2+1,535*2-0,9	m	6,02000	-75,00	-451,50

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.26.1 VP Kuchyňská linka rozšířená vč. elektrospotřebičů

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				153 668,00
1 7661VC	Dodávka a montáž nové atypické kuchyňské linky d. 3700+2550 mm včetně obklad. desky, elektrospotřebičů a dřezu s odkapávačem atypická rohová kuchyňská linka realizovaná na zakázku našimi stoláři	soubor	1,00000	135 268,00	135 268,00
	Popis kuchyňské linky: materiál lamino odstín třešeň, ABS hrany, 1x skříňka otočný drátěný program, obkladová deska, dřez nerez s odkapávačem DEANTE ZHM 0110 Rozbor ceny: kuchyňská linka rozměry (2,55+3,7) 6,25 bm/ 13 740Kč/bm/ 85 875,-Kč zástěna 6,25 bm/750Kč/bm 4 687,50Kč dřez s odkapávačem 2 520,-Kč drátěný program 8 000,-Kč Vybavení kuchyňské linky elektrospotřebiči: - vestavná indukční varná deska ELECTROLUX EHH 6240ISK 6 588,-Kč - vestavná trouba ELECTROLUX EZB 2400AOX 5 388,-Kč - mikrovlnná trouba ELECTROLUX EMS 30400OX 4 188,-Kč - vestavná myčka BOSCH SMV 46KXO1E 12 587,-Kč montážní materiál příslušenství 5 434,50Kč				
2 7662VC	poznámka: rozměry upraveny dle skutečnosti po zaměření D+M T132 Závěsná sestava skříněk na potraviny zamykatelné s kováním 16 ks 1760*1020*420 mm materiál lamino, odstín třešeň , ABS hrany, ve středu jednotlivých skříněk polička hl. 200 mm	soubor	1,00000	18 400,00	18 400,00

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.26.2 MP Kuchyňská linka odpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-32 028,48
1 766-19	T/129 D+M Kuchyňská linka d. 2400 mm, viz výpis prvků	ks	-1,00000	31 680,00	-31 680,00
2 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-316,80000	1,10	-348,48

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.27 VP prostupy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				10 400,00
1 401	Zhotovení prostupu do nosného zdiva o průměru do 400 mm	ks	2,00000	850,00	1 700,00
	prostup pro odtah u kompresoru místnost 01.1.18 : 2		2,00000		
2 402	Zhotovení prostupu do nosného zdiva o průměru do 250 mm	ks	1,00000	650,00	650,00
	prostup pro odtah 01.1.16 nad sušičkou : 1		1,00000		
3 403	Zhotovení prostupu do nosného zdiva 650*950 mm	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
	pro přívod DA, místnost 1.1.17, zhotoven otvor vč. osazení překladů 4x : 1		1,00000		
4 404	Zhotovení prostupu do nosného zdiva 1150*550mm	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00
	pro odvod DA, místnost 01.1.17, zhotoven otvor vč. osazení předkladů 4x : 1		1,00000		
5 406	Zhotovení prostupu žb strop 150*300mm	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
	zvětšení prostupu pro 3. klimatizační jednotku na střechu : 1		1,00000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				3 480,00
6 970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,75000	4 640,00	3 480,00
	chybělo v smluvní PD při realizaci základů, postup proveden dodatečně přes žb pás pro splaškovou kanalizaci-napojení ORL : 0,75		0,75000		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				830,60
7 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,95188	220,00	209,41
8 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,85563	15,70	44,83
9 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,95188	305,50	290,80
10 979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	0,95188	300,00	285,56

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z04 Změnový list č.4
 R: 1.28.1 VP Změna šatních skříní ve špinavé šatně

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				64 855,65
1 767-15	Z/517 D+M Šatní skříň pro hasiče 1920x1800x500 mm, dle výpisu prvků nové šatní skříně dle požadavku HZS(přikládáme foto) jsou prováděny na zakázku jako atypická zakázková výroba od střediska zámečníků	ks	5,00000	12 830,00	64 150,00
	rozbor ceny				
	kovová šatní dvojskříňka 2100*1000*500mm		11 640,-		
	prvky kotvicí, vyrovnávací a spojovací 30,-/ks /23 ks		690,-		
	dopravné vč. manipulace		500,-		
	poznámka:				
	cena zůstává z důvodu toho, že původní šatní skříně kovové byly typizované ze sériové výroby				
	původní rozměr 2400*800*600				
	původní : -3		-3,00000		
	skutečnost změna rozměru 2100*1000*500, výplň oka		8,00000		
	50*50 mm , povrch RAL červená : 8				
2 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	641,50000	1,10	705,65

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z04 Změnový list č.4

R: 1.28.2 MP Odpočet dělicí přepážky Z 518, skříní Z 517

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-64 805,10
1 767-16	Z/518 D+M Dělicí přepážky v šatně, viz výpis prvků	ks	-1,00000	64 100,00	-64 100,00
2 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-641,00000	1,10	-705,10

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.29 VP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 a úprava zdiva tl.8cm

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 676,83
1 342247522R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	8,69300	538,00	4 676,83
	smluvní odpočet : -48,831		-48,83100		
	skutečnost :				
	příčka mezi místnostmi 1.1.20-1.1.21 nepočítána - nebude se provádět :				
	1.1.21 -1.1.02 propojení s chodbou : 3,4*(1,575+0,525)		7,14000		
	1.1.13-1.1.14 : 3,4*1,535		5,21900		
	1.1.23-1.1.24 : 3,4*4,805		16,33700		
	1.1.24-1.1.25 : 3,4*4,665		15,86100		
	1.1.10-1.1.11 : 3,4*1,9-1,97*0,7		5,08100		
	1.1.11-1.1.12+přizdívka geberit : 3,4*1,5-1,97*0,7+0,9*1,2+0,2*0,9		4,98100		
	1.1.21 předstěna geberit+ umyvadlo do výšky 1,2m : 1,95*(1,2+0,1)		2,53500		
	sokl sprcha 1.1.19 : 0,1*(0,7*2+0,5)		0,19000		
	sokl sprcha 1.1.08+1.1.19 : 0,1*0,9*2		0,18000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				67,91
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,45882	148,00	67,91

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z04 Změnový list č.4
R: 1.29.2 MP Odstranění příčky mezi 1.1.20-1.1.21 odpočet omítky, obkladů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-282,50
1 317168121R00	Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm	kus	-1,00000	282,50	-282,50
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				-2 065,14
2 612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně pod obklad :	m2	-2,02000	209,00	-422,18
	01.1.20 : -2,02*(1,2-0,7)		-1,01000		
	01.1.21 : -2,02*(1,2-0,7)		-1,01000		
3 612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	-4,92200	320,00	-1 575,04
	01.1.20-01.1.21 : -(3,2*1,2*2-0,7*1,97*2)		-4,92200		
4 612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-4,92200	13,80	-67,92
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -4,92200		-4,92200		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-30,80
5 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,20813	148,00	-30,80
Díl: 781	Obklady keramické				-1 585,05
6 781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	-2,09000	396,00	-827,64
	01.1.20+01.1.21 : -(2,02*1,2*2-0,7*1,97*2)		-2,09000		
7 781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	-2,09000	11,00	-22,99
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,09000		-2,09000		
8 781002	Příplatek za dodávku a montáž lišt	m2	-2,09000	16,50	-34,49
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -2,09000		-2,09000		
9 597813600R	Obkládačka 20x20 bílá mat, ,	m2	-2,29900	286,00	-657,51
	-2,09*1,1		-2,29900		
10 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-15,42630	2,75	-42,42
Díl: 784	Malby				-243,64
11 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-4,92200	11,00	-54,14
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -4,92200		-4,92200		
12 784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	-4,92200	38,50	-189,50
	01.1.20-01.1.21 : -(3,2*1,2*2-0,7*1,97*2)		-4,92200		

