

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby SPŠSaOA Havarie-zatékání suterén

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

SPŠS a OA Kladno

Projektant

Zhotovitel

Stavba Bartoš s.r.o.

61894371

CZ61894371

27136086

CZ27136086

Rozpočet číslo

Zpracoval

Slavík Miroslav

Dne

12.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	50 230,02		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	882,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	3 100,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	2 710,60	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		54 212,02		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	2 710,60	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant												

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	56 922,62
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 56 922,62 DPH	11 953,75
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	68 876,37

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SPŠS a OAV Havarie-zatekání suterén
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno
 Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.
 Datum: 12.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				50 230,02	
D		1		Zemní práce				41 275,40	
1	K	001	100003100	Naložení sypaniny z horniny				784,90	21,0
2	K	001	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 4	m3	9,400	83,50	15 510,00	21,0
3	K	001	132312109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	9,400	226,00	2 124,40	21,0
4	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,400	188,00	1 579,20	21,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,400	252,00	2 368,80	21,0
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	94,000	19,70	1 851,80	21,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,340	195,00	2 016,30	21,0
8	K	001	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů šterkodrtí	m3	9,400	1 600,00	15 040,00	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 093,75	
9	K	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,500	41,50	518,75	21,0
10	K	011	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,500	141,00	1 762,50	21,0
11	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,500	225,00	2 812,50	21,0
D		8		Trubní vedení				1 250,00	
12	K	271	877265271	Montáž lapáče sřesních splavenin z tvrdého PVC-systém KG vč.dodávky a dopojení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 487,50	
13	K	013	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,500	119,00	1 487,50	21,0
D		997		Přesun sutě				1 064,61	
14	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,575	198,00	113,85	21,0
15	K	211	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	0,575	496,00	285,20	21,0
16	K	211	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,575	406,00	233,45	21,0
17	K	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,575	26,00	14,95	21,0
18	K	221	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,575	660,00	379,50	21,0
19	K	221	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	0,575	65,50	37,66	21,0
D		998		Přesun hmot				58,76	
20	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,236	249,00	58,76	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				3 982,00	
D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 707,00	
21	K	711	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z novové fólie	m2	15,000	55,00	825,00	21,0
22	M	MAT	283230460	Fólie multifunkční profilovaná (tepová) GUTTABETA N 2,5 x 20 m	m2	18,000	49,00	882,00	21,0
D		721		Zdravotnická - dešťové kanalizace				1 662,50	
23	K	721	721173316	Potrubi kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	3,500	475,00	1 662,50	21,0
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety				612,50	
24	K	784	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otlenuzdomých v místnostech do 3,80 m	m2	12,500	49,00	612,50	21,0
				Celkem				54 212,02	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SPŠSaOA Havarie-zatékání suterén

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: SPŠS a OA Kladno

Zhotovitel: Stavba Bartoš s.r.o.

Datum: 12.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	50 230,02
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 275,40
8	Trubní vedení	5 093,75
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 250,00
997	Přesun sutě	1 487,50
998	Přesun hmot	1 064,61
PSV	Práce a dodávky PSV	58,76
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 982,00
721	Zdravotechnika - dešťové kanalizace	1 707,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 662,50
	Celkem	54 212,02