

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 22-10/2019 JR

„Stavební úpravy sociálního zařízení v přízemí a 1. NP na cestmistrovství Litovel“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: **ur4k8nn**

a

Z h o t o v i t e l: **JR stavby |CZ, s. r. o.**
Se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 OLOMOUC**
Kontaktní adresa: -----
Zapsán v OR u **Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41039**
Zastoupen: **Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti**
IČO: **268 75 080** DIČ: **CZ 268 75 080**
Telefon: ----- E-mail: -----
Bankovní spojení: -----
Číslo účtu: -----
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: -----
ve věcech technických oprávněn k jednání: -----
stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„Stavební úpravy sociálního zařízení v přízemí a 1. NP na cestmistrovství Litovel“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 16.10.2019, který je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	996 055,96Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>209 171,75Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH	1 205 227,71Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku **ÚRS** v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **58 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy** (viz. bod 11.2.). Nepřeveze-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 15 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem cestmistrovství. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 6.5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.4 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle ČSN z nich vyplývajících;
 - od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
 - při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
 - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 1 paré.
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
 - doklad o nakládání s odpady,
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání


- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

- 11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele:

V Olomouci dne: **25 -10- 2019**



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace




Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 22.10.2019



JR stavby CZ, s. r. o.
Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 673

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 996 055,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 996 055,96

DPH základní	21,00%	ze	996 055,96	209 171,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 205 227,71

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 673

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	996 055,96	1 205 227,71
SO 01 - 1.NP -	SO 01 - 1.NP - sprcha muži	200 496,82	242 601,15
SO 02 - 1.NP -	SO 02 - 1.NP - WC muži	139 399,49	168 673,38
SO 03 - 1.NP -	SO 03 - 1.NP - WC ženy	52 458,90	63 475,27
SO 04 - 2.NP -	SO 04 - 2.NP - WC muži	116 844,01	141 381,25
SO 05 - 2.NP -	SO 05 - 2.NP - sociální z...	82 296,74	99 579,06
SO 07 - Vedlejš	SO 07 - Vedlejší rozpočto...	35 000,00	42 350,00
SO 08 - Zdravot	SO 08 - Zdravotní instalace	369 560,00	447 167,60
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		996 055,96	1 205 227,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 01 - 1.NP - - SO 01 - 1.NP - sprcha muži

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 496,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 200 496,82

DPH základní	21,00%	ze	200 496,82	42 104,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 242 601,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 01 - 1.NP - - SO 01 - 1.NP - sprcha muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 496,82
34 - Stěny a příčky	12 000,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	5 148,03
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	16 000,00
64 - Osazování výplní otvorů	1 517,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 301,66
96 - Bourání konstrukcí	6 118,94
997 - Přesun sutě	9 489,76
998 - Přesun hmot	646,61
763 - Konstrukce suché výstavby	15 693,76
766 - Konstrukce truhlářské	4 311,47
771 - Podlahy z dlaždic	37 836,32
781 - Dokončovací práce - obklady	86 588,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	300,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 544,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 496,82

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 01 - 1.NP - - SO 01 - 1.NP - sprcha muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 496,82

34 - Stěny a příčky

12 000,00

1	K	342/R1	Nadezdění sprchových příček na výšku 2200mm a jejich předsazení o 100mm - kompletní úprava	KPL	4,000	2 500,00	10 000,00
2	K	342/R2	Úprava otvoru po vybourání dřevěné zárubně	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

5 148,03

10	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	17,195	154,00	2 648,03
9	K	612/R1	Zaprávky rýh a otvorů po hrubých rozvodech	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

16 000,00

11	K	632/R1	Vyspádování sprchových koutů k odtokovým žlabům	KPL	4,000	4 000,00	16 000,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	-----------

64 - Osazování výplní otvorů

1 517,00

12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	KUS	1,000	467,00	467,00
4	K	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 levá, pravá	KUS	1,000	1 050,00	1 050,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 301,66

38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	17,590	74,00	1 301,66
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

96 - Bourání konstrukcí

6 118,94

39	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	M2	2,000	105,00	210,00
40	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	17,590	52,10	916,44
41	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	1,800	146,00	262,80
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	1,000	20,90	20,90
42	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	52,320	90,00	4 708,80

997 - Přesun sutě

9 489,76

43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	4,623	487,00	2 251,40
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	4,623	52,40	242,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stožením	T	4,623	227,00	1 049,42
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	87,742	9,88	866,89
47	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	4,618	1 100,00	5 079,80

998 - Přesun hmot

646,61

48	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	0,751	861,00	646,61
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

15 693,76

13	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	17,590	880,00	15 479,20
49	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	151,098	1,42	214,56

766 - Konstrukce truhlářské

4 311,47

14	K	766660002	Montáž ovrnících křídel otvřívacích jednotkových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	1,000	755,00	755,00
7	K	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 900x1970mm dub	KUS	1,000	2 200,00	2 200,00
3	K	549/R1	dodávka dveřního kování včetně vložky FAB	KUS	1,000	650,00	650,00
15	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	KUS	1,000	250,00	250,00
17	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednotkových šířky do 10 cm	KUS	1,000	76,20	76,20
8	K	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	KUS	1,000	350,00	350,00
50	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	40,899	0,74	30,27

771 - Podlahy z dlaždic

37 836,32

21	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	M2	17,590	600,00	10 554,00
19	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	17,590	55,00	967,45
23	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	24,900	50,00	1 245,00
18	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	M2	17,590	30,00	527,70
20	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	M2	17,590	320,00	5 628,80
22	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	M2	17,590	280,00	4 925,20
24	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	M	24,650	181,00	4 461,65
5	K	597/R1	dlažba keramická protiskluzná	M2	19,701	400,00	7 880,40
51	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	300,936	5,47	1 646,12

781 - Dokončovací práce - obklady

86 588,50

28	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	M2	50,700	600,00	30 420,00
31	K	781571111	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými standardním lepidlem	M	3,800	400,00	1 520,00
25	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	50,700	55,00	2 788,50
30	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	30,000	50,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	78178/R1	Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání podkladu	M2	50,700	300,00	15 210,00
29	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	M	22,600	117,00	2 644,20
26	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	M2	24,917	280,00	6 976,76
27	K	781131241.LSS	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout SE 5	M	16,000	220,00	3 520,00
6	K	597/R2	obklad keramický standard	m2	57,635	350,00	20 172,25
52	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	655,998	2,80	1 836,79

783 - Dokončovací práce - nátěry

300,13

33	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	1,225	100,00	122,50
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	1,225	145,00	177,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 544,64

36	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	36,785	35,00	1 287,48
37	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	36,785	45,00	1 655,33
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	17,195	35,00	601,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 02 - 1.NP - - SO 02 - 1.NP - WC muži

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				139 399,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				139 399,49
DPH základní	21,00%	ze	139 399,49	29 273,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	168 673,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 02 - 1.NP - - SO 02 - 1.NP - WC muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	139 399,49
34 - Stěny a příčky	8 968,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	9 154,24
64 - Osazování výplní otvorů	5 328,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	640,10
96 - Bourání konstrukcí	3 551,07
997 - Přesun sutě	6 218,60
998 - Přesun hmot	861,00
763 - Konstrukce suché výstavby	14 663,67
766 - Konstrukce truhlářské	18 504,93
771 - Podlahy z dlaždic	14 151,95
781 - Dokončovací práce - obklady	53 310,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 139,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 908,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	139 399,49

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 02 - 1.NP - - SO 02 - 1.NP - WC muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 399,49

34 - Stěny a příčky

8 968,00

1	K	342/R2	Úprava otvoru po vybourání dřevěné zárubně	KUS	4,000	2 000,00	8 000,00
2	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	M2	1,100	880,00	968,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

9 154,24

15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.do 10mm	M2	2,200	355,00	781,00
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	2,200	65,00	143,00
18	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	14,773	154,00	2 275,04
17	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	KUS	8,000	455,00	3 640,00
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	M2	2,560	45,00	115,20
13	K	612/1	Zaprávky rýh a otvorů po hrubých rozvodech	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00

64 - Osazování výplní otvorů

5 328,00

19	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	KUS	4,000	467,00	1 868,00
5	K	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá	KUS	2,000	860,00	1 720,00
6	K	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	KUS	2,000	870,00	1 740,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

640,10

45	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	8,650	74,00	640,10
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

96 - Bourání konstrukcí

3 551,07

46	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	8,650	52,10	450,67
47	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	5,200	146,00	759,20
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	4,000	20,90	83,60
48	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	31,842	70,90	2 257,60

997 - Přesun sutě

6 218,60

49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	3,028	487,00	1 474,64
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	3,028	52,40	158,67
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	3,028	227,00	687,36
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	57,513	9,88	568,23
53	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	3,027	1 100,00	3 329,70

998 - Přesun hmot

861,00

54	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	1,000	861,00	861,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

14 663,67

22	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	8,650	880,00	7 612,00
23	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	M2	4,090	65,00	265,85
20	K	763/R1	Opláštění sádrokartonem 3-stranné stupačky kanalizace	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
21	K	763/R2	Vyřezání otvoru v podhledu pro stropní světlo	KUS	1,000	125,00	125,00
55	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	113,250	1,42	160,82

766 - Konstrukce truhlářské

18 504,93

24	K	766660002	Montáž uvnitřních kruhových otvorů jednorázových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	4,000	755,00	3 020,00
9	K	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1krídle 600x1970mm dub	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
10	K	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1krídle 700x1970mm dub	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
3	K	549/R1	dodávka dveřního kování včetně vložky FAB	KUS	2,000	650,00	1 300,00
4	K	549/R2	dodávka dveřního kování včetně WC zámku	KUS	2,000	680,00	1 360,00
25	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	KUS	4,000	250,00	1 000,00
27	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednorázových šířky do 10 cm	KUS	4,000	76,20	304,80
11	K	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	KUS	2,000	350,00	700,00
12	K	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	KUS	2,000	350,00	700,00
56	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	162,336	0,74	120,13

771 - Podlahy z dlaždic

14 151,95

31	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	M2	8,650	600,00	5 190,00
32	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	M2	8,650	10,00	86,50
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	8,650	55,00	475,75
33	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	17,800	50,00	890,00
28	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	M2	8,650	30,00	259,50
30	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	M2	8,650	320,00	2 768,00
8	K	597/R3	dlažba keramická	M2	9,948	400,00	3 979,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	91,957	5,47	503,00

781 - Dokončovací práce - obklady

53 310,17

35	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	M2	35,480	600,00	21 288,00
36	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	M2	21,680	25,00	542,00
38	K	781571111	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými standardním lepidlem	M	3,100	600,00	1 860,00
34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	35,480	55,00	1 951,40
37	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	56,000	32,00	1 792,00
39	K	78178/R1	Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání podkladu	M2	35,480	300,00	10 644,00
7	K	597/R2	obklad keramický standard	m2	40,365	350,00	14 127,75
58	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	394,650	2,80	1 105,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 139,25

40	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	4,650	100,00	465,00
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	4,650	145,00	674,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 908,51

43	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	27,023	35,00	945,81
44	K	784211131	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	27,023	45,00	1 216,04
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	21,333	35,00	746,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 03 - 1.NP - - SO 03 - 1.NP - WC ženy

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				52 458,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				52 458,90
DPH základní	21,00%	ze	52 458,90	11 016,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	63 475,27

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 03 - 1.NP - - SO 03 - 1.NP - WC ženy

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 458,90
781 - Dokončovací práce - obklady	20 502,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	569,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 208,19
34 - Stěny a příčky	4 000,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 347,98
64 - Osazování výplní otvorů	2 694,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	182,04
96 - Bourání konstrukcí	1 773,20
997 - Přesun sutě	2 452,37
998 - Přesun hmot	363,34
763 - Konstrukce suché výstavby	2 298,38
766 - Konstrukce truhlářské	8 692,46
771 - Podlahy z dlaždic	3 374,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 458,90

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 03 - 1.NP - - SO 03 - 1.NP - WC ženy

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 458,90

781 - Dokončovací práce - obklady

20 502,49

30	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	M2	13,600	600,00	8 160,00
31	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	M2	13,600	15,00	204,00
29	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	13,600	55,00	748,00
32	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	28,000	50,00	1 400,00
33	K	78178/R1	Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání podkladu	M2	13,600	300,00	4 080,00
6	K	597/R2	obklad keramický standard	m2	15,640	350,00	5 474,00
52	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	155,890	2,80	436,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

569,63

34	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	2,325	100,00	232,50
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	2,325	145,00	337,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 208,19

37	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	10,725	35,00	375,38
38	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	10,725	45,00	482,63
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	10,005	35,00	350,18

34 - Stěny a příčky

4 000,00

1	K	342/R2	Úprava otvoru po vybourání dřevěné zárubně	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

61 - Úprava povrchů vnitřních

4 347,98

15	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	8,265	154,00	1 272,81
14	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	KUS	4,000	380,00	1 520,00
13	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	M2	1,280	43,10	55,17
12	K	612/1	Zaprávky rýh a otvorů po hrubých rozvodech	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00

64 - Osazování výplní otvorů

2 694,00

16	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	KUS	2,000	467,00	934,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá	KUS	1,000	880,00	880,00
5	K	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	KUS	1,000	880,00	880,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 182,04

39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	2,460	74,00	182,04
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

96 - Bourání konstrukcí 1 773,20

40	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	2,460	105,00	258,30
41	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	2,600	146,00	379,60
21	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	2,000	20,90	41,80
42	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	12,150	90,00	1 093,50

997 - Přesun sutě 2 452,37

43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,192	487,00	580,50
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,192	52,40	62,46
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,192	227,00	270,58
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	22,705	9,88	224,33
47	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	1,195	1 100,00	1 314,50

998 - Přesun hmot 363,34

48	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	0,422	861,00	363,34
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby 2 298,38

17	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	2,460	880,00	2 164,80
18	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	M2	2,460	42,00	103,32
49	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	21,309	1,42	30,26

766 - Konstrukce truhlářské 8 692,46

19	K	766660002	Montáž dveřních křídel s výřezem uvnitř jednodřevových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	2,000	775,00	1 550,00
8	K	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 600x1970mm dub	KUS	1,000	2 200,00	2 200,00
9	K	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídle 700x1970mm dub	KUS	1,000	2 200,00	2 200,00
2	K	549/R1	dodávka dveřního kování včetně vložky FAB	KUS	1,000	650,00	650,00
3	K	549/R2	dodávka dveřního kování včetně WC zámku	KUS	1,000	680,00	680,00
20	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	KUS	2,000	250,00	500,00
22	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednodřevových šířky do 10 cm	KUS	2,000	76,20	152,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	KUS	1,000	350,00	350,00
11	K	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	KUS	1,000	350,00	350,00
50	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	81,168	0,74	60,06

771 - Podlahy z dlaždic

3 374,82

25	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	M2	2,460	320,00	787,20
7	K	597/R3	dlažba keramická	M2	2,829	400,00	1 131,60
51	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	26,833	5,47	146,78
26	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	M2	2,460	289,00	710,94
27	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	M2	2,460	20,00	49,20
24	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	2,460	55,00	135,30
28	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	6,800	50,00	340,00
23	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	M2	2,460	30,00	73,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 04 - 2.NP - - SO 04 - 2.NP - WC muži

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				116 844,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				116 844,01
DPH základní	21,00%	ze	116 844,01	24 537,24
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		141 381,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 04 - 2.NP - - SO 04 - 2.NP - WC muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	116 844,01
34 - Stěny a příčky	6 630,55
61 - Úprava povrchů vnitřních	11 454,67
64 - Osazování výplní otvorů	4 001,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	561,66
96 - Bourání konstrukcí	3 560,89
997 - Přesun sutě	4 643,59
998 - Přesun hmot	1 119,30
763 - Konstrukce suché výstavby	6 855,59
766 - Konstrukce truhlářské	13 863,52
771 - Podlahy z dlaždic	12 323,49
781 - Dokončovací práce - obklady	48 342,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	857,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 629,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 844,01

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 04 - 2.NP - - SO 04 - 2.NP - WC muži

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 844,01

34 - Stěny a příčky

6 630,55

1	K	342/R2	Úprava otvoru po vybourání dřevěné zárubně	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00
2	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	M2	3,705	710,00	2 630,55

61 - Úprava povrchů vnitřních

11 454,67

15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.do 10mm	M2	7,409	355,00	2 630,20
16	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	7,409	65,00	481,59
18	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	14,920	154,00	2 297,68
17	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	KUS	6,000	455,00	2 730,00
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	M2	2,560	45,00	115,20
13	K	612/1	Zaprávky rýh a otvorů po hrubých rozvodech	KPL	1,000	3 200,00	3 200,00

64 - Osazování výplní otvorů

4 001,00

19	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	KUS	3,000	467,00	1 401,00
5	K	55331113	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 levá,pravá	KUS	1,000	860,00	860,00
6	K	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	KUS	2,000	870,00	1 740,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

561,66

43	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	7,590	74,00	561,66
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

96 - Bourání konstrukcí

3 560,89

44	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	7,590	52,10	395,44
45	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	2,600	146,00	379,60
24	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	2,000	20,90	41,80
47	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	24,390	70,90	1 729,25
46	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	M	5,900	172,00	1 014,80

997 - Přesun sutě

4 643,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	2,260	487,00	1 100,62
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	2,260	52,40	118,42
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	2,260	227,00	513,02
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	42,959	9,88	424,43
52	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	2,261	1 100,00	2 487,10

998 - Přesun hmot

1 119,30

53	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	1,300	861,00	1 119,30
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

6 855,59

20	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	7,590	880,00	6 679,20
21	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	M2	1,350	65,00	87,75
54	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	62,425	1,42	88,64

766 - Konstrukce truhlářské

13 863,52

22	K	766660002	Montáž dveřních kování s dvířáky jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	3,000	755,00	2 265,00
9	K	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 600x1970mm dub	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
10	K	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 700x1970mm dub	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
3	K	549/R1	dodávka dveřního kování včetně vložky FAB	KUS	2,000	650,00	1 300,00
4	K	549/R2	dodávka dveřního kování včetně WC zámku	KUS	1,000	680,00	680,00
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	KUS	3,000	250,00	750,00
25	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	KUS	3,000	76,20	228,60
11	K	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	KUS	1,000	350,00	350,00
12	K	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	KUS	2,000	350,00	700,00
55	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	121,517	0,74	89,92

771 - Podlahy z dlaždic

12 323,49

29	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	M2	7,590	600,00	4 554,00
30	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	M2	1,350	10,00	13,50
27	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	7,590	55,00	417,45
31	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	15,100	50,00	755,00
26	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	M2	7,590	30,00	227,70
28	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	M2	7,590	320,00	2 428,80
8	K	597/R3	dlažba keramická	M2	8,729	400,00	3 491,60
56	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	79,605	5,47	435,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

781 - Dokončovací práce - obklady

48 342,77

33	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	M2	30,200	600,00	18 120,00
34	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	M2	15,000	25,00	375,00
36	K	781571111	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými standardním lepidlem	M	5,900	600,00	3 540,00
32	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	30,200	55,00	1 661,00
35	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	40,000	50,00	2 000,00
37	K	78178/R1	Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání podkladu	M2	30,200	300,00	9 060,00
7	K	597/R2	obklad keramický standard	m2	36,087	350,00	12 630,45
57	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	341,543	2,80	956,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

857,50

38	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	3,500	100,00	350,00
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	3,500	145,00	507,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 629,48

41	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	25,070	35,00	877,45
42	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	25,070	45,00	1 128,15
40	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	17,825	35,00	623,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 05 - 2.NP - - SO 05 - 2.NP - sociální z...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 296,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				82 296,74
DPH základní	21,00%	ze	82 296,74	17 282,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	99 579,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 05 - 2.NP - - SO 05 - 2.NP - sociální z...

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 296,74
34 - Stěny a příčky	2 660,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 512,45
62 - Úprava povrchů vnějších	2 800,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 300,00
64 - Osazování výplní otvorů	1 337,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	279,72
96 - Bourání konstrukcí	1 781,39
997 - Přesun sutě	3 260,41
998 - Přesun hmot	404,67
763 - Konstrukce suché výstavby	10 269,14
766 - Konstrukce truhlářské	4 611,06
771 - Podlahy z dlaždic	9 554,18
781 - Dokončovací práce - obklady	34 982,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	287,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 256,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 296,74

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 05 - 2.NP - - SO 05 - 2.NP - sociální z...

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 296,74

34 - Stěny a příčky

2 660,00

1	K	342/R2	Úprava otvoru po vybourání dřevěné zárubně	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	M2	0,750	880,00	660,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

4 512,45

10	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10mm	M2	1,500	355,00	532,50
11	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	1,500	65,00	97,50
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	M2	10,925	154,00	1 682,45
9	K	612/R1	Zaprávky rýh a otvorů po hrubých rozvodech	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00

62 - Úprava povrchů vnějších

2 800,00

13	K	622/R1	Zapravení fasády - odtah od ventilátoru	KPL	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 300,00

14	K	632/R1	Vyspádování sprchových koutů k odtokovým žlabům	KPL	1,000	4 300,00	4 300,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

64 - Osazování výplní otvorů

1 337,00

15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	KUS	1,000	467,00	467,00
4	K	55331115	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 levá,pravá	KUS	1,000	870,00	870,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

279,72

44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	3,780	74,00	279,72
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

96 - Bourání konstrukcí

1 781,39

45	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	M2	3,780	52,10	196,94
46	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	1,400	146,00	204,40
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	KUS	1,000	20,90	20,90
47	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	M2	19,170	70,90	1 359,15

997 - Přesun sutě

3 260,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	1,586	487,00	772,38
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	T	1,586	52,40	83,11
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	1,586	227,00	360,02
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	30,172	9,88	298,10
52	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	T	1,588	1 100,00	1 746,80

998 - Přesun hmot

404,67

53	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	0,470	861,00	404,67
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

10 269,14

18	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	3,780	880,00	3 326,40
19	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	M2	3,780	65,00	245,70
16	K	763/R3	Opláštění sádkkartonem 1-stranné stupačky kanalizace	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
17	K	763/R4	Vyřezání otvoru v podhledu pro stropní světlo	KUS	1,000	125,00	125,00
54	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	50,731	1,42	72,04

766 - Konstrukce truhlářské

4 611,06

20	K	766660002	Montáž ovrních kruhových otvorových jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	1,000	755,00	755,00
7	K	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 700x1970mm dub	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	549/R1	dodávka dveřního kování včetně vložky FAB	KUS	1,000	650,00	650,00
21	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	KUS	1,000	250,00	250,00
23	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	KUS	1,000	76,20	76,20
8	K	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	KUS	1,000	350,00	350,00
55	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	40,349	0,74	29,86

771 - Podlahy z dlaždic

9 554,18

27	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	M2	3,780	600,00	2 268,00
28	K	771577121	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	M2	3,780	20,00	75,60
25	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	3,780	55,00	207,90
30	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	M	10,650	50,00	532,50
24	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	M2	3,780	30,00	113,40
26	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	M2	3,780	320,00	1 209,60
29	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	M2	3,780	280,00	1 058,40
31	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	M	10,650	181,00	1 927,65
5	K	597/R1	dlažba keramická protiskluzná	M2	4,347	400,00	1 738,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	77,208	5,47	422,33

781 - Dokončovací práce - obklady

34 982,45

35	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	M2	21,200	600,00	12 720,00
32	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	M2	21,200	55,00	1 166,00
37	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	M	24,000	50,00	1 200,00
38	K	78178/R1	Příplatek k montáži obkladů za vyrovnání podkladu	M2	21,200	300,00	6 360,00
36	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	M	8,000	117,00	936,00
33	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	M2	8,725	280,00	2 443,00
34	K	781131241.LSS	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout SE 5	M	4,000	220,00	880,00
6	K	597/R2	obklad keramický standard	m2	24,380	350,00	8 533,00
57	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	265,874	2,80	744,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

287,88

39	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	1,175	100,00	117,50
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	1,175	145,00	170,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 256,39

42	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2	10,925	35,00	382,38
43	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	M2	10,925	45,00	491,63
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	M2	10,925	35,00	382,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 07 - Vedlejš - SO 07 - Vedlejší rozpočto...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				35 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 000,00
DPH základní	21,00%	ze	35 000,00	7 350,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	42 350,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 07 - Vedlejš - SO 07 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 000,00

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 07 - Vedlejš - SO 07 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 08 - Zdravot - SO 08 - Zdravotní instalace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	369 560,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 369 560,00

DPH základní	21,00%	ze	369 560,00	77 607,60
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 447 167,60

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelicích-sociální zařízení

Objekt: SO 08 - Zdravot - SO 08 - Zdravotní instalace

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	369 560,00
720 - Zdravotechnika - sprchy muži 1.NP	96 320,00
720-1 - Zdravotechnika - WC ženy 1.NP	10 935,00
720-2 - Zdravotechnika - WC muži 1.NP	35 370,00
720-3 - Zdravotechnika - WC+sprcha ženy 2.NP	34 290,00
720-4 - Zdravotechnika - WC muži 2.NP	14 625,00
720-5 - Zdravotechnika - ostatní	178 020,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	369 560,00

ROZPOČET

Stavba: Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli-Chořelících-sociální zařízení

Objekt: SO 08 - Zdravot - SO 08 - Zdravotní instalace

Místo: Datum: 16.10.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

369 560,00

720 - Zdravotechnika - sprchy muži 1.NP

96 320,00

1	K	720000001	M+D dveří sprchových litacích	KUS	4,000	9 500,00	38 000,00
2	K	720000002	M+D sprchového kanálku 80cm+rošt	KUS	4,000	5 850,00	23 400,00
3	K	720000003	M+D sprchové baterie komplet s tyčí	KUS	4,000	1 980,00	7 920,00
4	K	720000004	M+D umyvadla 55cm+sifon+šrouby	KUS	4,000	1 440,00	5 760,00
5	K	720000005	M+D baterie s otočným ústím stojánková	KUS	4,000	1 080,00	4 320,00
6	K	720000006	M+D výlevky plastové+rošt+sifon	KUS	1,000	2 700,00	2 700,00
7	K	720000007	M+D nožního umyvadla+šrouby	KUS	1,000	2 880,00	2 880,00
8	K	720000008	M+D nástěnné baterie 150 s prodlouženým ramínkem	KUS	2,000	1 350,00	2 700,00
9	K	720000009	M+D podlahové vpusti	KUS	2,000	675,00	1 350,00
10	K	720000010	M+D jednoduchého háčku	KUS	5,000	270,00	1 350,00
11	K	720000011	M+D dvojháčku	KUS	4,000	405,00	1 620,00
12	K	720000012	M+D poličky do sprchy	KUS	4,000	1 080,00	4 320,00

720-1 - Zdravotechnika - WC ženy 1.NP

10 935,00

13	K	720000013	M+D umyvadla 55cm+sifon+šrouby	KUS	1,000	2 880,00	2 880,00
14	K	720000014	M+D baterie s otočným ústím stojánková	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00
15	K	720000015	M+D kombiklozetu+sedátko+šrouby+dopojení	KUS	1,000	4 950,00	4 950,00
16	K	720000016	M+D jednoduchého háčku	KUS	1,000	270,00	270,00
17	K	720000017	M+D zásobníku na tekuté mýdlo	KUS	1,000	900,00	900,00
18	K	720000018	M+D držáku toaletního papíru	KUS	1,000	675,00	675,00
19	K	720000019	Kartáč na WC	KUS	1,000	180,00	180,00

720-2 - Zdravotechnika - WC muži 1.NP

35 370,00

20	K	720000020	M+D umyvadla 55cm+sifon+šrouby	KUS	1,000	2 880,00	2 880,00
21	K	720000021	M+D baterie s otočným ústím stojánková	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00
22	K	720000022	M+D kombiklozetu+sedátko+šrouby+dopojení	KUS	2,000	4 950,00	9 900,00
23	K	720000023	M+D jednoduchého háčku	KUS	1,000	270,00	270,00
24	K	720000024	M+D zásobníku na tekuté mýdlo	KUS	1,000	900,00	900,00
25	K	720000025	M+D držáku toaletního papíru	KUS	2,000	675,00	1 350,00
26	K	720000026	Kartáč na WC	KUS	2,000	180,00	360,00
27	K	720000027	M+D pisoáru	KUS	4,000	3 150,00	12 600,00
28	K	720000028	M+D tlačného ventulu	KUS	4,000	1 440,00	5 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	720000029	M+D podlahové vpusti	KUS	1,000	270,00	270,00

720-3 - Zdravotechnika - WC+sprcha ženy 2.NP

34 290,00

30	K	720000030	M+D umyvadla 55cm+sifon+šrouby	KUS	1,000	2 880,00	2 880,00
31	K	720000031	M+D baterie s otočným ústím stojánková	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00
32	K	720000032	M+D kombiklozetu+sedátko+šrouby+dopojení	KUS	1,000	4 950,00	4 950,00
33	K	720000033	M+D jednoduchého háčku	KUS	1,000	270,00	270,00
34	K	720000034	M+D zásobníku na tekuté mýdlo	KUS	1,000	900,00	900,00
35	K	720000035	M+D držáku toaletního papíru	KUS	1,000	675,00	675,00
36	K	720000036	Kartáč na WC	KUS	1,000	180,00	180,00
37	K	720000037	M+D sprchových dveří 60cm - 1křídlo	KUS	1,000	14 400,00	14 400,00
38	K	720000038	M+D sprchového kanálu 80cm+rošt	KUS	1,000	5 490,00	5 490,00
39	K	720000039	M+D sprchové baterie komplet s tyčí	KUS	1,000	1 980,00	1 980,00
40	K	720000040	M+D dvojháčku	KUS	1,000	405,00	405,00
41	K	720000041	M+D poličky do sprchy	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00

720-4 - Zdravotechnika - WC muži 2.NP

14 625,00

42	K	720000042	M+D umyvadla 55cm+sifon+šrouby	KUS	1,000	2 880,00	2 880,00
43	K	720000043	M+D baterie s otočným ústím stojánková	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00
44	K	720000044	M+D kombiklozetu+sedátko+šrouby+dopojení	KUS	1,000	4 950,00	4 950,00
45	K	720000045	M+D jednoduchého háčku	KUS	1,000	270,00	270,00
46	K	720000046	M+D zásobníku na tekuté mýdlo	KUS	1,000	900,00	900,00
47	K	720000047	M+D držáku toaletního papíru	KUS	1,000	675,00	675,00
48	K	720000048	Kartáč na WC	KUS	1,000	180,00	180,00
49	K	720000049	M+D pisoáru	KUS	1,000	3 150,00	3 150,00
50	K	720000050	M+D podlahové vpusti	KUS	1,000	270,00	270,00
51	K	720000051	M+D podlahové vpusti	KUS	1,000	270,00	270,00

720-5 - Zdravotechnika - ostatní

178 020,00

52	K	720000052	Demontáž zařizovacích předmětů	HOD	33,000	270,00	8 910,00
53	K	720000053	Demontáž a provizorní zprovoznění ÚT včetně potřebného materiálu	HOD	48,000	315,00	15 120,00
54	K	720000054	Úprava vodoinstalace včetně potřebného materiálu	HOD	48,000	315,00	15 120,00
55	K	720000055	Úprava kanalizace včetně potřebného materiálu	HOD	96,000	450,00	43 200,00
56	K	720000056	Zpětná montáž ÚT včetně potřebného materiálu	HOD	48,000	540,00	25 920,00
57	K	720000057	Vzduchotechnika včetně souvisejících elektro prací	KPL	1,000	49 500,00	49 500,00
58	K	720000058	Elektroinstalace - vypínače	KPL	1,000	3 780,00	3 780,00
59	K	720000059	Ostatní náklady, stavební výpomoc	HOD	61,000	270,00	16 470,00

Správa silnic Olomouckého kraje v Litovli- sociální zařízení

HARMONOGRAM

