

Změny Terminál Sedčany

Dopravní část - změna rozsahu a úpravy pláň

S:	16/51	Modernizace přestupního terminálu města Sedčany
O:	02	Dopravní část - změna rozsahu a úpravy pláň
R:	16/51/02	Autobusové nádraží Sedčany, dopravní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>426 010,84</b>
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1 331,62000	130,00	173 110,60
3	<del>122201101R00</del>	<del>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3</del>	<del>m3</del>	<del>1 331,62000</del>	<del>130,00</del>	<del>173 110,60</del>
4	122201106R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za legivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1 331,62000	20,00	26 632,40
4	<del>122201106R00</del>	<del>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za legivost horniny</del>	<del>m3</del>	<del>1 331,62000</del>	<del>20,00</del>	<del>26 632,40</del>
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	1 331,62000	140,00	186 426,80
10	<del>162601102R00</del>	<del>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m</del>	<del>m3</del>	<del>1 331,62000</del>	<del>140,00</del>	<del>186 426,80</del>
		Zkoušky zeminy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>1 249 059,56</b>
	55484111-1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním	m3	1 331 620,000	938,00	1 249 059,56
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>418 795,00</b>
93	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dřáběný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	l	2 463,50000	170,00	369 525,00
93	<del>998223011R00</del>	<del>Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dřáběný jakékoliv délky objektu</del>	<del>l</del>	<del>2 463,50000</del>	<del>170,00</del>	<del>369 525,00</del>
<b>Celkem</b>						<b>2 093 865,50</b>

Poznámka : Přepočít ploch na m3 zemních prací

Úprava pláň 2914 m2 - 251m2(budova) = 2663m2

Zemní práce 1331,62m3 : 2663m2 = 0,5 m (tl.měněné vrstvy)

Zhotovitel:



SPRÚZENÍ SEDLČANY TERMINÁL



TDI:

