

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO		
Objekt		SKP		
		Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek	0	
	Sběrný dvůr Rakovník	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	7 675 378	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby	29 934
R	PSV celkem		Práce spojené s přijímacím a kolaudačním řízením	5 373
N	M práce celkem		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	20 724
	M dodávky celkem		Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	5 373
ZRN	celkem	7 675 378	Vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného provedení stavby	13 048
	HZS			
	ZRN+HZS	7 675 378	Ostatní náklady neuvedené	60 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 809 829	Ostatní náklady celkem	134 451
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			7 809 829 Kč
DPH	21,0 %			1 640 064 Kč
Základ pro DPH	14,0 %			0 Kč
DPH	14,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 449 893 Kč

Poznámka :

V Praze dne 08. 11. 2016

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník
Objekt :	Rekapitulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební objekt	Celkem (Kč)
1 Správní objekt	499 004
2 Přípojka vody a kanalizace	298 483
3 Svislé a kompletní konstrukce	320 431
5 Komunikace	1 780 393
27 Základy	452 274
32 Základové konstrukce	1 134 325
38 Kompletní konstrukce	1 384 081
51 Kolejové lože	1 085 185
61 Úprava povrchů	483 500
63 Podlahy a podlahové konstrukce	237 701
CELKEM OBJEKT	7 675 378

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby		0,4	7 675 378	29 934
Práce spojené s přijímacím a kolaudačním řízením		0,1	7 675 378	5 373
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby		0,3	7 675 378	20 724
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v grafické (tištěné) podobě, 3x na		0,1	7 675 378	5 373
Vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle přepisů		0,2	7 675 378	13 048
CELKEM VRN				74 451

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	Rozpočet:
Objekt :	Správní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl. 100 mm	m3	2,80		
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	1,80		
4	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	3,90		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,70		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,70		
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	5,70		
		Celkem za	1 Zemní práce			4 794,56
Díl: 27		Základy				
8	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně uzem. pásku pozink	m	18,20		
9	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm tl. min. 150 mm	m3	2,70		
10	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	7,20		
11	274321311R00	Beton základových pasů C 16/20 XC 0 betonáž přímo do rýhy	m3	4,10		
		Celkem za	27 Základy			29 364,21
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
12	381181001R00	Montáž mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,00		
13	38 001	Dodání kontejneru 6060 x 2500 x 2600 mm dle požadavků PD	kpl	1,00		
14	38 002	Doprava kontejneru	kpl	1,00		
15	38 003	Zapojení sítí - ZTI, elektro ke kancel. buňce	kpl	1,00		
16	38 004					
		Celkem za	38 Kompletní konstrukce			267 140,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	20,02		
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			4 183,48
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
18	220 71-1103.Rka	Dodávka a montáž kamerového systému ostrahy objektu (komplet)	kus	1,00		
		Dodání a montáž kamerového systému pro zabezpečení ostrahy, který bude obsahovat minimálně: Kamera 1000 ř. noční dosvit 50 m 2ks Převodník 2 ks Dig. video pro 4 kamery HDD 1000 GB Napáječ pro dvě kamery 5 A 12 V Spojovací krabice 3ks Kabel 60 m UPS - záložní zdroj 400 Ah Přepětová ochrana a elektro rozvodnice Zabezpečení Ústředna Rádio modul GSM modul Záložní baterie Bezdrátové čidlo pohybu vnitřní 2 ks Bezdrátové čidlo venkovní infra závora tři paprsky 2 ks Dálkové ovladače 2 ks Vnitřní sířena Venkovní sířena				
19	220 01-0201.R00	Stožár ocelový pozinkovaný v. 5m (vč. osazení)	kus	1,00		
		Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech			193 521,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	Rozpočet:
Objekt :	Správní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	
Objekt :	Přípojka vody a kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Přípojka kanalizace				
		Kanalizace				
1		potrubí KG250	bm	19		
2		napojení na stávající kanalizační řad	ks	1		
3		vybourání a obnova konstrukce vozovky	m2	5		
4		zemní práce pro přípojku	bm	19		
5		revizní šachta DN1000, poklop pro zatížení D	ks	1		
6		osazení revizní šachty včetně zemních prací	soub.	1		
7		geodet. zaměření přípojky + doklady pro předání provozovateli sítí	soub.	1		
	Celkem za	Kanalizace				113 166,52
Díl:	722	Přípojka vody				
		Vodovod				
8		potrubí HDPE32	bm	115		
9		vybourání a obnova konstrukce vozovky	m2	2		
10		zemní práce pro přípojku	bm	75		
11		napojení na stávající potrubí	soub.	1		
12		navrtávací uzávěrový pas HAKU 160-3/4" + šoupě se zemní soupravou	ks	1		
13		poklop	ks	1		
14		vodoměrná sestava	soub.	1		
15		signalizační vodič Cu 4 mm ²	bm	115		
16		varovná folie šířky 300 mm, barva modrá	bm	115		
17		vodoměrná šachta betonová, 1200/900/1800 mm, poklop pro zatížení D, šachtový žebřík	ks	1		
18		osazení vodoměrné šachty včetně zemních prací	soub.	1		
19		tlaková zkouška	soub.	1		
20		geodet. zaměření přípojky + doklady pro předání provozovateli sítí	soub.	1		
	Celkem za	Přípojka vody				185 316,64

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	
Objekt :	Přípojka nn	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M23	B-AREÁLOVÉ ROZVODY				
7		CYKY 4B*10	m	130,00		
8		CYKY 5C*2,5	m	130,00		
9		CYKY 5C*2,5	m	55		
10		trubka ochranná ohebná o 16	m	55		
11		TRUBKA 50	m	130		
12		TRUBKA 36	m	55		
13		pomocný materiál /spojky,lící hmoty.../	soubor	1		
	Celkem za	B-AREÁLOVÉ ROZVODY				30 009,41
Díl:	M22	C-Dodávky rozvaděčů				
14		jistič před elektroměrem 32A/3P/B	ks	1,00		
15		RH hlavní rozvaděč areálu,nástěnný IP 55,celoplastový ,nápln a vývody:Hlavní vypínač 32A/3P 1*jistič 32A/3P- Rbts Jističe: 10A/3P/B- Slaboproudé rozvody 16A/1P/B- Areálové osvětlení 10A/1P/B-- Mostová váha -MV 230V	ks	1,00		
	Celkem za	C-Dodávky rozvaděčů				11 933,03
Díl:	M21	D-montážní práce				
16		montáže kapitol A,B,C,	soubor	1,00		
	Celkem za	D-montážní práce				18 515,10
Díl:	M46	E výkopové a zemní práce -areálové rozvody				
17		základ pro RE	ks	1,00		
18		Výkop 80*35 vč.kabelového lože,záhozu a úpravy povrchu	m	130,00		
19		Výkop 120*50 vč.kabelového lože,záhozu a úpravy povrchu ,vč.potbetonování chr.	m	13,00		
20		chránička pevná P 110	m	13,00		
21		zhotovení polohopisného plánu skutečného	soubor	1,00		
22		výkopy a záhozy sond	soubor	1,00		
	Celkem za	E výkopové a zemní práce -areálové rozvody				108 175,00
Díl:	M21	Areálové osvětlení				
23		Žárově zinkovaný stožár sreálového osvětlení dl. 7,5 + výložník	ks	4,00		
24		Svítlidlo s osvětlovacím prvkem 70 W SHC	ks	4,00		
25		Založení pro stožáry	m3	3,10		
26		Lůžko pro uložení stožáru KG DN 300	m	1,00		
27		Betonáž z betonu C20/25	m3	3,00		
28		Výkop 80*35 vč.kabelového lože,záhozu a úpravy povrchu	m	115,00		
	Celkem za	Areálové osvětlení				151 798,66

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	
Objekt :	Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Geodetické zaměření a vytyčení	kpl	1,00		
2		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 srovnání terénu na kótu pláňe	m3	35,00		
3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,00		
4		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,00		
5		Uložení výkopku na skládku včetně poplatku za skládku	m3	35,00		
6		Teréni úpravy po stavbě	m2	550,00		
Celkem za		1 Zemní práce				59 831,25
Díl: 5		Komunikace				
7		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 868,00		
8		Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.8 cm plochy 201-1000 m2 OKS II	m2	1 868,00		
9		Asfaltobeton střednězrnný ABS tř. II tl. 50 mm	m2	1 868,00		
10		Osazení silnič. beton. obrubníku do lože s opěrou z B 12, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	480,00		
11		Demontáž plochy ze silničních panelů	m2	380,00		
12		Odvoz panalů na deponii do 10 km	m2	380,00		
Celkem za		5 Komunikace				1 498 728,56
Díl: 51		Kolejové lože				
13		Betonová zámková dlažba	m2	38,00		
14		Kladešská vrstva fr. 0,8 mm	m2	38,00		
15		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,00		
Celkem za		51 Kolejové lože				21 207,80
Díl: 91		Zpevněné plochy				
16		Zřízení vpustí z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	6,00		
17		Osazení silnič. beton. obrubníku do lože s opěrou z B 12, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	390,00		
Celkem za		91 Zpevněné plochy				161 699,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 897,00		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38 926,44

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	
Objekt :	Mostová váha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	47,00		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m - bude zpětně použito ke zhutňování	m3	47,00		
3	174101102R00	Zpětný zásyp rýh se zhutněním, urovnání terénu	m3	9,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				8 341,90
Díl: 27		Základy				
4	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm tl.300 mm	m3	16,20		
5	274321211R00	Štěrkové lože z kameniva 16 mm tl. 300 mm	m3	16,20		
6		Zemnicí pásek 30 x 3,5	m	30,00		
7	274351216R00	Ložní vrstva - struskový hutněný podsyp	m3	4,70		
		Celkem za 27 Základy				44 270,30
Díl: 32		Základové konstrukce				
8	311321312R00	Základní čelní díl 3440 x 1190 x 780 mm	ks	2,00		
9	311351111R00	Výstuha 2500 x 200 x 250 mm	ks	1,00		
10	311351112R00	Postranní díl 4880 x 400 x 780 mm	ks	2,00		
11		Drenáž DN 110	m	56,00		
12		Odvodnění vany potrubím Kg DN 110	m	18,00		
13	311361821R00	Zpomalovací retardér 3500 x 700 x 50 mm	ks	2,00		
14	311361121R12	Sloupek s reflexním pruhem	ks	4,00		
		Celkem za 32 Základové konstrukce				150 201,75
Díl: 99		Vážní modul				
15	998011031R00	Vážní modul 6000 x 3000 x 430	ks	1,00		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				124 729,89
Díl: M26		Montáže zařízení				
16	M26 01	D+M mostová váha - váživost do 30 tun	kpl	1,00		
		Celkem za M26 Montáže zařízení pro zemědělství				124 729,89

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník
Objekt :	Sklad SO3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Demontáže - konstrukce zámečnické				
1		Demontáž ocelového opláštění vč. výplní	m2	417,00		
	Celkem za	767 Demontáže - konstrukce zámečnické				29 269,23
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	55,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 260,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	998 01-1001	Přesun hmot pro objekty výšky do 6 m spodní stavba	t	25,06		
8	998 01-4011.R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	1,48		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 362,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
9	764 35-1010.RAA	Žlab z Pz plechu podokapní čtyřhranný rš 250 mm	m	40,00		
10	764 45-0010.RA0	Odpadní trouby z Pz plechu čtvercové	m	25,00		
11	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,50		
12	764 35-8201.R00	Háky pro Pz mezistřešní žlaby, rš 1100 mm	kus	40,00		
13	154-84130	Profil trapézový 20/154x1mm stěny	m2	222,00		
14	154-84141	Profil trapézový 85/280x1mm Aluzink střecha	m2	195,00		
15	764 77-5303.R00	Ukončovací hřebenáč pro trapézové plechy hladký, pozink	m	18,50		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				192 916,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
16	767 39-2112.R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	22,25		
16	767 39-2112.R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	172,75		
17	767 42-1111.R00	Montáž opláštění na oc.konstr.H do 15 m	m2	222,00		
18	767 42-1142.R00	Montáž opláštění - oplechování rohové	m	25,00		
19	553-44627	Vrata ocelová sekční vč. Pohonu 350 x350 cm s rámem nezatepl vč. zámku, kování a nátěru	kus	2,00		
20	553-44627	Vrata ocelová sekční vč. Pohonu 350 x320 cm s rámem nezatepl vč. zámku, kování a nátěru	kus	1,00		
21	767 65-2210.R00	Montáž vrat 2 křídla. do oc.konstrukce, pl.do 6 m2 vč. lemování	kus	1,00		
22	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,60		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				288 002,32
Díl:	783	Nátěry				
23	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	85,00		
	Celkem za	783 Nátěry				109 944,10
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
24	430 86-2004.R00	Montáž ocelových konstrukcí, hmotnost do 2500 kg vč. spojovacích prvků a svařování	kg	320,00		
25	145-87296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm	T	0,86		
26	145-87794	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x60x3 mm	T	0,48		
27	154-11750	Profil L rovnoramenný 11375 60x60x5 mm	T	0,08		
29	132-31054	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm zavětrování	T	0,04		
30	430000010T00	Příprava a dodávka ocelové kce z válc. profilů vč. nátěrů	kg	1 480,70		
31	136-11224	Plech hladký jakost 11375.1 17x140x120 tl. 8mm	t	0,12		
32	311-71314.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x220/95GV	kus	36,00		
33	311-71694.A	Malta chem.2slož.POLY náplň 380ml-patrona	kus	8,00		

	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				119 875,38
Díl:		Elektroinstalace				
35		D + M elektroinstalace vč. osvětlovacích prvků	pol.	1,00		
36		Hromosvod	ks	1,00		
37		Závěrečná revize	ks	1,00		
	Celkem za	Elektroinstalace				124 243,93
Díl: 61		Úprava povrchů				
38		Sanace betonového soklu	m2	67,00		
39		Drátkobeton	m2	189,00		
40		Hydroizolace + NP	m2	189,00		
	Celkem za	61 Úprava povrchů				220 326,28

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník
Objekt :	Sklad SO3a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0010.RAB	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	13,80		
		Celkem za	1 Zemní práce			5 622,12
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
2	271 53-1112.R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63mm zpevnění zákl., spáry	m3	26,90		
3	275 31-0030.RA0	Základová patka z betonu C 30/35, včetně bednění	m3	14,00		
		Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání			76 673,64
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	92,00		
		Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			30 544,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998 01-1001	Přesun hmot pro objekty výšky do 6 m spodní stavba	t	8,20		
6	998 01-4011.R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	0,67		
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			2 075,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764 35-1010.RAA	Žlab z Pz plechu podokapní čtyřhranný rš 250 mm	m	14,50		
8	764 45-0010.RA0	Odpadní trouby z Pz plechu čtvercové	m	11,00		
9	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,28		
10	764 35-8201.R00	Háky pro Pz mezistřešní žlaby, rš 1100 mm	kus	14,00		
11	154-84141	Profil trapézový 85/280x1mm střecha	m2	195,00		
12	154-84130	Profil trapézový 20/154x1mm stěny	m2	31,00		
13	764 77-5303.R00	Ukončovací hřebenač pro trapézové plechy hladký, pozink	m	14,50		
		Celkem za	764 Konstrukce klempířské			109 048,05
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	767 39-2112.R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	80,00		
15	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,42		
		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické			19 179,54
Díl: 783		Nátěry				
16	783 52-0010.RAB	Nátěr klempířských konstrukcí	m2	28,00		
		Celkem za	783 Nátěry			13 606,88
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
17	430 86-2004.R00	Montáž ocelových konstrukcí, hmotnost do 1000 kg vč. spojovacích prvků a svařování	kg	8 200,00		
18	311-71313.0	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x135/35GV	kus	32,00		
19	311-71674.A	Malta chem.2slož.POXY náplň 380 ml-patrona	kus	32,00		
20	311-71697.A	Nástavec pro náplň 150 ml do pistole aplikační	kus	8,00		
21	136-11224	Plech hladký jakost 11375.1 tl. 8mm patní plech 9 x 0,5x0,5 m	T	0,09		
22	145-87794	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x60x3 mm	T	0,30		
23	132-31054	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm zavětrování	T	0,32		
24	430000010T00	Příprava a dodávka ocelové kce z válc. profilů vč. nátěrů	kg	8 200,00		
		Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí			749 462,55
Díl:		Elektroinstalace				
		D + M elektroinstalace vč. osvětlovacích prvků	pol.	1,00		
		Hromosvod	ks	1,00		
		Závěrečná revize	ks	1,00		
		Celkem za	Elektroinstalace			61 069,05

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník
Objekt :	Nájezdová rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0010.RAB	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku	m3	77,54		
2	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	54,20		
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,71		
4	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	56,91		
5	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	210,00		
6	174 10-0050.RAE	Zásyp jam,rýh a šachet recykl. beton. kamenivem dovoz betonového kameniva ze vzdálenosti 20 km	m3	146,30		
7	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	146,30		
		Celkem za 1 Zemní práce				176 999,56
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	274 31-0030.RAA	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	49,06		
9	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	188,16		
10	273 31-0030.RAA	Základová deska z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	24,88		
11	273 36-1921.RT9	Výztuž desky ze svařovaných sítí kari síť 10505 R drát 8,0 oka 150/150	t	1,43		
		Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání				255 388,92
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 11-2030.RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	71,19		
13	311	řezání a úprava tvárníc při stavbě na půdorysnou plochu stěn	m2	13,26		
14	311 31-1912.R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 (B 25)	m3	18,66		
15	595-15405	Tvárnice pro ztracené bednění Š 30 cm 290x190x390	kus	950,00		
16	132-85290	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm	t	1,45		
17	132-85305	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 14 mm	t	2,52		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				209 307,05
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631 31-0039.RA0	Mazanina z betonu C 30/37, tloušťka 10 cm	m3	22,18		
19	273 36-1921.RT6	Výztuž desky ze svařovaných sítí kari síť 10505 R drát 6,0 oka 200/200	t	2,59		
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				142 786,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998 23-5011.R00	Přesun hmot pro nástupiště a rampy	t	606,10		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				130 905,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767 99-0010.RAF	Atypické ocelové konstrukce 250 - 500 kg/kus dodávka vč. svařování a nátěrů	kg	1 535,00		
22	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,54		
23	348 17-1211.atp	Osazení oc.svodidla do 100 kg/m zámečnická konstrukce atypická	m	34,00		
24	133-31830	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x 6 mm s navařenými pracnami k uchycení do betonu	t	0,88		
25	348 17-1211.R0U	Osazení oc.úhelníku kolem okraje desky	m	84,25		
26	134-10815	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 121/ 5 mm	t	0,54		
27	133-83410	Tyč průřezu IPE 80, střední, jakost oceli 11375	t	0,23		
28	136-11224	Plech hladký jakost 11375.1 17x140x120 tl. 8mm	t	0,02		
29	311-71314.A	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x220/95GV	kus	112,00		
30	311-71694.A	Malta chem.2slož.POLY náplň 380ml-patrona	kus	28,00		
31	317-31270	Řetěz nezkoušený dlouhočl. 3,4x27x18 mm ocel pozink	kg	56,62		
32	141-25351	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 82,5x5,0 mm 11x 1200mm	m	14,78		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				169 797,65

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník	
Objekt :	SO 08 Oplocení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	12,00		
2	14170009R00	Provedení vrtáním jámy pro založení sloupků průměr 150mm, hl. cca 0,7 m	ks	234,00		
Celkem za		1 Zemní práce				16 982,88
Díl: 3		Osazení sloupků plotu				
3	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) betonáž přímo do výkopu	m3	12,00		
4	338171112R00	Osazení sloupků a vzpěr ocelových do 2 m včetně zabetonování B 12,5	kus	234,00		
5	55346444	Sloupky ocelové (pozink poplast) výška 2,5 m	kus	175,00		
6	55346445	Vzpěry ocelové (pozink poplast) délka 2,9 m	kus	60,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				126 094,72
Díl: 96		Bourání oplocení				
7	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva včetně odvozu a likvidace sutí	m	435,00		
Celkem za		96 Bourání oplocení				54 040,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998151111R00	Přesun hmot, oplocení do 10m	t	21,80		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 028,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767 001	D+M drátěné poplastované pletivo v. 2,03 m včetně napínacích drátů	m	435,00		
10	767 002	D+M pojízdná vjezdová brána 6000 x 2000 mm vč. pohonu na 500 kg	kpl	1,00		
11	767 003	D+M dvoukřídlá vjezdová brána 6000 x 2000 mm	kpl	2,00		
12	767 004	D+M deposit patřící k dvoukřídlé bráně (deposit klíčů)	kpl	1,00		
13						
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 660,83		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				276 354,30

Položkový rozpočet

Stavba :	Sběrný dvůr Rakovník
Objekt :	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Demolice				
1		Demolice ocelové KCE vč. opláštění a dvozu	t	24,90		
2		Demolice ŽB KCE vč. Odvozu na skládku do 10 km	t	329,00		
3		Prorážení podlah	ks	2,00		
4		Demolice vrátnice vč. likvidace	ks	1,00		
5						
6						
7						
	Celkem za	6 Demolice				237 700,90