

Položkový výčet prací - příloha č. 1

Souvislé opravy komunikací 2016 etapa I

Položka č.	Popis	jenotky	%vyjádření váhy hodnot. Kritéria	cena za jednotku bez DPH (Kč)
1	Odfrezování poškozených asfaltových vrstev vozovky tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí TSM Kralupy) do 500 m2	m ²	1	29,10
2	Odfrezování poškozených asfaltových vrstev vozovky tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí TSM Kralupy) nad 500 m2	m ²	15	23,56
3	Odfrezování poškozených asfaltových vrstev vozovky tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí zhotovitel) do 500 m2	m ²	3	33,75
4	Odfrezování poškozených asfaltových vrstev vozovky tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí zhotovitel) nad 500 m2	m ²	5	28,91
5	Odfrezování betonového povrchu tl. 30 mm (odvoz a likvidaci zajistí TSM Kralupy) do 500 m2	m ²	1	48,88
6	Odfrezování betonového povrchu tl. 30 mm (odvoz likvidaci zajistí TSM Kralupy) nad 500 m2	m ²	1	34,92
7	Odfrezování betonového povrchu tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí TSM Kralupy) do 500 m2	m ²	1	59,36
8	Odfrezování betonového povrchu tl. 50 mm (odvoz a likvidaci zajistí TSM Kralupy) nad 500 m2	m ²	1	43,06
9	Spojovací postřík 0,5 kg/m2	m ²	2	8,57
10	Obrusná vrstva ABS (ACO 11 S 50/70) tl. 50 mm do 500 m2	m ²	3	270,30
11	Obrusná vrstva ABS (ACO 11 S 50/70) tl. 50 mm nad 500 m2	m ²	20	213,12
12	Obrusná vrstva ABS (ACO 11 S 50/70) tl. 70 mm do 500 m2	m ²	1	332,67
13	Obrusná vrstva ABS (ACO 11 S 50/70) tl. 70 mm nad 500 m2	m ²	1	279,65
14	Vyrovnávací vrstva ABS	t	5	2203,95
15	Podkladní vrstva KSC I tl. 200 mm	m ²	5	389,85
16	Podkladní beton ACP 16 tl. 80 mm	m ²	20	291,09
17	Odbourání asfaltových vrstev strojně vč. Likvidace a odvozu(např. z žulových kostek nebo frézou z nepřístupných míst). Tl 150 mm	m ²	1	209,50
18	Odbourání asfaltových vrstev ručně vč. Likvidace a odvozu, tl. 150 mm	m ²	1	290,98
19	Odbourání betonových vrstev strojně vč. Likvidace a odvozu, tl. 150 mm	m ²	1	209,50
20	Odbourání betonových vrstev ručně vč. Likvidace a odvozu, tl. 150 mm	m ²	1	267,70
21	Zařízení a odbourání pracovní spáry	bm	5	58,20
22	Profrézování a zalití pracovní spáry pružnou zálivkou	bm	5	81,47
23	pokládka a dodávka geomříže (vystužení stávajícího povrchu geomříží z polypropylenu)	m ²	1	93,11

100