

Položkový rozpočet

Opatření na vodních tocích				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Práce provedené v roce 2019				
Praný štěrk	t	10	410,00	4 100,00
Praný štěrk pocházející z povodí Odry (velikost TK 16/32, TK 8/16)		10		
Doprava materiálu (nákladní automobil)	km	200	50,00	10 000,00
Oprava zápletových plůtků z klestu vrbového D 80 mm v do 0,5 m jednořadý a trdlišť	ks	3	720,00	2 160,00
1 ks (2 hod. práce - kontola a oprava destabilizovaných zápletových plůtků, 3 osoby) * 3 kusy		3		
Oprava ponorných haťových válců	ks	3	720,00	2 160,00
1 ks (2 hod. práce - kontola a oprava destabilizovaných haťových válců, 3 osoby) * 3 kusy		3		
Měkká restaurační opatření - Třecí místa pro pstruhy	ks	5	4 800,00	24 000,00
1 ks (8 hod. práce - přenos a převoz materiálu - ručně, kolčka, modelace, 5 osoby) * 5 kusů		5		
Oprava výhonů (stabilizace)	ks	5	720,00	3 600,00
1 ks (2 hod. práce - kontola a oprava destabilizovaných výhonů, 3 osoby) * 5 kusů		5		
Instalace úkrytů pro ryby (úsek) - (stromy kotvené v mělkých částech toku, výhony z balvanů - proudové stíny)	ks	5	4 800,00	24 000,00
1 úsek (8 hod. práce - instalace prvků na jedné lokalitě, 5 osoby) * 5 kusů		5		
Celkem				70 020,00