



S00AP00WEZIW

PVNV 136312/2019

S10 - 56.8

DODATEK č. 1


ke

SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0104 26785 5 564
Číslo smlouvy objednatele: 40/09/ORI-OVZI/2018
Číslo Dodatku č. 1: 41/10/ORI-OVZI/2019


1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Skanska a.s.**
Sídlo: **Křížkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupený: **Ing. Robert Billík, ředitel závodu**
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Oba na základě plné moci

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

IČO **26271303**
DIČ: **CZ 699004845**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/09/ORI-OVZI/2018 ze dne 3.7.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.3.2.2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.3.2. Termín dokončení nejpozději do **20. prosince 2019.**

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	38 355 593,54,- Kč
Cena dodatku bez DPH	3 015 294,27 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	41 370 887,81 Kč
DPH 21 %	8 687 886,43 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 vč. DPH	50 058 774,24 Kč

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění prací nad rámec původního rozsahu díla, ke změně termínu dokončení došlo z důvodu zvýšeného rozsahu prací a koordinaci prací s jinými správci sítí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/09/ORI-OVZ/2018ze dne 3.7.2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení příjemce

25. 10. 2019

V Prostějově, dne

V Olomouci dne 17.10.2019

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
14.11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00
IČ: 262 713 03
DIČ: CZ 699004845
Zastoupený: Ing. Robert Billík, ředitel závodu
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Oba na základě plné moci

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 41/10/ORI-OVZ/2019 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavatelé své DIČ.


Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

25. 10. 2019

V Prostějově Datum

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.



Floriánské náměstí, Prostějov

Poř.č.	Stavební objekt	Název stavebního objektu	Popis prací	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč.DPH
1.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	sanace LS ul. Blahoslavova	324 768,95	68 201,48	392 970,43
2.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	sanace ul. Blahoslavova	886 686,60	186 204,19	1 072 890,79
3.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	sanace plocha pod CB krytem	1 310 545,96	275 214,65	1 585 760,61
4.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	frézování ul. Blahoslavova (tl. 14 cm)	167 640,12	35 204,43	202 844,55
5.	SO 102	Rekonstrukce ulice Hliníky	frézování ul. Hliníky (tl. 14 cm)	38 053,55	7 991,25	46 044,80
6.		chodník k ul. Plumlovská	kompletní chodník navíc	227 460,97	47 766,80	275 227,77
7.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	zemní práce - čičačka + kapák na plynovodu	11 433,82	2 401,10	13 834,92
8.	SO 101	Dopravní terminál na Floriánském náměstí	3 ks šachet - kopyto, prstýnky, poklop, obetonování	48 704,30	10 227,90	58 932,20

3 015 294,27 633 211,80 3 648 506,07

Zpracoval: Ing. Lukáš Koláček (17.10.2019)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - sanace levá strana ul. Blahoslavova

Místo:

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 768,96

D HSV Práce a dodávky HSV 324 768,96

D 1 Zemní práce 72 612,82

11	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	238,700	113,00	26 973,10	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

BUS záliv 58m*4m*0,5m = 116 m3

Podélné parkoviště 23m*4m*0,6m = 55,2 m3

komunikace pod obrubou 45m*2,5m*0,6m = 67,5m3

13	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	238,700	165,60	39 528,72	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	436,500	14,00	6 111,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

BUS záliv 58m*4m = 232 m2

Podélné parkoviště 23m*4m = 92 m2

komunikace pod obrubou 45m*2,5m = 112,5 m2

D		5	Komunikace pozemní				186 485,00	
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	613,500	158,00	96 933,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 92m2 + 112,5m2 = 204,5 m2*3 = 613,5 m2						
22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	464,000	193,00	89 552,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 232m2*2 = 464 m2						
D		997	Přesun sutě				56 237,72	
80	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	453,530	124,00	56 237,72	CS ÚRS 2017 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 238,7 m3*1,9 = 453,53t						
D		998	Přesun hmot				9 433,42	
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	453,530	20,80	9 433,42	CS ÚRS 2017 02
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - sanace ul. Blahoslavova

Místo:

Datum: 20.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

886 686,60

D HSV Práce a dodávky HSV 886 686,60

D 1 Zemní práce 200 823,00

11	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	655,000	113,00	74 015,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

1310m2 * 0,5m = 655 m3

13	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	655,000	165,60	108 468,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 310,000	14,00	18 340,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 505 660,00

22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 620,000	193,00	505 660,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 1310m2 * 2 = 2620 m2					
D 997			Přesun sutě				154 318,00	
80	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 244,500	124,00	154 318,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 655m3 * 1,9 = 1244,5t					
D 998			Přesun hmot				25 885,60	
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 244,500	20,80	25 885,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - sanace pod CB krytem

Místo:

Datum: 20.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 310 545,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 310 545,96

D 1 Zemní práce 286 221,32

11	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	978,200	113,00	110 536,60	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

978,2m2 * 1,0m = 978,2m3

13	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	978,200	165,60	161 989,92	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	978,200	14,00	13 694,80	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 755 170,40

22	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3 912,800	193,00	755 170,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 978,2m2*4 = 3912,8 m2					
D 997			Přesun sutě				230 491,20	
80	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 858,800	124,00	230 491,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 978,2 m3*1,9 = 1 858,58t					
D 998			Přesun hmot				38 663,04	
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 858,800	20,80	38 663,04	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - frézování ul. Blahoslavova

Místo:

Datum: 20.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 640,12	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				167 640,12	
D	1		Zemní práce				88 760,85	
N	K	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 039,755	29,20	88 760,85	CS ÚRS 2017 02
D	997		Přesun sutě				72 430,02	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	310,060	1,00	310,06	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km $3039,755m^2 * 0,04 = 121,59m^3 * 2,55 = 310,06t$					
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	310,060	46,60	14 448,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
79	K	997221845	Poplatek za uložení asphaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	310,060	186,00	57 671,16	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu					

D		998	Přesun hmot				6 449,25	
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	310,060	20,80	6 449,25	CS ÚRS 2017 02
pp		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - frézování ul. Hlíníky

Místo:

Datum: 20.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 053,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 053,55	
D		1	Zemní práce				20 148,88	
N	K	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	690,030	29,20	20 148,88	CS ÚRS 2017 02
D		997	Přesun sutě				16 440,77	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	70,380	1,00	70,38	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	70,380	46,60	3 279,71	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
64	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	70,380	186,00	13 090,68	CS ÚRS 2017 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
D		998	Přesun hmot				1 463,90	

66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,380	20,80	1 463,90	CS ÚRS 2017 02
pp			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - chodník k ul. Plumlovská

Místo:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							227 460,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				227 460,97	
D		1	Zemní práce				39 746,01	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	192,000	42,40	8 140,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	120,000	61,10	7 332,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
11	K	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	72,000	113,00	8 136,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
13	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	165,60	11 923,20	CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

16	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	12,30	738,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5						
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,900	128,90	116,01	CS ÚRS 2017 02	
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková						
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	240,000	14,00	3 360,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
D	5	Komunikace pozemní					122 833,44		
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 200 mm	m2	210,000	158,00	33 180,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
31	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	192,000	214,00	41 088,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2						
32	M	592453130	dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	201,600	240,90	48 565,44	CS ÚRS 2017 02	
PP			dlažba skládebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 620,00		
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	253,00	30 360,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky						
57	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	120,000	110,50	13 260,00	CS ÚRS 2017 02	
PP			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm						
D	997	Přesun sutě					20 708,24		
74	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	16,900	1,00	16,90	CS ÚRS 2017 02	
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km						
P			Poznámka k palažce: odvoz na skládku v režii zhotovitele						
75	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	16,900	46,60	787,54	CS ÚRS 2017 02	

PP

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další f
započatý 1 km přes 1 km

78	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,900	174,00	2 940,60	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

80	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	136,800	124,00	16 963,20	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

D 998

Přesun hmot

553,28

81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,600	20,80	553,28	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do
200 m jakékoliv délky objektu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobilé výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - zemní práce plynovod

Místo:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				11 433,82	
8	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	8,000	344,00	2 752,00	
9	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	165,60	1 324,80	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,200	124,16	1 887,23	
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	463,00	463,00	
12	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	1,900	134,10	254,79	
19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,000	198,00	2 376,00	
19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,000	198,00	2 376,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov

Objekt:

Část 1a - Způsobitelné výdaje- Hlavní aktivity

Soupis:

Vícepráce - rekonstrukce kanalizačních šachet

Místo:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant: 0

Uchazeč:

Skanska a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				48 704,30	
8	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	6,000	344,00	2 064,00	
9	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	165,60	993,60	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,400	124,16	1 415,42	
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 500 mm	m2	24,000	396,00	9 504,00	
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	24,000	296,00	7 104,00	
19	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,500	1 500,00	6 750,00	
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 890,00	8 670,00	
55	K	596321458	KONUS BETON TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS PREFA BRNO	kus	3,000	2 270,00	6 810,00	
56	K	894412411	Osazení betonového konusu pro revizní kanalizační šachty	kus	3,000	680,00	2 040,00	
69	K	596320159	PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETON AR 625x100/ 90 KASI BAR10	kus	3,000	185,00	555,00	
60	K	452112111	Osazení betonových vyrovnávacích prstenců na kanalizační šachty	kus	3,000	135,00	405,00	

72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,800	1,00	10,80
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,800	46,60	503,28
78	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,800	174,00	1 879,20