

SMLOUVA O DÍLO

uzavíraná podle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Blovice

sídlo:

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

zastoupený:

starostou města Bc. Robertem Zelenkou

IČ:

00256455

DIČ:

CZ00256455

Bankovní spojení:

[REDACTED]

A

Zhotovitel:

PROSTROM Bohemia s.r.o

sídlo:

Železniční 240/18, 326 00 Plzeň

zastoupený:

ing. Zdeňkem Kováříkem

IČ:

26376717

DIČ:

CZ26376717

Bankovní spojení:

[REDACTED]

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo „**Prořez stromů v aleji u náhonu v místní části Hradiště**“ v rozsahu daném projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o provedení udržovacích řezů u 49 ks stromů a u osmi z nich i instalaci preventivních bezpečnostních vazeb dynamických i statických viz položkový rozpočet s návrhem opatření (č. 14,24,35,43,48,52,56,64)
2. Při zhotovení díla budou respektovány platné předpisy, normy a další obecně platné podmínky a podklady zejména Standard SPPK A02002:2015 Řez stromů případně SPPK A02009:2019 Speciální zásahy na stromech. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho řádné provedení.

II.

Termín plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo stavby zhotoviteli nejpozději do 30.11.2019
2. Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do 30.04.2020.
3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III.
Cena díla




1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí:

Cena bez DPH	211.226,35,- Kč
DPH	44.357,53,- Kč
Cena vč. DPH	255.583,88,- Kč

IV.
Úhrada ceny za dílo a platební podmínky

1. Fakturace zhotovitele bude ke dni předání a převzetí díla.
2. Faktura bude vystavena do pěti pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 - označení účastníků,
 - bankovní spojení,
 - název díla,
 - cenu díla včetně specifikace výše DPH
 - razítko a podpis.

V.
Odpovědní zástupci stran

1. Mimo statutární zástupce organizací uvedené v hlavičce této smlouvy jsou při realizaci díla oprávnění smluvní strany zastupovat:
 - a) Za objednatele:
ve věcech technických : 
Za zhotovitele:
ve věcech smluvních ing. Zdeněk Kovářík 
technických: 

VI.
Záruka a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel přebírá na materiál a funkčnost vázání korun stromů u stromů č. 14,24,35,43,48,52,56,64 dohodnutou záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Provedení ošetření jednotlivých stromů řezem bude posouzeno zástupcem zadavatele při předání díla a případné vady budou odstraněny v dohodnuté lhůtě. Podepsáním předávacího protokolu bude potvrzena bezvadnost provedení řezu stromů bez další záruční lhůty.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla při jeho převzetí, ostatní vady do 30 dnů poté, co je zjistil. Oznámení bude provedeno písemně.
5. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů ode dne jejich oznámení objednatelům, pokud nebude dohodnuto jinak. Provedené opravy vad je zhotovitel povinen objednateli předat písemně.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení smluveného termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý týden prodlení s odstraněním vady.
3. V případě prodlení objednatele s platbou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel po jejím vyčíslení odečíst z faktury zhotovitele. Objednatel je oprávněn postupovat obdobně i při uplatnění nároku na náhradu škody.

VIII. Ostatní ujednání

1. Změny ve výchozích podkladech nebo požadavcích objednatele v průběhu prací budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny požadované změny rozsahu díla, jejich cena a případná změna doby plnění.
2. Od smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě jejího závažného porušení jednou ze smluvních stran. V případě odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, není však dotčen nárok na náhradu škod vzniklých jejím porušením.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, event. jimi zmocněnými osobami jednajícími za účastníky v souladu s touto smlouvou.
5. Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany se dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje objednatel.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva jakož i vztahy ze smlouvy vyplývající se řídí režimem občanského zákoníku a dalšími předpisy a normami vztahujícími se na způsob provádění předmětu díla.

V Blovicích dne 24.10.2019

V Plzni 22.10.2019



Objednatel



Ing. Zdeněk Kovářik - jednatel

Příloha smlouvy – rozpočet


POLOŽKOVÝ ROZPOČET OŠETŘENÍ STROMŮ - ALEJ U NÁHONU


č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene (cm):	Opatření (zásah):	C	Cena celkem:	Poznámka:
1.	lípa - <i>Tilia vulgaris</i>	210	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.
2.	lípa - <i>Tilia vulgaris</i>	230	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.
3.	lípa - <i>Tilia vulgaris</i>	136	S-RB, S-RLLR, S-OV		3 262,00 Kč	Výrazné prosychání po obvodu (v periferních) částech koruny. S-RB, S-RLLR - lokální redukce odlehčením větve nad kabelem.
4.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	233	S-RB, S-RLLR, S-OV		8 314,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální redukce odlehčením dlouhé větve. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
5.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	100	S-RZ, S-OV		1 441,25 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
6.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	185	S-RB, S-OV		4 248,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
7.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	163	S-RB, S-OV		3 262,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
8.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	203	S-RB, S-OV		3 330,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
9.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	165	S-RB, S-OV		3 916,25 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
10.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	195	S-RB, S-OV		3 205,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
11.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	146	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.
12.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	150	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.
13.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	137	S-RZ, S-OV		1 338,05 Kč	S-RZ - řez zdravotní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.

14.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	192	S-RB, S-RO		5 317,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační.		
			S-VDH instalace		1 342,50 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH - 2 PP/PES lana) o nosnosti 4000kg.		
			S-VDH materiál		1 095,00 Kč			
15.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	195	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.		
16.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	150	S-RB, S-RLLR		1 631,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit překříženou větev.		
17.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	142	S-RB		1 527,80 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.		
18.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	142	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.		
19.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	105	BZ		- Kč	BZ - bez nutného zásahu.		
20.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	120	S - KPV			S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.		
21.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	115	S-RB		873,55 Kč	S-RB - řez bezpečnostní (řez na doživající torzo).		
22.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	147	S-RB		2 607,75 Kč	S-RB - řez bezpečnostní (řez na doživající torzo).		
23.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	175	S-RB		3 262,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní (řez na doživající torzo).		
24.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	150	S-RB, S-RLLR		5 456,25 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit kosterní větev rostoucí nad náhon a privátní pozemek.		
			S-VDH instalace		447,50 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH - 1 PP/PES lana) o nosnosti 4000kg.		
			S-VDH materiál		430,00 Kč			
25.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	98	S-RB, S-OV	895,00 Kč	219,30 Kč	- Kč	1 114,30 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
26.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	125	S-RB, S-OV	1 308,50 Kč	322,50 Kč	- Kč	1 631,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
27.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	160	S-RB	2 237,50 Kč	645,00 Kč	- Kč	2 882,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
28.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	164	S-RB	1 790,00 Kč	645,00 Kč	- Kč	2 435,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

29.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	200	S - KPV				S - KPV - postupné kácení stromu s volnou dopadovou plochou.
30.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	15	S-RB, S-RO		Kč	3 262,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační (Koruna se naklání do protisměru - odlehčit na tlakové straně vrcholové části koruny).
31.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	135	S-RB		Kč	1 004,65 Kč	V koruně zavěšené suché větve. S-RB - řez bezpečnostní.
32.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	112	S-RB		Kč	1 004,65 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
33.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	158	S-RB		Kč	2 009,30 Kč	V koruně zavěšené suché větve. S-RB - řez bezpečnostní.
34.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	240	S-RB, S-RO		Kč	7 950,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační, snížením náporové plochy koruny cca o 2m.
35.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	182	S-RB		Kč	2 435,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
			S-VDH instalace		Kč	447,50 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH - 1 PP/PES lano) o nosnosti 4000kg.
			S-VDH materiál		Kč	236,00 Kč	
36.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	168	S-RB		Kč	1 953,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
37.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	128	S-RB		Kč	1 338,05 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
38.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	168	S-RB		Kč	2 112,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
39.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	200	S-RB		Kč	4 225,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
40.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	211	S-RB, S-RLLR		Kč	10 267,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - redukční řez symetrizační.
41.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	135	S-RB, S-RLPV, S-OV		Kč	1 114,30 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLPV - úprava podjezdne výšky. S-OV - odstranit kmenové výmladky.
42.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	231	Chybí		Kč	- Kč	Chybí - pokácen.
43.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	300	S-RB, S-RO		Kč	10 635,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - odlehčení po obvodu koruny.
			S-VSP instalace		Kč	3 580,00 Kč	S-VSP - Instalace bezpečnostní vazby statické z ocelového lana a dřevěných podkladnic.

			S-VSP materiál		Kč	3 732,00 Kč	
			S-VDH instalace		Kč	895,00 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH - 1 PP/PES lano) o nosnosti 4000kg.
			S-VDH materiál		Kč	2 232,00 Kč	
44.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	205	S-RB		Kč	2 685,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
45.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	231	Chybí		Kč	- Kč	Chybí - pokácen.
46.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	240	S-RB		Kč	5 249,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
47.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	227	S-RB		Kč	2 882,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
48.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	245	S-RB		Kč	6 660,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
			S-VDH instalace		Kč	447,50 Kč	Instalace preventivní bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1PP/PES lano) o nosnosti 4000kg.
			S-VDH materiál		Kč	692,00 Kč	
49.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	175	S-RB, S-RO		Kč	3 907,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační.
50.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	176	S-RB, S-RO		Kč	5 215,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační.
51.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	155	S-RB, S-RLLR, S-OV		Kč	3 205,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální odlehčení.
52.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	205	S-RB, S-RO		Kč	6 971,50 Kč	Chybí terminální výhon - kotlovitá koruna. S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační.
			S-VDH instalace		Kč	447,50 Kč	Instalace preventivní bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1PP/PES lano) o nosnosti 4000kg.
			S-VDH materiál		Kč	487,00 Kč	
53.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	119	S-RB		Kč	1 004,65 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
54.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>		S - KPP		Kč		S - KPP - postupné kácení s překážkou v dopadové ploše.
55.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	105	S-RB	1	Kč	1 338,05 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

56.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	275	S-RB, S-RO		7 814,00 Kč	Centrální dutina kmene. Výskyt mravence černošklého. S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční stabilizační snížením náporové plochy cca o 3m.
			S-VSP instalace		3 580,00 Kč	S-VSP - Instalace bezpečnostní vazby statické z ocelového lana a dřevěných podkladnic.
			S-VSP materiál		1 907,00 Kč	
57.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	212	S-RB, S-RLLR		4 479,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční lokálním odlehčením kosterní větve nad rybníkem.
58.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	174	S - KPP			Prasklina kmene. Centrální dutina kmene. S - KPP - postupné kácení s překážkou v dopadové ploše.
59.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	185	S-RB, S-RLLR		2 882,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční odlehčením větve nad cestou.
60.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	169	S-RB, S-RLLR		1 953,50 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční odlehčením symetrizací koruny zbývajících větví.
61.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	213	S - KPP			Prasklina kmene. Centrální dutina kmene. S - KPP - postupné kácení s překážkou v dopadové ploše.
62.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	172	S - KPP			Prasklina kmene. Centrální dutina kmene. S - KPP - postupné kácení s překážkou v dopadové ploše.
63.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	172	S-RB, S-RLLR		4 157,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální redukční řez, odlehčit větvě překloušené nad střechu a el. vedení (kabel).
64.	lípa - <i>Tilia platyphyllos</i>	262	S-RB, S-RLLR, S-RO		11 576,00 Kč	Rozsáhlé poškození kmene. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokální redukční řez, symetrizace. S-RO - stabilizace koruny snížením náporové plochy cca o 2m.
			S-VDH instalace		895,00 Kč	Instalace bezpečnostní vazby dynamické (S-VDH 1PP/PES lana) o nosnosti 4000kg,

		S-VDH materiál		498,00 Kč	
		S-VSP instalace		3 580,00 Kč	S-VSP - Instalace bezpečnostní vazby statické z ocelového lana a dřevěných podkladnic.
		S-VSP materiál		1 907,00 Kč	
Cena celkem opatření:		169 580,00 Kč			
Cena celkem likvidace nehroubí (klestu):		40 138,35 Kč			
Cena celkem likvidace hraubí (palivového dříví):			1 508,00 Kč		
Cena celkem bez DPH:				211 226,35 Kč	
DPH 21%:				44 357,53 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:				255 583,88 Kč	