

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupená [redacted] Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci) a

[redacted] Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

Nepředvídatelné změny, které nastaly během realizace, a které se týkaly sanace podkladních vrstev v celém rekonstruovaném úseku druhé etapy výstavby, podstatného navýšení objemu prací na opravě kanalizace a dešťových přípojek a přeložky stávajícího plynárenského zařízení, a vzhledem k postupu výstavby, bylo nezbytné nejprve dokončit tyto práce nad rámec smlouvy spojené se zemními pracemi.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Po odtěžení stávajících vrstev byla SZZ zjištěna neúnosná zemní pláň v místech rozšíření km 0,00 - 0,55. Na základě návrhu nezávislé akreditované zkušební laboratoře byla navržena sanace v mocnosti 0,5m a náhrada původní neúnosné zeminy za ŠD. Stávající zemní pláň tvořená jílem písčítým s vysokým obsahem jemných částic byla hodnocena jako nevhodná. Sanace pláňe zajistí požadovanou únosnost.
- Po odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy byly zjištěny lokální poruchy podkladní asfaltové vrstvy tvořené trhlinami a nedostatečnými tloušťkami. Tyto lokální úseky je nutné odtěžit a nahradit novou vrstvou ACP s konstantní tloušťkou. Ponecháním stávající podkladní asfaltové vrstvy by došlo k ponechání nekonstantní tloušťky s nekompaktní strukturou, která by se projevila prokopíváním trhlín do nové ložné a obrusné vrstvy.
- Vybudováním vtokového objektu u SO 202 došlo k vytvoření strmého svahu a zneprístupnění zahrady nad tímto vtokovým objektem. Svah je nutné zabezpečit proti sesuvu obložení lomovým kamenem do betonu a pro obnovení přístupnosti zahrady zatrubnit část příkopu. Bez stabilizace svahu by při deštích mohlo dojít k jeho sesuvu. Dále by přilehlý pozemek po vybudování vtokového objektu zůstal bez přístupu.
- Projekt navrhoval využití odvodňovacích žlabů z důvodu blízkého vedení vodovodu. Po výkopu sond se prokázalo, že prostorově je možné uliční vpusti umístit a s ohledem na zajištění trvalejší funkčnosti s menšími požadavky na údržbu je vhodnější využití uličních vpustí. Dále byla jedna uliční vpust' doplněna v rizikovém místě s téměř

nulovým podélným spádem. Po prověření reálné trasy vodovodu nasondováním nebyla zjištěna kolize a je možné navržené liniové žlaby nahradit uličními vpustmi.

- V rámci překopů přípojek pro uliční vpusti byla zasažena stávající souvrství tvořené štětem a dlažbou ze žulových kostek. Vzhledem k narušení kompaktnosti těchto vrstev je nutné překopy v úrovni těchto vrstev stabilizovat. Bez provedení stabilizace překopů v úrovni štětu a žulových kostek netvořilo okolí výkopu pevný a soudržný podklad pro další vozovkové vrstvy.
- Pro zamezení vytékání svedených vod z propustku na soukromý pozemek bylo navrženo vybudování vsakovací jámy. Povrchová voda by poškozovala sousední pozemek v soukromém vlastnictví.
- Vzhledem k úpravě DIO bylo možné vybudovat propustek bez nutnosti zajištění výkopu pažením. Práce nebyly prováděny.
- V rámci stavby nebyly zastiženy podkladní asfaltové vrstvy obsahující dehet. Položky rozpočtu pro zvětšenou odvozovou vzdálenost a poplatek za skládku nebezpečného odpadu nebudou čerpány. Dále nebyl kácen strom, který se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví, jeho vlastníci s pokácením nesouhlasí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|--|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od účinnosti této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby 1. etapa (vyjma vodorovného dopravního značení a výsadby keřů) | do 17. 12. 2018 |
| 3. Dokončení a předání stavby 2. etapa (vč. vodorovného dopravního značení a výsadby keřů 1. etapy) | do 30. 11. 2019 |
| 4. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby- |
| 5. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

30.401.382,70 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce, aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací a příloha č. 3 – plná moc pro Ing. Tomáše Nentvicha.

V Brně, dne 31. 10. 2019

V Brně, dne 31. 10. 2019

██████████
██████████
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

██████████
██████████
Brno úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 – PLNÁ MOC PRO ING. TOMÁŠE NENTVICHU
