



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 02PA-000067

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

POSKYTOVATEL:

AZ CONSULT spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: I [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: ■

Číslo účtu: ■ [REDACTED]
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 5421650001

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
Registrován u: KS v ÚL, oddíl C,
vložka 2096

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 – Doplnující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 – 58,280 - monitoring jímacích objektů vodního zdroje obce Prackovice nad Labem, provozovaných společností SČVaK, a.s.“

2. Bližší popis služeb

Ověření případného vlivu stavby „D8 0805A – doplňující IGP v km 55,500 – 58,280“ na vodní zdroj, který zásobuje veřejný vodovod obce Prackovice. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně Malé Žernoseky, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SČVaK, a.s.)

Monitoring bude zahájen těsně před zahájením vrtných prací a ukončen 1 měsíc po dokončení vrtných prací. Projektem uvažovaná doba vrtných prací je 3 měsíce. Monitoring bude prováděn na vyústění z 1. i 2. jímacího zářezu a rozdělen je do dvou částí:

- **sledování vydatnosti vodního zdroje:** Měření vydatnosti bude probíhat v 14-ti denních intervalech. Vydatnost bude měřena metodou měření času naplnění nádoby známého objemu. Objem nádoby bude zvolen v závislosti na aktuální vydatnosti, předpokládáme 10-20 l. Čas bude měřen pomocí časomíry s přesností na 0,1 s. Přesné odběrné místo bude specifikováno pracovníkem společnosti SČVaK a.s. při první prohlídce jímacích objektů. Měření na každé drenážní trubce v obou jímacích objektech bude prováděno zvlášť a z důvodu vyloučení chyby bude opakováno 2 x (celkem 3 záměry na drenážní trubku). Pokud se od sebe budou hodnoty vzájemně lišit o více než 10%, bude měření ihned na místě opakováno. Ze tří měřených hodnot bude vypočten aritmetický průměr, který bude považován za hodnotu platnou pro daný termín měření. Voda zachycená do nádoby bude zásadně vylévána mimo akumulační nádrž, aby nedošlo k uvolnění mechanických nečistot a k zakalení vody na odtoku z jímacího objektu.

- **sledování kvality vody:** Kvalita podzemní vody z vodního zdroje bude posouzena pomocí série laboratorních analýz. Přesné odběrné místo bude specifikováno pracovníkem společnosti SČVaK a.s. při první prohlídce jímacích objektů. Celkem bude odebráno 6 vzorků vody. Vzorky budou odebrány jako bodové takto: - první pár vzorků odebrán těsně před zahájením vrtných prací;

- druhý pár vzorků 1 měsíc po zahájení vrtných prací;

- třetí pár vzorků 1 měsíc po dokončení stavby.

Vyhodnocení a měření výsledků monitoringu:

Z každého měření vydatnosti a z každého odběru vzorku vody bude vypracován protokol, v němž bude uveden datum a čas provedení měření nebo odběru, jméno pracovníka, který činnost prováděl, název organizace, výsledky měření průtoku, resp. záznam o počtu odebraných vzorkovnic. V případě pozorování neočekávaného stavu (řádové zvýšení nebo snížení vydatnosti, zakalení vody, zápach apod.) bude tato skutečnost rovněž zaznamenána a ihned projednána s provozovatelem jímacího objektu. Vzorky podzemní vody budou analyzovány v rozsahu „monitorovacího rozboru“ dle terminologie SČVK a.s.

Souhrnně budou výsledky monitoringu vyhodnoceny v závěrečné zprávě monitoringu. Data budou zobrazena v grafech a vyhodnocena v textu závěrečné zprávy.

Všechny činnosti prováděné v rámci monitoringu musí být koordinovány tak, aby byly stále zaměřeny na cíl monitoringu. Stavba musí být prováděna s maximálním ohledem na ochranu vodního zdroje, k čemuž je nutná součinnost všech zúčastněných stran (investor, zhotovitel, technický dozor, provozovatel jímacího objektu).

3. Místem poskytování/předání služeb je ŘSD ČR Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 – Praha 4

4. Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatele provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

5. Obchodní podmínky

A) záruční doba: 24 měsíců

B) zajištění jakosti/ kvalitativní požadavky: Dodržení norem ČSN, ČSN EN, vyhlášek, zákonů v platném znění a vnitřních předpisů ŘSD ČR.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. a požadavky, které jsou obsaženy ve vyjádřeních útvaru technickoprovozní činnosti Litoměřice a hydrogeologa společnosti SČVaK, a.s. z 19. 2. 2016 a 5. 4. 2016

C) pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno od podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb činí 14 dní po odebrání třetího páru vzorků, nejpozději však do 31. 8. 2016.

III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

78 100,- Kč (bez DPH)

16 401,- Kč (DPH),

94 501,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

IV. Platební podmínky

1. Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.
2. Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

V. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne 28-07-2016

V Ústí nad Labem dne 26.7.2016

Přílohy: Soupis prací

Společná vyjádření útvaru technickoprovozní činnosti Litoměřice a hydrogeologa společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. z 12. 2. 2016 a 31. 3. 2016.

Dokumentace: Hydrogeologický průzkum a monitoring vodního zdroje – zpráva z místního šetření a návrh monitoringu,