

**Protokol o změně díla**
**Krycí list ZL č.01-15**

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský - Projekce elektro Ing. Jan Polášek - ATELIER A3		
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	1 100 018,27	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-616 002,78	
celková cena změny	ocenění změny předložil: JB Stavební, s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH	<b>484 015,49</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	101 643,25	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>585 658,74</b>	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: změnové listy		

## Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH	
				přípočty	odpočty	cena díla		
						čl. 5.1. SOD	čl. 5.1. SOD	
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	20 639 535,00	24 973 837,40	
Změnový list č. 01	X		X	64 173,45	-38 255,63	20 665 452,82	25 005 197,91	
Změnový list č. 02	X		X	152 364,93	-153 259,53	20 664 558,22	25 004 115,45	
Změnový list č. 03	X		X	107 242,90	0,00	20 771 801,12	25 133 879,36	
Změnový list č. 04	X		X	78 582,06	-2 146,14	20 848 237,04	25 226 366,82	
Změnový list č. 05	X		X	98 418,61	-99 107,32	20 847 548,33	25 225 533,48	
Změnový list č. 06	X		X	34 113,52	-150 680,66	20 730 981,19	25 084 487,24	
Změnový list č. 07	X		X	15 950,00	0,00	20 746 931,19	25 103 786,74	
Změnový list č. 08			X	34 117,51	0,00	20 781 048,70	25 145 068,93	
Změnový list č. 09			X	41 233,95	0,00	20 822 282,65	25 194 962,01	
Změnový list č. 10			X	141 191,35	0,00	20 963 474,00	25 365 803,54	
Změnový list č. 11			X	33 057,00	-26 971,00	20 969 560,00	25 373 167,60	
Změnový list č. 12	X		X	22 536,71	0,00	20 992 096,71	25 400 437,02	
Změnový list č. 13			X	112 254,28	0,00	21 104 350,99	25 536 264,70	
Změnový list č. 14	X		X	136 535,00	-145 582,50	21 095 303,49	25 525 317,22	
Změnový list č. 15	X		X	28 247,00	0,00	21 123 550,49	25 559 496,09	
<b>Součty</b>				<b>1 100 018,27 Kč</b>	<b>-616 002,78 Kč</b>	<b>21 123 550,49 Kč</b>	<b>25 559 496,09 Kč</b>	

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.01

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
Popis změny: <b>Úpravy silnoproudých rozvodů</b> Na základě požadavků uživatele byla upravena a doplněna instalace silnoproudu v místnostech 09, 010, 012, 013 a 024 v 1.PP a v místnosti 17 v 1.NP. Dále bylo provedeno dodatečné osvětlení místnosti s rozváděči 0.04, výměna stávajícího osvětlení za nové stmívatelné osvětlení v místnosti 2, dopojení stávajících vývodů do patrových rozváděčů, doplnění jističů v patrových rozváděčích a oprava hlavního žlabu rozvodu silnoproudu v 1.PP.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	64 173,45	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-38 255,63	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	25 917,82	
	Výše DPH sazba: 21%	5 442,74	
	náklady na změnu vč. DPH	31 360,56	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL01	Úpravy silnoproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0001</b>		<b>D+M úchytlů SIL tras v 1PP</b>				<b>0,00</b>
1	38	Spojka žárový zinek pro přichycení k závitové tyči	ks	40,00000		0,00
2	39	Podpěra - bezšroubové úchyty 150 pro žlaby	ks	20,00000		0,00
3	40	Závitová tyč 10mm/1m vč. kov. hmoždinky, pár, zkácení na míru	ks	40,00000		0,00
<b>Díl: 0002</b>		<b>Zprovoznění stávajícího osvětlení v 1PP (chodby)</b>				<b>0,00</b>
4	R1	PŘISAZENÉ POHYBOVÉ ČIDLLO 360°	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 0003</b>		<b>Demontáž/montáž osvětlení v m.č. 2 (1NP)</b>				<b>0,00</b>
5	R2	Demontáž původních svítidel vč. konstrukce (rampa)	kpl	1,00000		0,00
6	R3	Montáž svítidel	ks	4,00000		0,00
7	68	20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	20,00000		0,00
8	78	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,00000		0,00
<b>Díl: 0004</b>		<b>Demontáž vypínačů pro osvětlení 4-5NP (m.č. 416, 400, 400A, 307A, 300 a 302A)</b>				<b>0,00</b>
9	R4	Kryt zaslepovací vč. rámečku SWING	ks	13,00000		0,00
<b>Díl: 001</b>		<b>SIL - Úprava rozvaděče R1.3</b>				<b>0,00</b>
10	Nová_	úprava rozvaděče R1.3 (změna jištění vč. chrániče)	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 002</b>		<b>Dodatečné zasekání EPS2 u RZ2, RZ4</b>				<b>0,00</b>
11	R2	Zasekání EPS2 u RZ2, RZ4 do KT250	ks	2,00000		0,00
12	R3	Demontáž a zpětná montáž EPS2 vč. vodičů	hod	2,00000		0,00
<b>Díl: 003</b>		<b>Dopojení stávajících vývodů do patrových rozvaděčů</b>				<b>0,00</b>
13	102	4x6 mm2	ks	80,00000		0,00
<b>Díl: 005</b>		<b>Demontáž lišty 1.NP u dveří do m.č. 13, zasekání kabelu, zrušení a zapravení zás. pro TV hala</b>				<b>0,00</b>
14	R4	Demontáž lišty 1.NP u dveří do m.č. 13, zasekání kabelu, zrušení a zapravení zás. pro TV hala	hod	5,00000		0,00
<b>Díl: 007</b>		<b>Samostatný kabel pro panel klimamjednotek 5.NP m.č. 410B</b>				<b>0,00</b>
15	78	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	20,00000		0,00
16	102	4x6 mm2	ks	2,00000		0,00
<b>Díl: 009</b>		<b>Dodatečné pospojování PSUM 4x 0,5 hod.</b>				<b>0,00</b>
17	R7	Montážní práce, koordinace	hod	3,00000		0,00
<b>Díl: 10</b>		<b>SLP - Horizontální rozvody</b>				<b>0,00</b>
18	188	Datová dvojzásuvka zásuvka pod omítku pro 2 keystoney Cat. 6A	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: 14</b>		<b>SIL - TRUBKY A KRABICE</b>				<b>0,00</b>
19	51	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68	ks	-16,00000		0,00
20	52	Krabice přístrojová lištová pro dvojzásuvky	ks	6,00000		0,00
<b>Díl: 15</b>		<b>SLP - KABELÁŽ - NOSNÉ PRVKY</b>				<b>0,00</b>
21	255	Lišta hranatá 40x40	m	22,00000		0,00
22	269	Trubka ohebná O25 pod omítku, nízká mech. odolnost	m	12,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL01	Úpravy silnoproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	277	Krabice univerzální O68 pod omítku	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 16 SIL - LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK-20X20 + KRYTY</b>						<b>0,00</b>
24	68	20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	49,00000		0,00
25	69	KRYT 20X20 KONCOVÝ	ks	2,00000		0,00
26	70	KRYT 20X20 SPOJOVACÍ	ks	20,00000		0,00
27	73	KRYT 20X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	4,00000		0,00
<b>Díl: 18 SIL - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>						<b>0,00</b>
28	83	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	4,00000		0,00
29	85	CYKY-J 5x6 , pevně	m	10,00000		0,00
30	81	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-17,00000		0,00
31	78	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	10,00000		0,00
32	79	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	10,00000		0,00
<b>Díl: 32 SVÍTIDLA</b>						<b>0,00</b>
33	146	Svítilno nouzové LED, hranaté, přisazené, 1W, čočky z PMMA, ozn. NO	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 36 SIL - ÚPRAVY VE SVĚTELNÉ LAB. A ATELIERU DRAM. A REŽIE</b>						<b>0,00</b>
34	156	Nátěr úložných prvků ovladačů a kabelů na černo, 2x nátěr, m.č. 17, 407A	m2	7,20000		0,00
		SIL : 4,5		4,50000		
		SLP : 2,7		2,70000		
<b>Díl: 46 SIL - ZÁSUVKY DO PARAPETNÍHO KANÁLU</b>						<b>0,00</b>
35	Nová__	Podlahová krabice pro min. 6modulů (např. HL KDVKK2.8-7011)	ks	1,00000		0,00
36	167	Jednonásob. 45x45, s ochr.kolíkem, řazení 2P+PE; b.bílá / bílá	ks	2,00000		0,00
<b>Díl: 47 SIL - ZÁSUVKY KOMPLETNÍ</b>						<b>0,00</b>
37	169	Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b bílá	ks	-10,00000		0,00
<b>Díl: 51 SIL - ZÁSUVKA SPOJOVACÍ PRŮMYSLOVÁ, IP 67</b>						<b>0,00</b>
38	173	Zásuvka průmyslová, spojovací; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A	ks	-1,00000		0,00
39	Nová	Zásuvka průmyslová, spojovací; řazení 3P+N+PE; IP 44, 32A	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 55 KOORDINAČNÍ PRÁCE</b>						<b>0,00</b>
40	182	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00000		0,00
<b>Díl: 67 SIL - ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM</b>						<b>0,00</b>
41	204	Drážka v cihelné stěně do 50x50	m	-30,00000		0,00
		SIL : -45		-45,00000		
		SLP : 12		12,00000		
		3		3,00000		
<b>Díl: 6 ARCHSTAV - Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>0,00</b>
42	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-0,50000		0,00
		-33*0,05		-1,65000		
		3*0,05		0,15000		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL01	Úpravy silnoproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		po demontáži osvětlení : 1		1,00000		
43	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	-0,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : -0,50000		-0,50000		
<b>Díl: 99</b>		<b>ARCHSTAV - Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,08281		0,00
		(-1,65*0,10712) +(-1,65*0,0585)		-0,27327		
		(0,15*0,10712) +(0,15*0,0585)		0,02484		
		(1*0,10712) +(1*0,0585)		0,16562		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
45	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	1,00000		0,00
		Hodnota z bývalého odkazu. : 1		1,00000		
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
46	PPV	SIL - PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	0,06000		0,00
47	Pol__0001	SLP - PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	%	0,01000		0,00
<b>Díl: 01</b>		<b>Výměna jističů - požadavek EON - Úprava rozvaděče R2.1</b>				<b>0,00</b>
48	R1	Doplnění jističe 16C/1F	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 02</b>		<b>Výměna jističe v m.č. 104</b>				<b>0,00</b>
49	R2	Doplnění jističe 13C/1F	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 32</b>		<b>SVÍTIDLA</b>				<b>0,00</b>
50	139	Atypický závěs pro svítidla ozn. A v m.č. 406	ks	4,00000		0,00
		Závěsná montáž svítidel v m.č. 002 - křivý strop = montáž pomocí lanek : 4		4,00000		
51	145	Oživení a nastavení řídicího systému osvětlení s rádiovým řízením	ks	1,00000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.02

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Změna elektroinstalace v hereckých učebnách</b></p> <p>Na základě požadavků uživatele byla provedena změna instalace jevištního osvětlení včetně DMX rozvodů v hereckých učebnách 2, 4, 301, 302, 401 a s tím související změna rozváděčů jevištního osvětlení. Dále byl snížen počet nových stmívatelných svítidel v učebně 301 a dodána nová rozvodnice pro stmívače scénického osvětlení v místnosti 402.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	152 364,93	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-153 259,53	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>-894,60</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	-187,87	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>-1 082,47</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL02	Změna elektroinstalace v hereckých učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 004 SIL - Změna zásuvek v návaznosti na rozvaděč RJO</b>						<b>0,00</b>
1	Nová	Vývod flexi 1,5m 3x2,5 vč. "samce"	ks	40,00000		0,00
		m.č. 004 : 12		12,00000		
		m.č. 406 : 8		8,00000		
		8		8,00000		
		12		12,00000		
2	Nová_	Sílový kabel JYTY 4X1	m	12,00000		0,00
<b>Díl: 02 SIL - Dodávky - rozvaděče elektro</b>						<b>0,00</b>
3	18	Rozvodnice RJO vč. 4x klíč ke dvířkám, v.č. E28	ks	-5,00000		0,00
4	Nová	Rozvodnice RJO - TYP 1	ks	2,00000		0,00
5	Nová_	Rozvodnice RJO - TYP 2	ks	2,00000		0,00
<b>Díl: 14 SIL - TRUBKY A KRABICE</b>						<b>0,00</b>
6	51	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68	ks	23,00000		0,00
		-10		-10,00000		
		21		21,00000		
		4		4,00000		
		-5		-5,00000		
		m.č.4 dle požad. JAMU z 4.6. (NN) :				
		RJO, Z1 až Z6 : -6		-6,00000		
		17+6 : 23		23,00000		
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : -5		-5,00000		
		1		1,00000		
7	61	Trubka ohebná O 25/18,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně	m	20,00000		0,00
8	62	Trubka ohebná O 32/24,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně	m	6,00000		0,00
		DMX : 6		6,00000		
9	63	Trubka ohebná O 40/31,2, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně	m	60,00000		0,00
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : 60		60,00000		
10	210800115RT1	CYKY-J 5x1.5 , pevně včetně dodávky kabelu	m	13,00000		0,00
<b>Díl: 14SLP POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM - PZTS</b>						<b>0,00</b>
11	241	Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C, reléový výstup, samoresetovací patice, dvojbarevná programovatelná LED signalizující poplach, zaprášení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost,	ks	1,00000		0,00
		dosah poloměr 6m				
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : 1		1,00000		
<b>Díl: 15 SLP - KABELÁŽ - NOSNÉ PRVKY</b>						<b>0,00</b>
12	254	Lišta vkladací 40x20	m	10,00000		0,00
13	274	Trubka ohebná O20 v podhledu, střední mech. odolnost	m	13,00000		0,00
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : 13		13,00000		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL02	Změna elektroinstalace v hereckých učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	284	Kabel pro PZTS 2x2x0,5+2x1	m	30,00000		0,00

m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) :  
do RD1A,B v 1.PP : 30 30,00000

<b>Díl: 16</b>		<b>LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY</b>			<b>0,00</b>
15	68	20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	8,00000	0,00
16	69	KRYT 20X20 KONCOVÝ	ks	1,00000	0,00
17	70	KRYT 20X20 SPOJOVACÍ	ks	2,00000	0,00
18	73	KRYT 20X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ	ks	1,00000	0,00

<b>Díl: 18</b>		<b>SIL - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>			<b>0,00</b>
19	81	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	-176,00000	0,00
		-300		-300,00000	
		98		98,00000	
		m.č.4 dle požad. JAMU z 4.6. (NN) : 26		26,00000	

20	83	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	300,00000	0,00
21	86	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	-16,00000	0,00

<b>Díl: 18SLP</b>		<b>ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ</b>			<b>0,00</b>
22	305	Podružný materiál	kpl	1,00000	0,00

<b>Díl: 32</b>		<b>SIL - SVÍTIDLA</b>			<b>0,00</b>
23	138	Svítlidla stmívatelná LED 90W, 4000°K - herecké učebny, ozn. A	ks	-2,00000	0,00
24	142	Modul pro systém řízení osvětlení - širokopásmový vysílač	ks	-2,00000	0,00
25	143	Vysílací modul pro systém řízení osvětlení pro ovladače	ks	-5,00000	0,00

<b>Díl: 42</b>		<b>SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)</b>			<b>0,00</b>
26	163	Spínač trojpólový IP 65, 63 A; řazení 3; b. šedá, otočný knoflík	ks	-1,00000	0,00
27	Nová_	Spínač jednopólový; řazení 1, ABB Levit onyx / kouřová černá	ks	1,00000	0,00

<b>Díl: 47</b>		<b>SIL - ZÁSUVKY KOMPLETNÍ</b>			<b>0,00</b>
28	168	Zás.jednonásobná, s ochr.kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b.bílá / bílá	ks	44,00000	0,00
		10		10,00000	
		m.č.4 dle požad. JAMU z 4.6. (NN) :			
		12+2+3 : 17		17,00000	
		17		17,00000	

29	169	Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b bílá	ks	-28,00000	0,00
		-6		-6,00000	
		-6		-6,00000	
		-5		-5,00000	
		m.č.4 dle požad. JAMU z 4.6. (NN) : -6		-6,00000	
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : -5		-5,00000	

<b>Díl: 67</b>		<b>SIL - ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM</b>			<b>0,00</b>
30	204	Drážka v cihelné stěně do 50x50	m	81,00000	0,00

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL02	Změna elektroinstalace v hereckých učebnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		28		28,00000		
		40		40,00000		
		m.č. 1 a 2 dle požad. JAMU z 10.-11.6.2019 (SLP) : 13		13,00000		

<b>Díl: 6</b>	<b>ARCHSTAV - Úpravy povrchu, podlahy</b>					<b>0,00</b>
---------------	---	--	--	--	--	-------------

31	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,41000		0,00
		40*0,05		2,00000		
		28*0,05		1,40000		
		zapravení niky pod ROJ : 0,6*0,6		0,36000		
		13*0,05		0,65000		

32	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	4,41000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,41000		4,41000		

<b>Díl: 741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					<b>0,00</b>
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------

33	Nová __	ROZVODNICE RG - GRADIOR	kpl	1,00000		0,00
----	---------	-------------------------	-----	---------	--	------

<b>Díl: 99</b>	<b>ARCHSTAV - Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>
----------------	---	--	--	--	--	-------------

34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,73038		0,00
		(2*0,10712) +(2*0,0585)		0,33124		
		(1,76*0,10712) +(1,76*0,0585)		0,29149		
		(0,65*0,10712) +(0,65*0,0585)		0,10765		

<b>Díl: ON</b>	<b>SIL - Ostatní náklady</b>					<b>0,00</b>
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------

35	Pol__0001	SLP - PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	%	0,01000		0,00
----	-----------	---	---	---------	--	------

36	Pol__0003	SIL - PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	0,06000		0,00
----	-----------	---	---	---------	--	------

<b>Díl: 001</b>	<b>Silnoproud</b>					<b>0,00</b>
-----------------	-------------------	--	--	--	--	-------------

37	R1	Krabička plastová KP45 (Z-54), nebo KSK80	ks	8,00000		0,00
----	----	---	----	---------	--	------

38	R2	Panelový konektor XLR - 5 pin - samice	ks	4,00000		0,00
----	----	--	----	---------	--	------

39	R3	Panelový konektor XLR - 5 pin - samec	ks	4,00000		0,00
----	----	---------------------------------------	----	---------	--	------

40	R4	BINARY 234 AES/EBU MKII	m	40,00000		0,00
----	----	-------------------------	---	----------	--	------

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.03

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
Popis změny: <b>Změna zálohovaných rozvodů elektroinstalace</b> Na základě požadavků uživatele byly rozšířeny zálohované okruhy do vybraných místností ve 4.NP.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	107 242,90	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>107 242,90</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	22 521,01	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>129 763,91</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL03	Změna zálohovaných rozvodů elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 14</b>		<b>TRUBKY A KRABICE</b>				<b>0,00</b>
1	51	Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68	ks	4,00000		0,00
2	R06	Krabice odbočná s víčkem VLK 80/R a svorkovnicí S-66 (ukončení rezervy CYKY /J/ 5x10)	ks	5,00000		0,00
3	58	Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2	ks	1,00000		0,00
		přepojení zás. M.č.309 na RU304 nad podhledem chodby 300 : 1		1,00000		
<b>Díl: 18</b>		<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>				<b>0,00</b>
4	R07	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	10,00000		0,00
		pro kontakty EPO : 10		10,00000		
5	81	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	109,00000		0,00
		nárůst zásuvek a tras : 109		109,00000		
6	R08	CYKY-J 3x4 , pevně	m	24,00000		0,00
		RUPS2 x RD1A,1B : 24		24,00000		
7	86	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně	m	98,00000		0,00
		z RZ304 kolem RH do RUPS1 a zpět do RH (část RH x RUPS1 zůstane jako rezerva) : 98		98,00000		
8	R10	CGSG 5Gx16 pevně	m	30,00000		0,00
		RUPS2 x UPS 30kVA - vždy vstup/výstup : 30		30,00000		
9	R11	CGSG 3Gx6 pevně	m	36,00000		0,00
		RUPS1 x UPS 5kVA(3x) - vždy vstup/výstup : 36		36,00000		
<b>Díl: 21</b>		<b>Jednožilové vodiče pro pevné uložení</b>				<b>0,00</b>
10	97	H07V-U 6 mm2, zž, pevně	m	36,00000		0,00
		pospojení stv. UPSek : 36		36,00000		
<b>Díl: 22</b>		<b>UKONČENÍ KABELŮ DO</b>				<b>0,00</b>
11	103	5x10 mm2	ks	22,00000		0,00
12	104	5x16 mm2	ks	4,00000		0,00
<b>Díl: 23</b>		<b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>				<b>0,00</b>
13	109	Do 16 mm2	ks	4,00000		0,00
<b>Díl: 47</b>		<b>ZÁSUVKY KOMPLETNÍ</b>				<b>0,00</b>
14	R12	Dvojnásob. 45x45, s ochr.kolíkem, řazení 2P+PE; červená	ks	19,00000		0,00
		červená do PK : 19		19,00000		
15	R13	Dvojnásob. 45x45, s ochr.kolíkem, řazení 2P+PE; bílá	ks	23,00000		0,00
		bílá do PK : 23		23,00000		
16	R14	Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; červená	ks	4,00000		0,00
		červená : 4		4,00000		
<b>Díl: 55</b>		<b>KOORDINAČNÍ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>
17	183	Montáž mimo ceníkové položky	hod	8,00000		0,00
		výkres E31s 6.8.2019 - Úprava stávajícího R304 - m.č. 304/4.NP - na nově RZ304 (demontáž, 24 modulů, zpětná montáž a zapojení 15 modulů, doplnění záslepek 9 ks záslepek, štítek RZ304) : 8		8,00000		
18	183	Montáž mimo ceníkové položky	hod	3,00000		0,00
		výkres E11s 9.8.2019- Úprava stávajícího RUPS - nově RUPS2 - demontáž FA01, úprava : 3		3,00000		
19	R01	Doplnění RUPS2 o stykač Schneider KM1 (Stykač ICT 16A, 4xZAP, 220/240V AC, typ A9C22814)	ks	1,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL03	Změna zálohovaných rozvodů elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkres E11s 9.8.2019 : 1		1,00000		
20	R02	Doplnění stáv. RUPS2 o konektory EPO	ks	3,00000		0,00
		výkres E11s 9.8.2019 : 3		3,00000		
21	R03	TOTAL STOP - doplnění tlačítka o vypínací kontakt (doplnění a propoj na CENTRAL STOP)	ks	1,00000		0,00
22	183	Montáž mimo ceníkové položky	hod	2,00000		0,00
		Odpojení CYKY /J/5x35 stáv. RUPA a přepojení do RUPS1 : 2		2,00000		
23	R04	Nový rozváděč RUPS1 do m.č. 02/1.PP	kompl	1,00000		0,00
		výkres E32s 8.8.2019 : 1		1,00000		
24	R05	Doplnění RUPS1 o FA01 3P/80A/C z původního RUPS - montáž do nového RUPS1 na místě	kompl	1,00000		0,00
		výkres E32s 8.8.2019 : 1		1,00000		
25	R09	Zapojení UPSek (3 x 5kVA - stáv. JAMU)	kompl	3,00000		0,00
26	R15	Oživení stáv. UPSek APC Smart-UPS 5000VA 230V	ks	3,00000		0,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>
27	Pol_0003	SIL - PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	0,06000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.04

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
Popis změny: <b>Úpravy slaboproudých rozvodů</b> Na základě požadavků uživatele bylo v 1.PP změněno uložení kabelů EPS do žlabu, byly rozšířeny rozvody a počet datových zásuvek v místnosti 408 v 5.NP a doplněny skříně pro ukončení optiky o zámek. V některých podlažích došlo vlivem omezeného prostoru k sloučení tras silnoproudých a slaboproudých rozvodů a proto bylo nutné doplnit oddělovací přepážku v parapetním kanálu. Zajištění datového provozu a zabezpečení celé budovy si vyžádalo přepojení stávajících datových rozvodů v datovém rozvaděči RD1A a doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému o 2 ks expanderů.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	78 582,06	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-2 146,14	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>76 435,92</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	16 051,54	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>92 487,46</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL04	Úpravy slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 15 KABELÁŽ - NOSNÉ PRVKY</b>						<b>0,00</b>
1	270	Trubka ohebná O32 pod omítku, nízká mech. odolnost	m	-18,00000		0,00
				<b>m.č. 02 : -18</b>	<b>-18,00000</b>	
2	210020303R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm s víkem - Montáž	m	9,00000		0,00
<i>Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.</i>						
3	5534739760R	Žlab kabelový pozink. 50X50 s víkem plný, vč. spojek a spoj.mat a nos. prvků	m	9,00000		0,00
<b>Díl: 21 Jednožilové vodiče pro pevné uložení</b>						<b>0,00</b>
4	Nová_	Přepážka pro parapetní kanály PKS 70/60	m	117,00000		0,00
<b>Díl: ON SIL - Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>
5	Pol__0003	SIL - PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	0,06000		0,00
6	Pol__0001	SLP - PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	%	0,01000		0,00
<b>Díl: 03 Přesun rozvaděče RD6</b>						<b>0,00</b>
7	R3	Demontáž/montáž rozvaděče RD6	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: 14 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM - PZTS</b>						<b>0,00</b>
8	236	modul DN-BUS,8x dv.vstup,1x výstup relé 30V/2A,plast BOX	ks	2,00000		0,00
<b>Díl: 02 Datový rozvaděč RD1A</b>						<b>0,00</b>
9	5	Patch panel - pouze montáž	ks	5,00000		0,00
10	23	Práce v datovém rozvaděči (Ukončení na Patch panelech - 64 ks, 7ks RD4)	hod	8,00000		0,00
<b>Díl: 10 Horizontální rozvody</b>						<b>0,00</b>
11	186	Datový instalační kabel dvojitě stíněný F/FTP Cat. 6A, drát, LSOH, AWG23	m	480,00000		0,00
<b>Díl: 15 KABELÁŽ - NOSNÉ PRVKY</b>						<b>0,00</b>
12	259	100x60 elektroinstalační kanál (2m)	m	3,00000		0,00
13	276	Trubka ohebná O50 do podlahy, střední mech. odolnost	m	10,00000		0,00
14	282	Krabičky odbočná průchozí 125 s víčkem pod omítku	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 28 Montáž rozvaděčů, osazení do niky, zapravení</b>						<b>0,00</b>
15	121	Plastových 20 kg nástěnných	ks	1,00000		0,00
<b>Díl: 999 Skříně pro zakončení optiky ve třídách</b>						<b>0,00</b>
16	R2	Zámek FAB 1370	ks	6,00000		0,00
17	R3	Nástřík na černou barvu	ks	2,00000		0,00
18	R4	Kabelová průchoodka	ks	6,00000		0,00
<b>Díl: 9999 Doplnění magnetických kontaktů - výměna vratových magnetů (VV 5ks, DSP 12ks)</b>						<b>0,00</b>
19	243	Magnetický detektor otevření vratový - hliníkové provedení dosah 50mm	ks	7,00000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.05

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Změna slaboproudých rozvaděčů</b></p> <p>Na základě požadavků uživatele byly v dodaných datových rozvaděčích provedeny úpravy spočívající ve změně velikosti datových rozvaděčů, v náhradě skleněných dveří perforovanými a v úpravě datových rozvaděčů na nepojízdné.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	98 418,61	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-99 107,32	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>-688,71</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	-144,63	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>-833,34</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL05	Změna slaboproudých rozvaděčů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 02</b>		<b>Datový rozvaděč RD1A</b>				<b>0,00</b>
1	2	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
2	Nová	Přední dveře - Dveře s 63 % perforací a 1bodovým zámkem	kpl	1,00000		0,00
3	23	Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy...)	hod	1,00000		0,00
<b>Díl: 03</b>		<b>Datový rozvaděč RD1B</b>				<b>0,00</b>
4	25	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
5	Nová_	Přední dveře - Dveře s 63 % perforací a 1bodovým zámkem	kpl	1,00000		0,00
6	47	Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy...)	hod	1,00000		0,00
<b>Díl: 04</b>		<b>Datový rozvaděč RD2</b>				<b>0,00</b>
7	48	Rozvaděč stojan.45U/600x600, šedý, dveře sklo	ks	-1,00000		0,00
8	Nový	Rozvaděč stojan.45U/800x800, šedý, dveře sklo	ks	1,00000		0,00
9	49	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: 05</b>		<b>Datový rozvaděč RD3A</b>				<b>0,00</b>
10	73	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
11	Nová__	Přední dveře - Dveře s 63 % perforací a 1bodovým zámkem	kpl	1,00000		0,00
12	Nová___	Zadní dveře - Dveře s 63 % perforací a 1bodovým zámkem	kpl	1,00000		0,00
13	103	Práce v datovém rozvaděči	hod	2,00000		0,00
<b>Díl: 06</b>		<b>Datový rozvaděč RD3 B - SERVERY</b>				<b>0,00</b>
14	104	Rozvaděč stojan.48U/800x800, šedý	ks	-1,00000		0,00
15	105	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
16	106	Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu	ks	-1,00000		0,00
17	107	Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: 07</b>		<b>Datový rozvaděč RD4</b>				<b>0,00</b>
18	120	Rozvaděč stojanový 45U/600/600, šedý, dveře sklo	ks	-1,00000		0,00
19	Nový_____	Rozvaděč stojanový 45U/800/800, šedý, dveře sklo	ks	1,00000		0,00
20	121	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: 08</b>		<b>Datový rozvaděč RD6</b>				<b>0,00</b>
21	143	Rozvaděč stojanový 27U/600/600, šedý, dveře sklo	ks	-1,00000		0,00
22	Nový__	Rozvaděč stojanový 22U/600/800, šedý, dveře sklo	ks	1,00000		0,00
23	144	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: 09</b>		<b>Datový rozvaděč RD7</b>				<b>0,00</b>
24	166	Rozvaděč stojanový 45U/600/600, šedý, dveře sklo	ks	-1,00000		0,00
25	Nový___	Rozvaděč stojan.45U/800x800, šedý, dveře sklo	ks	1,00000		0,00
26	167	Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd	ks	-1,00000		0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
27	Pol___0001	SLP - PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	%	0,01000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.06

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Změna kamerového systému</b></p> <p>Po dohodě uživatele a dodavatele došlo ke změně 2 vnitřních kamer za kvalitnější a výrazné úspore v nákladech z důvodu využití stávajícího a plně dostačujícího serveru a programového vybavení.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	34 113,52	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-150 680,66	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>-116 567,14</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	-24 479,10	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>-141 046,24</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL06	Změna kamerového systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 13</b>		<b>KAMEROVÝ SYSTÉM</b>				<b>0,00</b>
1	221	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, VMZ f=3-10.5mm, WDR Forensic Capture (120dB), Axis Zipstream, Remote focus a zoom, P-iris až 60 fps, IR přisvit do 25m, slot na SD kartu	ks	-2,00000		0,00
2	222	Venkovní IP box kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF 2.8-8mm, LF WDR - Forensic Capture (120dB), LightFinder, stabilizace obrazu, detekce otřesu, snímkováním 60 fps (1080p), Remote back focus	ks	-1,00000		0,00
3	223	HDD 4 TB pro provoz 7x24, specializovaný pro NVR	ks	-2,00000		0,00
4	224	SERVER pro kamerový SW, klientský PC, popis a specifikace viz TZ	ks	-1,00000		0,00
5	225	"Monitor 24", LED, popis a specifikace viz TZ	ks	-1,00000		0,00
6	227	SW- profesionální VMS pro práci s širokou řadou IP kamer a enkodérů. Obsahuje základní base licenci bez kamerových licencí. Možnost rozšířit na neomezený počet IP kamer (multi server)	ks	-1,00000		0,00
7	Nová	Vnitřní IP dome kamera AXIS M4206-LV, 3MP / HDTV 1080p, 2048x1536, Varifocal lens with remote zoom and focus f=3-6mm, Axis Zipstream with H.264 and H.265, IR přisvit 15m, WDR, slot na SD kartu, HDMI	ks	2,00000		0,00
8	Nová_	Barvení kamery a konzol v barvě fasády RAL 1001	kpl	2,00000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.07

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Mosazný kryt tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP</b></p> <p>Na základě požadavků uživatele byly požární tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP umístěná ve vstupním vestibulu budovy překryta krytem z mosazi s gravírovaným nápisem, aby nebyla narušena památkově historická hodnota budovy.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	15 950,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	15 950,00	
	Výše DPH sazba: 21%	3 349,50	
	náklady na změnu vč. DPH	19 299,50	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL07	Mosazný kryt tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 45</b>		<b>GRAVÍROVANÁ TABULKA "TOTAL STOP" a "CENTRAL STOP"</b>				<b>0,00</b>
1	R	Mosazný kryt tlačítka central stop a total stop	ks	1,00000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.08

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Instalační dveře do datových uzlů</b></p> <p>V datových uzlech na vedlejším únikovém schodišti byly na základě požadavku uživatele doplněny v bočních stěnách požárně bezpečnostní dveře, které budou sloužit odborným pracovníkům pro instalační práce v datovém rozváděči.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	34 117,51	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	34 117,51	
	Výše DPH sazba: 21%	7 164,68	
	náklady na změnu vč. DPH	41 282,19	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL08	Montážní dveře do datových uzlů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>
1	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000		0,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
2	766660024RA0	Montáž dveří jednokřídlových	kus	2,00000		0,00
3	7666601R	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 60 cm dřevěné plné komplet s kováním, 1.NP, 5.NP	kus	2,00000		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,06054		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.09

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Sádrokartonové konstrukce</b></p> <p>Při demontáži stávajícího sádrokartonového podhledu v chodbě 5.NP bylo zjištěno, že tepelná izolace stropu je tvořena zvětralou PU pěnou, která byla nahrazena izolací z minerální vaty s parozábranou. Vzhledem k datovým a silovým rovodům vedoucím pod stropem 5. NP k datovému rozvaděči na vedlejší schodišti, bylo nutné doplnit minerální kazetový podhled i na podestě vedlejšího schodště. V místnosti 306 nebylo možné vést rozvody elektroinstalací v drážce ve zděné příčce, ale po povrchu pod stropem a proto je bylo nutné obložit sádrokartonem. Na základě požadavku uživatele bude páteřní trasa kabeláže v chodbě 024 v 1.PP zakryta sádrokartonovým obkladem.</p>			
složení ceny změny, doplněněn	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	41 233,95	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	41 233,95	
	Výše DPH sazba: 21%	8 659,13	
	náklady na změnu vč. DPH	49 893,08	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		



## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL09	Sádkartonové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
1	714180801R00	Demontáž stavající stropní izolace (zvětralá, nefunkční)	m2	36,77000		0,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>
2	714211111R00	Montáž podhledu z miner.panelů,lepením	m2	36,77000		0,00
3	63151406R	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	36,77000		0,00
4	713111211RO6	Montáž parozábrany spodem s přelepením spojů vč. materiálu	m2	36,77000		0,00
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
5	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	184,58000		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot, 1.PP, 1.NP	t	0,24268		0,00
				0,0066*36,77	0,24268	
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,21340		0,00
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24268		0,00
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,39752		0,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24268		0,00
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,72804		0,00
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,24268		0,00
13	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,24268		0,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
14	76713-02	d+m minerální kazetový podhled 60/60 cm PO + rošt	m2	6,00000		0,00
				m.č. 416 : 3*2	6,00000	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
15	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,00000		0,00
				m.č.306 : (6*0,3)*2	3,60000	
				m.č.024 : 3*0,8	2,40000	
16	416093123R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm	m2	6,60000		0,00
bez dodávky izolace						
				m.č. 306 : (6*0,3)*2	3,60000	
				m.č. 416 u schodiště : 0,3*2	0,60000	
				m.č.024 : 3*0,8	2,40000	
17	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	12,00000		0,00
				3,6+3,6	7,20000	
				2,4+2,4	4,80000	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,16518		0,00
				,09911	0,09911	
				0,06607	0,06607	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
19	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	56,64000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.10

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace Stavební úpravy podkroví		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jan Polášek		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Stavební úpravy vyvolané realizací rozvodů elektroinstalace</b></p> <p>Pro svislé vedení rozvodů elektroinstalací přes strop 4.NP byl využit stávající nefunkční komín, který musel být upraven. Při bourání drážky pro vedení hlavního přívodu el. energie do rozvodny v podlaze vrátnice v 1.NP byla zjištěna shnilá dřevěná podlahová konstrukce, která byla nahrazena betonovou podlahou vyztuženou svařovanou sítí s tepelnou izolací a nášlapnou vrstvou z PVC. Při výstavbě hlavního datového uzlu v místnosti 02 v 1.PP byla po odstranění vrchního betonového potěru zjištěna nesoudržná, nenosná konstrukce betonové podlahy. Bylo rozhodnuto nekvalitní stávající betonovou podlahu vybourat a provést novou betonovou podlahu v tl. 20 cm vyztuženou dvojitou svařovanou sítí. Při instalaci vnějších klimatizačních jednotek na terase byla na části fasády zjištěna zvětralá, nesoudržná omítka poškozená vlhkostí. Tato omítka byla odstraněna a místo ní provedena sanační omítka se silikátovým fasádním nátěrem v původní barvě.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	141 191,35	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	141 191,35	
	Výše DPH sazba: 21%	29 650,18	
	náklady na změnu vč. DPH	170 841,53	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		



## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL10	Stavební úpravy vyvolané realizací rozvodů elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	340238212R00	Zazdívkva otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,60000		0,00
		Komín : 1*0,6		0,60000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>0,00</b>
2	602011121RT3	Omítka jádrová sanační, ručně	m2	7,00000		0,00
3	602011134R00	Omítka jednovrst. sanační,ručně štuk	m2	7,00000		0,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
4	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000		0,00
		Komín : 1		1,00000		
5	622311510R00	Izolace podlahy XPS tl. 50 mm, bez povrchové úpravy, vč, dodávky materiálu	m2	8,40000		0,00
		m.č.08 : 2,1*4		8,40000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
6	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	8,40000		0,00
		m.č.08 : 2,1*4		8,40000		
7	632419110RT2	Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.10 mm cementová podlahová stěrka	m2	8,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,40000		8,40000		
8	631310136RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 20 cm	m2	30,00000		0,00
		včetně penetrace podkladu.				
		tl. 200mm : 30		30,00000		
9	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,20104		0,00
		2x3m ve dvou řadách na 30m2 = 10 kusů - 2 řady kari sítí :		0,18480		
		0,01848*10				
		2*0,00812		0,01624		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
10	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,10000		0,00
		Komín : (0,25+0,25+0,6)*1		1,10000		
11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	7,00000		0,00
12	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,20000		0,00
		1,pp. - původní : -30*0,06		-1,80000		
		1,pp. - nová : 30*0,2		6,00000		
13	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	4,20000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,20000		4,20000		
<b>Díl: 99</b>		<b>ARCHSTAV - Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,11747		0,00
		(0,6*0,2664) + (1*,04305)		0,20289		
		1,01809		1,01809		
		0,41265		0,41265		
		12,48384		12,48384		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>
15	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	65,00000		0,00
16	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,01430		0,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>
17	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	0,18000		0,00
		0,6*0,3		0,18000		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL10	Stavební úpravy vyvolané realizací rozvodů elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	63140106R	Deska minerální vlákno 0,6*0,3*1,1	m2	0,19800		0,00
				0,19800		
19	713111231RK3	Montáž parozábrany shora s přelepením spojů včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. 30*1,1 m.c. 08 : 2,1*4	m2	41,40000		0,00
				33,00000		
				8,40000		
20	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky pásku m.č.08 : 2,1+2,1+4+4 m.č.02 : 4+4+7,5+7,5	m	35,20000		0,00
				12,20000		
				23,00000		
21	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 15,1564 44,53	%	59,68640		0,00
				15,15640		
				44,53000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>
22	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,40000	m2	8,40000		0,00
				8,40000		
23	28410163R	Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m 8,4*1,1	m2	9,24000		0,00
				9,24000		
24	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem 2,1+2,1+4+4	m	12,20000		0,00
				12,20000		
25	61413634R	Lišta podlahová, dl. 2m (2,1+2,1+4+4)*1,1	m	13,42000		0,00
				13,42000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
26	784432924R00	Výmalba fasády	m2	65,00000		0,00
27	246275781R	Silikátová fasádní barva sanační, vhodná pro historické budovy	l	10,00000		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot, 1.PP, 1.NP 1,1*0,319 0,059*7	t	0,76390		0,00
				0,35090		
				0,41300		
29	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 5*0,3509 0,413*5	t	3,81950		0,00
				1,75450		
				2,06500		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,7639 2,2*4,2	t	10,00390		0,00
				0,76390		
				9,24000		
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*0,3509 0,413*14 9,24*14	t	138,65100		0,00
				3,50900		
				5,78200		
				129,36000		
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00390	t	10,00390		0,00
				10,00390		
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*0,3509 0,413*3	t	2,29170		0,00
				1,05270		
				1,23900		
34	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00390	t	10,00390		0,00
				10,00390		
35	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	10,00390		0,00

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL10	Stavební úpravy vyvolané realizací rozvodů elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 10,00390</a>		<a href="#">10,00390</a>		

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.11

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Stavební úpravy podkroví		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jan Polášek		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Doplnění vzduchotechniky</b></p> <p>Po dohodě objednatele a zhotovitele byl snížen počet nástěnných ovladačů VZT v místnostech 5.NP a místo nich pořízen centrální ovladač VZT. Na základě požadavku uživatele byl doplněn nástěnný ovladač v místnosti 407A v 6.NP a vyhřívání odvodu kondenzátu.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	33 057,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-26 971,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>6 086,00</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	1 278,06	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>7 364,06</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL11	Doplnění vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>1.00 KLIMATIZACE</b>				<b>0,00</b>
1	1.002	Kabelový ovladač	ks	-7,00000		0,00
2	1.002R	Centrální ovladač	ks	1,00000		0,00
4	R2	Vyhřívání odvodu kondenzátu pro klm - server 4.NP	sada	1,00000		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.12

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
Popis změny: <b>Rozvody ZTI pro kuchyňku</b> Na základě požadavku uživatele byly upraveny a doplněny rozvody vody a kanalizace pro novou kuchyňku v místnosti 207A ve 3.NP.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	22 536,71	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	22 536,71	
	Výše DPH sazba: 21%	4 732,71	
	náklady na změnu vč. DPH	27 269,42	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL12	Rozvody ZTI pro kuchyňku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000		0,00
2	721176103R01	Vsazení nové odbočky do stávající kanalizace <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000		0,00
3	721176103R02	Montáž kanalizačních výpustek vč sádrování DN50	kus	1,00000		0,00
4	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	26,07000		0,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
5	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, teplá i studená voda <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	16,00000		0,00
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
6	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	16,00000		0,00
7	722172411R02	Ventil podomítkový DN 15	kus	2,00000		0,00
8	722172411R03	Ventil rohový DN 15x3/8"	kus	2,00000		0,00
9	722172411R04	Montáž vodovodních armatur G 1/2	kus	4,00000		0,00
10	722172411R05	Montáž vodovodních výústek vč nástěnky PPR dn20x1/2" a jejich sádrování	kus	2,00000		0,00
11	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	16,00000		0,00
12	722172411R07	Vsazení odbočky do již stávajícího vodovodního potrubí	kus	2,00000		0,00
13	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	131,25000		0,00
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>0,00</b>
14	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy <i>12*0,1</i>	m2	1,20000		0,00
				<i>1,20000</i>		
15	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,20000</i>	m2	1,20000		0,00
				<i>1,20000</i>		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>0,00</b>
16	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm <i>0,15*0,15*3</i>	m3	0,06750		0,00
				<i>0,06750</i>		
17	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,00000		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot, 1.PP, 1.NP <i>0,0675*1,7</i> <i>12*0,1*0,1*1,7</i>	t	0,31875		0,00
				<i>0,11475</i>		
				<i>0,20400</i>		
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,95625		0,00
20	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,31875		0,00
21	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,18750		0,00
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31875		0,00
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,95625		0,00

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL12	Rozvody ZTI pro kuchyňku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,31875		0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.13

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Rekonstrukce elektroinstalace		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jiří Kozlovský		
Popis změny: <b>Výměna a rozšíření hydrantů</b> Výměna zastaralých hydrantových skříní s textilními hadicemi nesplňujícími normy na úseku požární ochrany za nové moderní hydrantové skříně s tvarově stálou hadicí odpovídající současným normám včetně prodloužení požárního vodovodu k hydrantové skříně umístěné na chodbě č. 400 v 5.NP.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	112 254,28	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	112 254,28	
	Výše DPH sazba: 21%	23 573,40	
	náklady na změnu vč. DPH	135 827,68	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL13	Výměna a rozšíření hydrantů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
1	44982614R	Hydrantový systém, plná dvířka - bílá skříň 65x65x25cm, hadice, buben na hadici, hubice, uzávěr kontrolní štítek, VČ. REVIZE	kus	6,00000		0,00

výměna zastaralých hydrantových skříní typu C52 (s hliníkovým vystrojením - uzávěr a hubice vč spoštilé "konopné" hadice) :

Na tento starý systém se již neprodávají AL náhradní díly a také to už nesplňuje normy PO. :

nový moderní systém „ HS s tvarově stálou hadicí“ D25 - 30bm – bílá plná dvířka - proudnice 10, tento systém odpovídá současným normám i v EU. : 6

<b>Díl: 6</b>		<b>ARCHSTAV - Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>0,00</b>
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,74890		0,00

zapravení hydrantu : 0,67\*0,67

0,44890

potrubí : 3\*0,1

0,30000

3	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,74890		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,74890		0,74890		

<b>Díl: 67</b>		<b>ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM</b>				<b>0,00</b>
4	205	Drážka v cihelné stěně do 100x50	m	3,00000		0,00

<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------

5	31950516R	Tvarovky pozinkované lisované " koleno "d 42/90" jednohrdlé	kus	1,00000		0,00
6	31950526R	Tvarovky pozinkované lisované " koleno "d 35/90" dvouhrdlé	kus	10,00000		0,00
7	31950526R1	Tvarovky pozinkované lisované " koleno "d 35/90" jednohrdlé	kus	2,00000		0,00
8	31950537R	Tvarovky pozinkované lisované " koleno "d 35/45" dvouhrdlé	kus	2,00000		0,00
9	31950537R1	Tvarovky pozinkované lisované " koleno "d 35/45" jednohrdlé	kus	1,00000		0,00
10	31950560R	Tvarovky pozinkované lisované " T" kus d 42x35x42	kus	1,00000		0,00
11	44982614R	Hydrantový systém, plná dvířka - bílá skříň 65x65x25cm D25, hadice, buben na hadici, hubice, uzávěr kontrolní štítek, VČ. REVIZE	kus	1,00000		0,00

Hydrantová skříň D25 - výměna za starou (prodloužení systému) : 1

1,00000

12	5512956184R	Tvarovky pozinkované lisované " nátrubek " d 35 dvouhrdlé	kus	5,00000		0,00
13	5512956186R	Tvarovky pozinkované lisované " nátrubek " d 42 dvouhrdlé	kus	2,00000		0,00
14	551296217R	Tvarovky pozinkované lisované " Přechod " d 35x1" vnější	kus	1,00000		0,00
15	722161927R00	Vsazení odbočky do již stávajícího požárního vodovodu	kus	1,00000		0,00
16	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	488,82000		0,00
17	R1	Potrubí pozinkované uhlíková lisovací ocel d35 (5/4)	m	26,00000		0,00
18	R2	Potrubí pozinkované uhlíková lisovací ocel d 42 (6/4)	m	1,00000		0,00
19	R3	Tvarovky pozinkované lisované " Redukce " d 35/42	ks	1,00000		0,00
20	R4	Montáž tvarovek	ks	26,00000		0,00
21	R5	Objímka DN 1" (35)	ks	12,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL13	Výměna a rozšíření hydrantů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	R6	izolace potrubí PE návleková	m	3,00000		0,00
23	R7	Napojení hydrantouich skříní (stávající inové) na rozvod pož.vody	ks	2,00000		0,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
24	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro hydrant 0,67x0,67*0,3 : 2	kus	2,00000 2,00000		0,00 0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>ARCHSTAV - Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m (0,7489*0,10712) +(0,7489*0,0585)	t	0,12403 0,12403		0,00 0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot, 1.PP, 1.NP (2*0,097) 0,67*0,67*0,3*1,7	t	0,42294 0,19400 0,22894		0,00 0,00 0,00
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 5*0,42294	t	2,11470 2,11470		0,00 0,00
28	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42294	t	0,42294 0,42294		0,00 0,00
29	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42294	t	0,42294 0,42294		0,00 0,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42294	t	0,42294 0,42294		0,00 0,00
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3*0,42294	t	1,26882 1,26882		0,00 0,00
32	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42294	t	0,42294 0,42294		0,00 0,00

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.14

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Stavební úpravy podkroví		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jan Polášek		
<p>Popis změny:</p> <p><b>Záměna tepelné izolace podkroví</b></p> <p>Po podrobném zhodnocení stavu tepelné izolace podkroví bylo dohodnuto použít na doplnění stávající tepelné izolace původní foukanou celulozovou izolaci Climatizer místo projektem předpokládanou tepelně izolační PUR pěnou.</p>			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	136 535,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-145 582,50	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	<b>-9 047,50</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 899,98	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>-10 947,48</b>	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL14	Záměna tepelné izolace podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713-02	doplnění prostoru PUR pěnou předpoklad 50% injektáží	m3	-16,45000		0,00
		-235*0,14*0,5		-16,45000		
2	713-02a	doplnění prostoru Climatizerem předpoklad 50% injektáží	m3	16,45000		0,00
		235*0,14*0,5		16,45000		

# Protokol o změně díla

# Změnový list č.15

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno</b>		
Objekt:	Stavební úpravy podkroví		
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění v Brně		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Ing. Jan Polášek		
Popis změny: <b>Sněhové zábrany na střeše</b> Na základě požadavku uživatele byly nahrazeny poškozené sněhové zábrany na střeše. Navíc byly sněhové zábrany rozšířeny na celou střechu s plechovou krytinou.			
složení ceny změny	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	28 247,00	
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	JB Stavební, s.r.o.	
	náklady na změnu bez DPH	28 247,00	
	Výše DPH sazba: 21%	5 931,87	
	náklady na změnu vč. DPH	34 178,87	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel:		
	Objednatel:		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

### Položkový rozpočet

S:	1103032107	Stavební úpravy podkroví a rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1, Brno
O:	01	Dodatek č.1
R:	ZL15	Sněhové zábrany na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	1R11	Sněhová zábrana ve dvoutrubkové verzi - provedení pozink	m	23,50000		0,00