

Položkový rozpočet prací

Stavba: 2018060 Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově

Objekt: 1 01-Oprava fasády

Rozpočet: 3 Příloha č. 3 k dodatku č. 2 SoD

Zadavatel Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský
Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava

IČO: 849871

DIČ:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.

IČO: 27762939

Ostravská 1847

DIČ: CZ27762939

748 01

Hlučín

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| PSV | | | 156 686,74 |
| Celkem | | | 156 686,74 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 156 686,74 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 32 904,22 CZK |


Zaokrouhlení

0,04 CZK

Cena celkem s DPH

189 591,00 CZK

v



dne

29.10.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 116 922,19 | 75 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 71 205,00 | 45 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | -31 440,45 | -20 |
| Cena celkem | | | | | 156 686,74 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

S: **2018060** **Oprava fasády objektu katastrálního pracoviště v Krnově**
O: **1** **01-Oprava fasády**
R: **3** **Dodatek č.2**

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem bez DPH |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 116 922,19 |
| 1 | 764904206RT3 | Dodávka a montáž okapového plechu | m | 86,32000 | | |
| 2 | 764908105R00 | Dodávka a montáž podokapních žlabů včetně háků | m | 86,32000 | | |
| 3 | 764908110R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 45,00000 | | |
| 4 | 764322830R00 | Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30° | m | 86,32000 | | |
| 5 | 764348813R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače sklonu do 30° | kus | 80,00000 | | |
| 6 | 764908102R00 | Dodávka a montáž žlabového kotlíku | kus | 5,00000 | | |
| 7 | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého (zpětná montáž) | m | 77,65000 | | |
| 8 | 764508131 | Montáž kruhového svodu (zpětná montáž) | m | 48,00000 | | |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | |
| 9 | 766421213R00 | Dodávka a montáž nových vstupních hliníkových dveří včetně vybourání stávajících dveří a zednického zapravení | ks | 1,00000 | | |
| Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | |
| 10 | 783406809 | Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním | m2 | 52,79800 | | |
| | | | | Etapa A | 31,43200 | |
| | | | | Etapa B | 21,36600 | |
| 11 | 783414203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 88,94200 | | |
| | | | | Etapa A | 62,25600 | |
| | | | | Etapa B | 26,68600 | |
| 12 | 783415103 | Mezinátěr syntetických samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí | m2 | 88,94200 | | |
| | | | | Etapa A | 62,25600 | |
| | | | | Etapa B | 26,68600 | |
| 13 | 783417103 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 88,94200 | | |
| | | | | Etapa A | 62,25600 | |
| | | | | Etapa B | 26,68600 | |
| Celkem | | | | | | 156 686,74 |