

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01/08/2019	Stavební	JKSO	827.21.A9
Objekt	Název objektu		SKP	
01/08/2019	Oprava veřejité stoky DN600/900 a revizních šachet		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01/08/2019	Holešov, Tř. Sady - oprava stoky BVT		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	08.01.2019
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	0 Kč
------------------------------	-------------

Poznámka :

Stavba :	01/08/2019 Holešov, Tř. Sady - oprava stoky BVT	Rozpočet :	01/08/2019
Objekt :	01/08/2019 Oprava veřejité stoky DN600/900 a revizních ša	Stavební	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	01/08/2019 Holešov, Tř. Sady - oprava stoky BVT	Rozpočet: 01/08/2019
Objekt :	01/08/2019 Oprava veřejné stoky DN600/900 a reviznic	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,00		
2	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,00		
3	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,00		
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	420,00		
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,00		
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,00		
7	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	48,00		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,00		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,00		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	42,00		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,00		
13	58337369	Štěrkopísek frakce 0-63 B	T	32,40		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	273356031R00	Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení	m2	139,50		
15	273356032R00	Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed.	m2	171,43		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
16	577131311RT3	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	4,00		
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,00		
18	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2	m2	10,00		
19	59245095	Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm šedá	m2	10,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
20	310201111R00	Příplatek za zaoblení zdíva o poloměru do 5 m	m3	12,30		
21	614471916R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.70mm 3 x tl. 70 mm	m2	224,71		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 8		Trubní vedení				
22	319211321R00	Těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm	m2	265,50		
23	355341192R00	Příplatek za práce ve štole, v zaklen.stoce,beton	m3	12,30		
24	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	2,00		
25	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	2,00		
26	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00		
27	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	16,00		
28	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	6,00		
29	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou 2-3x	m	334,77		
30	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	11,59		
31	011/01/2018	Přeprava mechanismů a materiálů	kpl	1,00		
32	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00		
33	021/04/2018	Zapravení přípojek kloboukem, injektáží, cementací	ks	6,00		
34	01/09/2019	Betonová směs	kg	20 400,00		
35	02/09/2019	Plastifikátor	kg	50,00		
36	03/09/2019	Aktivátor tuhnutí	kg	70,00		
37	04/09/2019	Vyztužovací vlákna	kg	15,00		
38	05/09/2019	Stěrka BASF	kg	1 300,00		
39	5922405304	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 BB	kus	2,00		

Rozpočet

Stavba :	01/08/2019 Holešov, Tř. Sady - oprava stoky BVT	Rozpočet: 01/08/2019
Objekt :	01/08/2019 Oprava veřejité stoky DN600/900 a reviznic	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	4,00		
41	592243501	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,00		
42	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00		
43	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00		
44	59224382	Skruž šachtová TBS - Q 1000/500/120 SP D	kus	4,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
45	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
46	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00		
47	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00		
48	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
49	548929994R00	Příplatek za ztížené práce v tunelu	m	11,59		
50	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,50		
51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,30		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	112,72		
53	998271311R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové ve štole	t	112,72		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
54	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	40,48		
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	40,48		
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,48		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				