

## **Příloha č. 1 objednávky**

### **Technická specifikace**

#### **SPECIFIKACE ROZSAHU**

##### **Předmět prací**

Jedná se o stavební a montážní práce spojené s výměnou, případně dodávkou nového autobusového přístřešku na zastávky MHD.

##### **Specifikace prací, materiálů a dodávek**

###### **Stavební připravenost**

- stavební připravenost zajistí objednatel;
- dodavatel zajistí a předá objednateli technickou dokumentaci s požadavky na stavební připravenost pro jednotlivé přístřešky (tj. výkres spodní stavby).

###### **Specifikace přístřešku:**

**ulice Okružní - před objektem čp. 2216** (obdobná konstrukce viz obrázky stávajících čekáren)

- umístění na p.p.č. 5786/174 v k.ú. Česká Lípa;
- nosná ocelová konstrukce žárově zinkovaná opatřená práškovou vypalovací barvou;
- konstrukce s mírně zaoblenou střechou;
- střešní krytina z průhledného, či mléčného polykarbonátu;
- z uliční strany bude na střechu osazena okapnička pro svedení dešťových vod s odvodem do boku
- svislé výplně z kaleného nebo bezpečnostního skla;
- dřevěná lavice v celé délce přístřešku;
- modulová délka min. 4 m;
- hloubka přístřešku v rozmezí od 1,7 do 1,9 m
- min. výška 2,5 m
- barva konstrukce – hnědá;
- přístřešek bude konstrukčně řešen, tak aby nedocházelo k zatékání do vnitřního prostoru přístřešku (např. dostatečný přesah střechy, osazení výplní v celé výšce konstrukce, osazení krycích lišt apod.)

###### **Doprava, dodávka a montáž přístřešků**

- objednatel se zavazuje do 8 týdnů od převzetí objednávky zajistit stavební připravenost pro montáž přístřešku;
- zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dní dopředu termín montáže přístřešku a vzájemně si objednatel a zhotovitel odsouhlasí harmonogram;
- zhotovitel se zavazuje k montáži přístřešku v domluvený a odsouhlasený termín s dokončením montáže nejpozději do 2 kalendářních dní od tohoto termínu;
- po dodání a montáži přístřešku bude přístřešek převzat zástupcem objednatele za účasti zástupce zhotovitele a to písemným zápisem se schůzkou na místě plnění, po vizuální prohlídce dokončeného přístřešku;
- doprava, dodávka, osazení a ukotvení bude v režii zhotovitele.

## Dokončovací práce

- vyčištění prostoru zasaženého stavbou.

## Obdobný typ stávajících čekáren :

- modulová délka 4 m

osazení okapnice



zajištění prostorů proti zatékání

sloupek bočnice u čekárny

p.p.č. 5786/174 v k.ú. Česká Lípa - ulice Okružní - před objektem čp. 2216

