

SATSYS EXPORT - Předpokládaný rozsah prací: srpen - říjen 2019
Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019-2021
lokality: Výstaviště, Lítožnice, Zličín, RN Kotlářka, Zátíšký potok atd.

p.č	Název položky	MJ	cena/j	množství	celkem	předpoklad prací
1	Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m2		44 000		
2	Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		4 000		
3	Sběr komunálního odpadu	hod		12 000		
4	Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod		5 000		
5	Hrabání trávy, listí	a		4 000		
6	Ruční čištění komunikací	hod		1 200		
7	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus		440		
8	Prořezávky porostu s uložením do hromad ve vzdálenosti	a		2 400		
9	Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus		600		
10	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3		1 900		
11	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3		900		
12	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3		1 600		
13	Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do	m3		480		
14	M - Převezení vody potrubím DN 500mm	m		3 000		
15	Obsluha čerpadel	hod		2 500		
16	Bourání zdiva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m3		700		
17	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením nebo	m3		650		
18	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3		2 400		
19	Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m3		6 000		
20	Násypy neuhutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3		6 000		
21	Uložení sypaniny do násypů nezuhutněných	m3		6 000		
22	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus		800		
23	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypech se zhutněním	m2		8 000		
24	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m2, tl. vrstvy 10-15cm	m2		3 800		
25	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		8 000		
26	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2	m2		7 200		
27	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2		1 000		
28	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2		760		
29	M - Betonáž základových pasů	hod		8 000		
30	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m2		2 400		
31	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m2		2 000		
32	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2		2 200		
33	M - Oprava cihlového zdiva	m3		440		
34	M - Oprava obkladního zdiva z lomového kamene	m3		1 900		
35	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3		4 400		
36	M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m3		1 600		
37	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc	m3		500		
38	M - Výplň za opěrami z kamene drceného i těžkého	m3		1 600		
39	M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu tl.	m2		7 500		
40	M - Patka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3		2 400		
41	M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez výpl.	m3		3 200		
42	M - Dlažba s vyklínováním a drnováním	m2		4 800		
43	M - Klínování záhozu z lomového kamene neupraveného	m3		6 000		
44	M - Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m3		4 000		
45	M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m2		1 500		

Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2019-2021

p.č	Název položky	MJ	cena/j	množství	celkem	předpoklad prací		
46	M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m2		6 000				
47	M - Dlažba nebo přídlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez vyplnění spár v ploše vodorovně nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2		17 000				
48	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m2		8 000				
49	M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m2		2 400				
50	M - Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m2		1 200				
51	M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m2		1 000				
52	M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m2		2 000				
53	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl.	m2		200				
54	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl.	m2		200				
55	M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m2		200				
56	M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m3		450				
57	M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2		200				
58	M - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m		600				
59	Montáž lešení	m2		1 800				
60	Demontáž lešení	m2		1 000				
61	Montáž potrubí různých DN	m		600				
62	Montáž šachet	ks		100				
63	M - Pokládka geotextilie	m2		12 000				
64	Montáž výztuže	m2		400				
65	Přípravné práce	hod		55 000				
66	M - bednění ploch různých tvarů	m2		1 000				
67	Demontáž bednění	m2		1 000				
68	Pokosení trávníku lučního v rovině nebo svahu do 1:5, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		560 000				
69	Pokosení trávníku lučního na svahu přes 1:5 do 1:2, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		720 000				
70	Pokosení trávníku lučního na svahu přes 1:2, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		300 000				
71	Úklid listí foukačem na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 5 cm	m2		252 000				
72	Úklid listí foukačem na svahu přes 1:2, ve vrstvě do 5 cm	m2		220 000				
73	Ostatní práce (výsadba trvalek, letniček, dvouletek, cibulí, hlíznatých rostlin, keřů, solitérních keřů, stromů s balem o. k. 10-16, vypleťtí květinových záhonů, odplevelení keřových skupin, odplevelení solitérních stromů, řez dřevin a keřů, apod.)	hod		15 000				

				39 730 100,00		2 489 900,00
	Celkem bez DPH					
	DPH			8 343 321,00		522 879,00
	Cena celkem s DPH			48 073 421,00		3 012 779,00

datum, podpis, razítko