

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

stavba:					
Stavební úprava ulice Pivovarská – II. etapa, Cheb					
objednatel:			zhotovitel:		
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov			Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, 360 01 Otovice		
a					
CHEVAK Cheb, a.s. Tršnická 4/11, 350 02 Cheb					
smlouva o dílo:					
ze dne:					
11. 4. 2019					
číslo:					
objednatel:			zhotovitel:		
158/ODO/2019“KSÚSKK“			2/01/007/19		
SPA-2019-800-00009“CHEVAK“					
cena podle smlouvy o dílo:					
6 998 174,83 Kč bez DPH			8 467 791,54 Kč včetně DPH		
důvody pro změnu ceny a její částka:					
méněpráce					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
11313	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem kříž. Wolkerova; 75*0,08	M3			-2 100,00
11372	Frézování zpevněných ploch asfaltových kříž. Wolkerova; 75*0,09	M3			-2 396,25
12373	Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř. I kříž. Wolkerova (SC, SD, HDK); 75*0,7 kříž. Žižkova (LKT); 59*0,25	M3			-29 926,25
18110	Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I kříž. Wolkerova; 75	M2			-1 575,00
21461	Separáční geotextilie -1060	M2			-74 973,00
45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kamenika drceného kříž. Wolkerova; 75*0,25	M3			-18 562,50
561441	Kamenivo zpevněné cementem tř. I tl. do 200mm kříž. Wolkerova; 75 kříž. Wolkerova (zprovoznění křížovatky); 75	M2			-70 500,00
56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm kříž. Wolkerova; 75	M2			-16 875,00
574E78	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+, 22S tl. 80mm kříž. Wolkerova; 75	M2			-28 875,00
014102	Poplatky za skládku 67,25*1,9	T			-8 305,38
méněpráce celkem bez DPH					-254 088,38

vícepráce					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kamenika drceného	M3			84 150,00
	plyn. řady na pozemku města Cheb (dle geodet. zaměření); 85				
R-451	Geodetické zaměření, výpočet kubatur	SB			7 000,00
	po realizaci plyn. řadů společností STAMOZA				
573231	Postřík živičný spojovací ze silniční emulce v množství 0,80 kg/m2	m2			1 881,00
	kříž. Wolkerova - ošetření spojů nad betonovou deskou; 110				
919721	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost do 150 kN/m	SB			15 070,00
	kříž. Wolkerova - ošetření spojů nad betonovou deskou; 110				
451317	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene cementovou maltou, XF 4	M2			64 380,00
	autobusové základy; 290				
451319	Lože pod dlažbu z betonu, příplatek ZKD 10 mm, XF 3	M2			16 066,00
	autobusové základy; 2*290				
581542	Cementobetonový kryt C20/25 tl. 200mm	M2			69 900,00
	kříž. Wolkerova (zprovoznění křížovatky); 75				
R-123-1	Doprava (návoz) mechanizace; CATER M 318 D	SB			19 700,00
	ze stavby a zpět; způsobené přerušením stavby z důvodu havárie plyn. řadů				
R-123-1	Doprava (návoz) mechanizace; Wacker Neuson 6,4 t	SB			10 800,00
	ze stavby a zpět; způsobené přerušením stavby z důvodu havárie plyn. řadů				
02710	Pomoc. práce zříz. nebo zajišť. objížďky a přístup. cesty	den			114 890,61
	1. 6. - 31. 10. 2019				
	(jednot. cena = smluvní cena / počet dní)				
	(jednot. cena = 85000/91)				
02720	Pomoc. práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	den			114 890,61
	1. 6. - 31. 10. 2019				
	(jednot. cena = smluvní cena / počet dní)				
	(jednot. cena = 85000/91)				
R-031-1	Zabezpečení staveniště - nájem mobilního oplocení včetně pravidelných kontrol	den			293 800,00
	20. 5. - 26. 9. 2019				
	požadavek koordinátora BOZP				
vícepráce celekm bez DPH					812 528,22

nová cena stavby:

7 556 614,68 Kč bez DPH

9 143 503,76 Kč včetně DPH

v Chebu dne 21. 10. 2019

objednatel:

zhotovitel:

Ing. Václav Smrda

16
S, a.s.
křídlní

DIČ: CZ49787077
Trosice 4/11, 350 02 Cheb