

Název stavby:	Oprava zpevněné plochy - Bencalor - obj.č.39 - Kasárna ČERMNÁ NAD ORLICÍ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: UNIGEO a.s.	IČ/DIČ: 45192260/CZ45192260
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 47
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž	REZERVA		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	174 698,00	DPH 21%	36 686,58
		Celkem bez DPH	174 698,00
		Celkem včetně DPH	211 384,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Cenová nabídka

Název stavby:	Oprava zpevněné plochy - Bencalor - obj.č.39 Kasárna Čermná nad Orlicí	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: UNIGEO a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce												
1		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 5,56+6,32+6,32+0,96	m	19,16							
2		112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	2,00							
3		113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm (5,16*5,92)-(2,2*1,95)	m2	26,26							
13 Hloubené vykopávky												
4		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (0,96+6,32+6,32+5,56)*0,3*0,6	m3	3,45							
5		132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,45							
16 Přemístění výkopku												
6		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,45							
7		162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m 3,45*6	m3	20,70							
8		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,45							
9		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,45							
27 Základy												
10		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm (5,92*5,16*0,15)-(2,2*1,95*0,15)	m3	3,94							
11		279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,14							
12		274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	3,45							
13		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 (6,32+6,32+5,56+0,96)*0,5	m2	9,58							
14		271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	3,94							
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)												
15		452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 0,35*0,35*3,14*0,2*1 0,6*0,6*3,14*0,2*2	m3	0,53							
62 Úprava povrchů vnější												
16		622451111R00	Omitka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená 4,18/2	m2	2,09							
17		622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, silikon hmota silikonová Akronát 8,97	m2	8,97							
18		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit 4,18 (6,32+6,32+5,56+0,96)*0,25	m2	8,97							
63 Podlahy a podlahové konstrukce												
19		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,08							

20	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (5,16*5,92*0,15)-(2,2*1,95*0,15)-(0,6*0,5*0,15)	m3	3,89 3,89
21	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	3,89
22	632415120RU6	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, středně těžký provoz MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	14,11
711 Izolace proti vodě				
23	711461201RT1	Izolace tlaková, zesílení spojů vodor. pryž 10 cm materiál ve specifikaci (5,56*6,32)-(0,25*3,14*2)	m2	33,57 33,57
24	28322087	zemní izolační fólie PE tl.1,5 mm 33,57*1,25	m2	41,96 41,96
25	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	33,57
26	69310658	Textilie,např. GEOZEM 300g/m2 33,57*1,1	m	36,93 36,93
27	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	33,57
28	69366202	textilie GEO 300 g/m2	m2	36,93
29	711212107R00	Penetrace savých podkladů	m2	14,11
783 Nátěry				
30	783893333R00	Nátěr betonových podlah - odolnost proti ropným látkám 28,22/2 (6,32*5,92)-(2,2*1,95)-(0,5*0,5)	m2	46,98 14,11 32,87
31	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, např.Balakom 1 x Komaprim základ, 2 x email Universal SU 2013 0,85	m2	0,85 0,85
83 Potrubí z trub kameninových				
32	831272121RT3	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 včetně dodávky trub kamenin. DN 125 dl. 1250 mm	m	4,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
33	592273033	Zřízení dvorní vpusti 300x300	kus	1,00
34	894411010RA0	Vpust' uliční z dílců do D 600 vč. odtokové mříže	kus	2,00
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
35	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm (6,9*1,5)+(3,85*1)-(0,3*0,3)	m2	14,11 14,11
96 Bourání konstrukci				
36	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm 26,26*0,15	m3	3,94 3,94
37	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm-u PHM (4,1*1,5) 0,75*0,75	m2	6,71 6,15 0,56
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
38	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % 1,574+1,626+0,981	m2	4,18 4,18
H711 Izolace proti vodě				
39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,12
H99 Ostatní přesuny hmot				
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	41,56
M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení				
41	250010531R00	Zařízení členité, čištění odrezovačem	m2	42,88
42	250010541R00	Zařízení členité, čištění povrchu vodou	m2	42,88
43	250010571R00	Zařízení členité, odmašťování 8,8*4,6	m2	42,88 40,48

		0,6*4	2,40	
S	Přesuny sutí			
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,84
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	238,40
		23,84*10		238,40
46	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	23,84
47	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	23,84

Celkem:

169 609,80

Poznámka: