

### Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „**Prodloužení chodníku v ul. Tisovská**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: [frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz](mailto:frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz))

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Jaromír Andrlé – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: [jaromir.andrle@vysoke-myto.cz](mailto:jaromir.andrle@vysoke-myto.cz))

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: [borivoj.pitra@vysoke-myto.cz](mailto:borivoj.pitra@vysoke-myto.cz))

Ing. Pavel Kubeš – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: [pavel.kubes@vysoke-myto.cz](mailto:pavel.kubes@vysoke-myto.cz))

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037.

dále jen „zhotovitel“

### Článek 1

#### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce pod názvem „Prodloužení chodníku v ul. Tisovská“ tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“ nebo „akce“).



- 1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle požadavků zadavatele, které vymezuje příložený položkový rozpočet.
- 1.4. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě.
- 1.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajících z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
- 1.6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je předat nejpozději při předání předmětu díla rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů a provedení zaškolení provozovatele. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele.
- 1.7. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.
- 1.8. Nedílnou součástí závazku zhotovitele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, úhrada spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací.
- 1.9. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

## Článek 2

### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

- 2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
- 2.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.
- 2.3. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

**Článek 3****Cena za dílo a platební podmínky**

3.1.	Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
	Cena za dílo bez DPH	358 943,- Kč
	DPH 21 %	75 378,- Kč
	Cena celkem vč. 21 % DPH	434 321,- Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle tohoto vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy v době realizace díla) x ((celková cena dle čl. 3.1 bez DPH) / (cena díla dle rozpočtu)).
- 3.3. Záloha nebude poskytnuta.
- 3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla.
- 3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotýčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
  - lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
  - případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
- 3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takového plnění vyžadovat. Jestliže strany nedojednávají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.8. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 3.9. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 90% ceny díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy

objednatel odsouhlasil soupis plnění zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.

- 3.10. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 3.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
- 3.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.
- 3.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, a to i před její splatností.
- 3.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH.

#### Článek 4

##### Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **třech měsíců** od data předání staveniště.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce zhotovitelem objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

- 4.2. Před vlastním zahájením prací zhotovitel průběh prací projedná s technickým dozorem

- objednatele.
- 4.3. V pracovních dnech bude zhotovitel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a ukončení prací, při kterých je zvýšená hlučnost s ohledem na provoz.
  - 4.4. Bude-li zhotovitel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění práce o nedělích nebo svátcích je zhotovitel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem s technickým dozorem investora.
  - 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
    - překážek na straně objednatele,
    - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc),
    - nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby

## Článek 5

### Povinnosti objednatele a zhotovitele

- 5.1. Místem provádění díla je objekt Správy školských zařízení-domov mládeže a školní jídelna, Gen. Závady 118 v katastrálním území a obci Vysoké Mýto.
- 5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění předmětu díla do bezplatného užívání. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
  - Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem.
  - Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby.
  - Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli k ubytování osob.
  - Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu prostoru staveniště z požárního hlediska.
  - Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná.
- 5.4. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 5.5. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného prostranství, a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy pro delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové prodloužení neodpovídá objednatel.
- 5.6. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.
- 5.7. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa plnění díla, odchylky od technické

dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

- 5.8. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

## 6.

### Kontrola provádění díla

- 6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele.
- 6.2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy o dílo.

## Článek 7

### Ukončení smlouvy

- 7.1. Smlouva může být ukončena:
- Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
  - Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých povinností zhotovitelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních předpisů, má zhotovitel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu

- poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
  - 7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla.
  - 7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad rámec finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět plnění této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností bez nároku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby prokazatelně vynaložené náklady. Zhotovitel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého zisku. V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání staveniště, zhotovitel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani v případě, že zhotoviteli vzniknou.

## Článek 8

### Sankce

- 8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného termínu činí 2.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 1.000,00 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit zadavateli částku 2.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 8.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.6. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 8.7. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve.
- 8.8. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim.

## Článek 9

### Záruka

- 9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne zhotovitel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Zhotovitel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.
- 9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává.
- 9.4. Zhotovitel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a identifikaci této smlouvy.
- 9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## Článek 10

### Subdodavatelé

- 10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
- 10.2. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude



- vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla.
- 10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele odmítnout.
- 10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku smlouvy.
- 10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.
- 10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.
- 10.7. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavatelem. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.
- 10.8. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli na základě jeho výzvy.

## Článek 11

### Závěrečná ustanovení

- 11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.
- 11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 11.3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů.
- 11.4. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.
- 11.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne *19.9.2016* usnesením č. *468/16*.

- 11.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.
- 11.8. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.
- 11.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.10. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 11.12. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.13. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr
- Harmonogram prací

Ve Vysokém Mýtě dne 29.4.2016

Ve Vysokém Mýtě dne **27.4.2016**

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města



za zhotovitele:

**Bedřich Dudycha, jednatel společnosti**

Dělnice Vysoké Mýto, s.r.o.  
Husova 437, 666 01 Vysoké Mýto  
ICO: 25902  
tel: 602 4  
e-mail: 

ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.

Soupis objektů s DPH


**Stavba:0 - Prodloužení chodníku v ul. Tisovská**  
Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: **358 943,25**  
OC+DPH: **434 321,32**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Všeobecné položky	15 843,00	3 327,03	19 170,03
SO 101	Chodník	343 100,25	72 051,04	415 151,29

Díložka výstavby

Hrušova 437, 562 01  
IČO: 25953818  
Tel: 602 443 700  
e-mail: info@optima.cz



**ASPE 9** Firma: OPTIMA, spol. s r. o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **0** Prodloužení chodníku v ul. Tisovská  
číslo a název SO: **SO 001** Všeobecné položky  
číslo a název rozpočtu: **SO 001** Všeobecné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTĚ	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	102911	0	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	10,220	200,00	2 044,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2	102940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	2 799,00	2 799,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3	102991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE položka zahrnuje: <input type="checkbox"/> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem <input type="checkbox"/> - veškeré nosné a upevňovací konstrukce <input type="checkbox"/> - základové konstrukce včetně nutných zemních prací <input type="checkbox"/> - demontáž a odvoz po skončení platnosti <input type="checkbox"/> - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4	103100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5	103710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
6	x02911		Zaměření skutečného provedení zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>0</b> Všeobecné konstrukce a práce						<b>15 843,00</b>	<b>15 843,00</b>				

**C e l k e m**

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

Vícepráce celkem **0,00**  
Méněpráce celkem **0,00**  
Celkem **0,00**

**C e l k e m**

**15 843,00**

## ASPE 9

Firma: OPTIMA, spol. s r. o.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0 Prodloužení chodníku v ul. Tisovská

číslo a název SO: SO 101 Chodník

číslo a název rozpočtu: SO 101 Chodník

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTĚ	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	113134		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	1,429	415,00	593,04	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
9	113154		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	0,300	1 351,00	405,30	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
10	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	2,176	556,00	1 209,86	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
11	113324		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	12,012	178,00	2 138,14	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).								
12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M	11,000	58,00	638,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
13	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	28,894	73,00	2 109,26	0,000	0,000	0,000	0,000
			Položka zahrnuje sejmутi ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu □ nezahrnuje uložení na trvalou skládku								
14	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I ODVOZ DO 5KM Nejbližší skládka 4 km	M3	35,200	116,00	4 083,20	0,000	0,000	0,000	0,000

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapazené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svažování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny
- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepražování
- hradičí a štetové stěny dočasné (adekvátně plati ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostana položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, polozka zahrnuje:
  - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
  - kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapazené
  - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
  - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
  - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
  - příplatek za lepvost
  - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
  - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
  - potřebné snížení hladiny podzemní vody
  - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
  - vytažování a nošení výkopku
  - svažování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
  - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek
  - pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepražování (vyjma štetových stěn)
  - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
  - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
  - třídění výkopku
  - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

15	132734	M3	5,625	203,00	1 141,88	0,000	0,000	0,000	0,000
----	--------	----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapazené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svažování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepražování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16	17120	M3	57,155	187,00	10 687,99	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-------	----	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapazené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svažování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozeprění vč. přepražování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTŮPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUT; ULOŽENÍ NA SKLADKU VČETNĚ POPLATKU uložení na skládce									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,500	410,00	1 845,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-------	--	----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

položka zahrnuje: □

- kompletní provedení zemní konstrukce □
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu □
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □
- spouštění a nošení materiálu □
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů □
- svahování, uzavírání povrchů svahů □
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,900	491,00	441,90	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-------	--	----	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

položka zahrnuje: □

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace □
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □
- hutnění i různé míry hutnění □
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu □
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □
- spouštění a nošení materiálu □
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,500	410,00	1 845,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-------	--	----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

položka zahrnuje: □

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace □
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □
- hutnění i různé míry hutnění □
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu □
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □
- spouštění a nošení materiálu □
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží □
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží □
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů □
- zřízení lavic na svazích □
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě □
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti □
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,

19 18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TR I Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	330,430	8,00	2 643,44	0,000	0,000	0,000	0,000
20 18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané hloubčce v rovině a ve svahu do 1-5	M2	288,940	11,00	3 178,34	0,000	0,000	0,000	0,000
21 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	288,940	13,00	3 756,22	0,000	0,000	0,000	0,000
22 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení	M2	288,940	3,00	866,82	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>1</b>				<b>35 738,39</b>					
24 45157	<b>4</b> Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPĚLNÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	0,225	631,00	141,98	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>4</b>				<b>141,98</b>					
25 561421	<b>5</b> Kommunikace KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 100MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané hloubčce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	60,600	155,00	9 393,00	0,000	0,000	0,000	0,000
26 56333	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠDb: km 0,000 - 0,015 - dodání směsi, posítky, nátěry, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítky dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nastanovi-li zadavací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	286,480	92,00	26 356,16	0,000	0,000	0,000	0,000
27 577401	VRSŤVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	3,036	4 720,00	14 329,92	0,000	0,000	0,000	0,000



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje posítky, nátery
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

28	582611		M2	209,000	280,00	58 520,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	--------	--	----	---------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  
km 0,000 - 0,015

- dodání směsi, posítky, nátery, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
- Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení pině funkčního dlažebního krytů, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

29	582612		M2	50,000	320,00	16 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	--------	--	----	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje posítky, nátery
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

30	582618a		M2	5,000	720,00	3 600,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	---------	--	----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH S VODICÍ DRAŽKOU TL 80MM DO LOŽE Z KAM

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje posítky, nátery
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

31	58261A		M2	6,000	620,00	3 720,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----	--------	--	----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM  
Zámková dlažba RELIÉFNÍ - ČERVENÁ

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v lousčce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32	58261B			M2	11,000	650,00	7 150,00	0,000	0,000	0,000
<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v lousčce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>										
34	587205			M2	1,900	170,00	323,00	0,000	0,000	0,000
<p>PREDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC</p> <p>- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</p> <p>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</p> <p>- dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</p>										

5

Komunikace

139 392,08

35	87433			M	10,500	183,00	1 921,50	0,000	0,000	0,000
<p>Potrubi</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>SN 8</p>										

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předem jině položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

36 87433a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	KUS	3.000	59,00	177,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí   
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolaci, nejsou-li tyto práce předem jině položky   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

37 87433b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	KUS	3.000	63,00	189,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí   
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách   
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

38 87433c	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	KUS	3.000	81,00	243,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí   
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách   
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

39 87433d	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	KUS	3.000	90,00	270,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí   
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

40 87433e		M	3,000	1 980,00	5 940,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	--	---	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   
zahrnuje:   
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu   
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.   
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí   
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody   
 nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

42 89921		KUS	2,000	774,00	1 548,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----------	--	-----	-------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

VYŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  
 - položka vysokové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).  
 VYŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM  
 - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napaštění vody, odvoduštění potrubí a pod.

43 89943		KUS	3,000	1 870,00	5 610,00	0,000	0,000	0,000	0,000
----------	--	-----	-------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

**15 898,50**

8

**Potrubí**

9 **Ostatní konstrukce a práce**

46 914123		KUS	2,000	120,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ  
 Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

47	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2 120,00	4 240,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <input type="checkbox"/></li> <li>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li> </ul>									
49	914124a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VE OCEL FOLIE TR 1 - MONT. DEMONT. PRONÁJEM	KUS	2,000	990,00	1 980,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <input type="checkbox"/></li> <li>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí <input type="checkbox"/></li> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul>									
50	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 290,00	2 580,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) <input type="checkbox"/></li> <li>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</li> </ul>									
51	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 50MM	M	288,000	170,00	48 960,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací <input type="checkbox"/></p>									
53	917224a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	38,000	290,00	11 020,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací <input type="checkbox"/></p>									
54	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	35,300	101,00	3 565,30	0,000	0,000	0,000
<p>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>									
55	93542	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MRÍŽI VČETNĚ VPUSTOVÝCH DÍLŮ - 3 KS	M	23,200	3 420,00	79 344,00	0,000	0,000	0,000
<p>položka zahrnuje: <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a uložení dílčů žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mríže <input type="checkbox"/></li> <li>- spárování, úpravy vřtů a výtoku <input type="checkbox"/></li> <li>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování <input type="checkbox"/></li> <li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpusť</li> </ul>									
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>151 929,30</b>		
<b>C e l k e m</b>							<b>343 100,25</b>		
<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>									
Vícepráce							0,00		
Vícepráce celkem							0,00		
Méněpráce							0,00		
Méněpráce celkem							0,00		
<b>Celkem</b>							<b>343 100,25</b>		