

Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele

VZMR: "Provedení sanace podlah v suterénu objektu Českého rozhlasu v Hradci Králové"

Předmět díla :

Předmětem díla je injektáž na styku stěn a podlah u vybraných místností a provedení stěrky s nátěrem v místnostech 023 a 025 v suterénu objektu ČRo v Hradci Králové

Časový postup prací :

- fáze I. - místnost 023 - do 9.12.2019
- fáze II. - ostatní místnosti - od 13.1.2020 do 13.4.2020

Technologický postup provedení chemické infuzní clony:

- vyvrtání otvorů 10 ks/m vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zapnění otvorů injektážní pastou; aplikace tlakovou pistolí; uzavření otvorů těsnicí maltou
- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem
- montáž difúzních dvoudílných lišt (14x70x2500) do stěn u podlahy
- lokální začištění sanační omítky včetně štuky
- lokální oprava malby

Technologický postup sanace podlahy v místnosti 023:

- příprava podkladu - vysání podlahy průmyslovým vysavačem
- vyrovnávací paropropustná stěrka na vyrovnání povrchu betonu po zbroušení (referenční výrobek - RESIBOND FINAL)
- penetrační nátěr (referenční výrobek - RESIPRIMER WE) - min. 24 hodin po provedení stěrky
- paropropustný finální nátěr (referenční výrobek - RESICOTE F2) - odstín světle šedý - min. 24 hodin po provedení primárního nátěru

Technologický postup sanace podlahy v místnosti 025:

- obroušení stávajícího povrchu podlahy po odstranění PVC
- příprava podkladu - vysání podlahy průmyslovým vysavačem
- vyrovnávací paropropustná stěrka na vyrovnání povrchu betonu po zbroušení (referenční výrobek - RESIBOND FINAL)
- paropropustný penetrační nátěr (referenční výrobek - RESIPRIMER WE) - min. 24 hodin po provedení stěrky
- paropropustný finální nátěr (referenční výrobek - RESICOTE F2) - odstín světle šedý - min. 24 hodin po provedení primárního nátěru

Použití referenčních výrobků

Referenční výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky, u kterých zhotovitel prokáže, že mají stejné nebo lepší parametry.

Při aplikaci všech výrobků musí být dodrženy technologické postupy předepsané výrobcem, směrnici WTA, ČSN EN 13914-1 i ostatních souvisejících ČSN

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny:

Položka	Popis položky	Měrná jed.	Množství	Jednot. cena	Cena celkem (bez DPH)
---------	---------------	------------	----------	--------------	-----------------------

Fáze I. - sanace podlahy a injektáž č.m. 023

1	Zjištění výskytu el. instalací detektorem a případné zapuštění nebo posunutí kabelů	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
2	Chemická infuzní clona	m	12,6	xxxxx	xxxxx
3	DaM dvoudílné difúzní lišty do obvodových stěn	m	9,6	xxxxx	xxxxx
4	Sanace podlahy č.m. 023	m ²	42,0	xxxxx	xxxxx
5	Staveništní a mimostaveništní přesun hmot	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
6	Odvoz a likvidace vybouraných materiálů, poplatky	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
7	Průběžný a závěrečný úklid všech dotčených prostor	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
8	Zařízení staveniště a ostatní VRN	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
Fáze I. celkem bez DPH:					xxxxx

Fáze II. - sanace podlahy č.m. 025 a injektáže č.m. 015, 016, 017, 018, 021, 022, 024, 025

9	Zjištění výskytu el. instalací detektorem a případné zapuštění nebo posunutí kabelů	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
10	Zakrytí podlah a nábytku fólií přilepenou lepící páskou	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
11	Chemická infuzní clona	m	41,2	xxxxx	xxxxx
12	DaM dvoudílné difúzní lišty do obvodových stěn	m	29,0	xxxxx	xxxxx
13	Sanace podlahy č.m. 025 (včetně obroušení stávajícího povrchu)	m ²	42,0	xxxxx	xxxxx
14	Staveništní a mimostaveništní přesun hmot	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
15	Odvoz a likvidace vybouraných materiálů, poplatky	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
16	Průběžný a závěrečný úklid všech dotčených prostor	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
17	Zařízení staveniště a ostatní VRN	kpl	1,0	xxxxx	xxxxx
Fáze II. celkem bez DPH:					xxxxx

Celková cena za fázi I. a fázi II. (bez DPH) :	196 880
Sazba DPH (%) :	21
DPH :	41 345
Celková cena za fázi I. a fázi II. včetně DPH :	238 225

Datum:	21.10.2019
Zhotovitel:	HYDROSYS, s.r.o.
IČ:	25510401
pozn.:	Takto barevná pole vyplní uchazeč