

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výstava parkovacích stání ul. Palackého a Komenského a Dětské dopravní hřiště

Objekt: Kraslice, ulice Pod Nádražím

Podčást: Odstranění živého plotu

Objednatel: MěÚ Kraslice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: L. Kolár

Datum: 9. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 168,70

1 Zemní práce 12 168,70

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	30,000	40,20	1 206,00
2	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,000	161,00	966,00
3	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m ³	156,000	15,00	2 340,00
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,000	15,10	90,60
5	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	8,000	500,00	4 000,00
6	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	30,000	29,60	888,00
7		10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	3,500	524,00	1 834,00
8	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	30,000	16,30	489,00
9		00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	2,220	90,90	201,80
10	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	30,000	5,11	153,30

Celkem bez DPH

12 168,70