

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu propustku na silnici III/18318 Těšovice
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: BM zemní a stavební práce s.r.o
 Místo:

Zpracoval: BM zemní a stavební práce s.r.o
 Datum: 21.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							142 298,85	147 298,64	289 597,49	3 554,371
1 Zemní práce							11 650,73	97 791,64	109 442,37	0,005
1	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - horská vpusť	m3	2,000	5 530,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,000
2	001	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	12,000	4 600,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,000
3	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	36,000	154,12	0,00	5 548,32	5 548,32	0,000
4	001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	12,500	294,60	0,00	3 682,50	3 682,50	0,000
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,000	188,01	0,00	5 544,28	5 544,28	0,000
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,000	16,86	0,00	472,08	472,08	0,000
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	50,400	218,21	10 997,78	0,00	10 997,78	0,000
8	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,000	18,79	0,00	977,08	977,08	0,000
9	005	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	5,000	130,59	652,95	0,00	652,95	0,005
10	001	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	412,000	31,86	0,00	13 126,32	13 126,32	0,000
11	001	182201101	Svahování násypů	m2	54,000	40,39	0,00	2 181,06	2 181,06	0,000
4 Vodotrvné konstrukce							43 454,57	16 335,31	59 789,88	24,668
12	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	8,800	2 928,02	21 847,57	3 918,91	25 766,59	0,000
13	312	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty a vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	30,000	1 134,11	21 606,90	12 416,40	34 023,30	24,668
5 Komunikace pozemní							4 857,96	2 516,52	7 374,48	6,044
14	221	569831111	Zpevnění krajnic šetrkocí tl 100 mm	m2	8,000	84,51	506,16	169,92	676,08	1,502
15	221	589832111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MČ se zařetím	m2	30,000	223,28	4 351,80	2 346,60	6 698,40	4,542

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		8	Trubní vedení				5 774,45	6 115,55	11 890,00	2,615
16	271	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm + rošt	kus	1,000	11 890,00	5 774,45	6 115,55	11 890,00	2,615
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 425,78	17 403,46	90 829,24	3 521,040
17	221	916991121	Lože pod dlažbu z betonu prostého	m3	12,000	2 739,17	28 604,80	4 065,24	32 870,04	27,076
18	221	919635558	Obetonování trubního propustku betonem prstlým U C 20/25	m3	8,000	3 808,62	22 778,08	7 692,48	30 470,56	19,709
19	311	919551016	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	10,000	2 720,00	21 842,50	5 357,10	27 200,00	16,254
20	221	979091111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	16,000	18,04	0,00	288,64	288,64	3 458,000
		997	Přesun sutě				3 135,36	1 790,40	4 925,76	0,000
21	002	979088212	Nakládání sutí a vybourání hmot	t	16,000	111,90	0,00	1 790,40	1 790,40	0,000
22	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,000	195,98	3 135,36	0,00	3 135,36	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	5 345,76	5 345,76	0,000
23	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	84,000	63,64	0,00	5 345,76	5 345,76	0,000
		N00	Nepojmenované práce				24 300,00	6 757,10	31 057,10	0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				24 300,00	6 757,10	31 057,10	0,000
24	311	R001	seřizování šikmých děl propustků dle sklonu	kus	2,000	3 378,55	0,00	6 757,10	6 757,10	0,000
25	005	005R002	Trouba KG DN 400 SN B	m	10,000	2 430,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	15 500,00	15 500,00	0,000
		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	9 750,00	9 750,00	0,000
26	000	034403000	Dopravní značení na staveništi		1,000	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,000
		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	5 750,00	5 750,00	0,000
27	000	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby		1,000	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,000
		Celkem					166 598,85	169 555,74	336 154,59	3 554,371