

Smlouva o dílo č.

uzavřená podle § 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Chotěšov

se sídlem Plzeň, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ 00256706,
zastoupená: Danielem Kolářkem – starostou obce

na straně jedné jako „objednatel“

2. DYBS Plzeň s.r.o.

se sídlem Prvomájová 39, 322 00 Plzeň - Křimice
IČ 62621033,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6205,
zastoupená: Dobroslavem Boříkem - jednatelem

na straně druhé jako „zhotovitel“

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
- 2.2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Je-li dodatků více, musí být vzestupně číslovány a účinnosti nabývají k datu uvedenému v dodatku.
- 2.3. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Novostavba části úseku D3 dálkové cyklotrasy CT3**“ dle cenové nabídky ze dne 04.09.2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy a jež obsahuje i specifikaci prováděných stavebních prací.

Článek IV.

Cena díla

- 4.1. Na základě dohody stran je stanovena cena díla jako cena pevná v částce:

CENA CELKEM	bez DPH	1 047 446,47, - Kč
	DPH 21%	219 963,76, - Kč
CELKOVÁ CENA	vč. DPH	1 267 410,23, - Kč

- 4.2. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky, které jsou nutné k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla dle výkazu výměr objednatele a skutečností známých zhotoviteli v době podpisu této smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavku objednatele na vícepráce bude cena dohodnutá v prvním odstavci tohoto článku upravena o cenu provedených víceprací, a to v dodatku k této smlouvě o dílo. Obdobně bude dodatkem upravena dohodnutá cena o neprovedené méně práce, pokud tento stav na základě požadavku objednavatele dle v průběhu provádění díla nastane.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních a fakturačních podmínkách:

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
- 5.2. Fakturace do výše 90 % ceny díla bude provedena po dokončení stavebních prací, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Fakturace zbylých 10 % ceny díla bude provedena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu.
- 5.4. Podkladem pro vystavení konečné faktury s vyúčtováním DPH z celkové ceny díla bude protokol o dokončení a předání díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami s uvedením, zda je dílo převzato s výhradami nebo bez výhrad.
- 5.5. Splatnost faktur je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.6. Zadavatel připouští i fakturaci formou dílčích faktur za ucelené odevzdané části díla.

Článek VI.

Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo **nejpozději do 30.11.2019.**
- 6.2. V případě rozšíření rozsahu prací nebo odložení nástupu zhotovitele se úprava doby plnění stanoví dodatkem k této smlouvě, jinak zůstávají v platnosti termíny stanovené touto smlouvou.
- 6.3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit účelu sjednanému v této smlouvě o dílo.

Článek VII.

Záruční doba-odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k výkonu činností nezbytných pro provádění dohodnutých prací a zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- 7.2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** a počíná plynout dnem předání díla objednateli.
- 7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, zejména v případě jeho užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo v nedostatečné údržbě.

Článek VIII.

Závazky zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel provede práce dle projektové dokumentace objednatele, dohodnutých změn a podmínek stavebního povolení.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet bezpečnostní, ekologické, protipožární a hygienické předpisy při provádění díla, vč. zajištění vlastního dozoru.
- 8.3. Zhotovitel po seznámení se s riziky na pracovišti objednatele proškolí a upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 8.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při provádění díla k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo třetích osob nebo které by mohly vést k ohrožení provozu nebo zařízení stavby.
- 8.5. Odpovědnost za vady díla se řídí obsahem této smlouvy a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu podmínek § 53 vyhl. 378/92 Sb.
- 8.7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni respektovat oprávněné požadavky ze strany objednatele.

Článek IX.

Závazky objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději 7 dnů před zahájením prací veškerou potřebnou projektovou dokumentaci. Zajistí vytyčení všech podzemních vedení dotčených prováděním prací zhotovitele.

Článek X.

Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel písemně oznámí 2 dny předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho převzetí.

- 10.2. O předání a převzetí díla bude vypracován písemný předávací protokol, který vyhotoví zhotovitel a podepíší zástupci obou smluvních stran.
- 10.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla dle této smlouvy pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě výhrad k provedení díla se zhotovitel zavazuje odstranit vytknuté vady způsobem a v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

Článek XI.

Porušení smluvních ujednání - sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutých termínů dokončení díla, se zhotovitel zavazuje ke smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. IV. je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Na právní vztahy touto smlouvou neřešené se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- 12.2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich práva a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel

V Plzni dne: 11. 10. 2019


V Plzni dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Daniel Kolářek, starosta

Dobroslav Bořík, jednatel

.....

OBEC CHOTĚŠOV
Plzeňská 88, 322 14 Chotěšov
IČ: 00256706, DIČ: CZ00256706
- 1 -

.....

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

Přílohy: 1) Cenová nabídka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		4. 9. 2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	150 030,91	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	897 415,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 047 446,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 047 446,47			
DYBS Plzeň s.r.o. Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ IČO: 62621033 DIČ: CZ62621033								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 1 047 446,47 219 963,76			
								Cena s DPH 1 267 410,23			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Pízeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

4. 9. 2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Pízeň-Regensburg úsek - část D3 zadání	1 047 446,47	0,00	219 963,76	1 267 410,23	0,00	1 047 446,47	0,00	0,00	0,00
SO 101	Stezka pro pěší ...	997 446,47	0,00	209 463,76	1 206 910,23	0,00	997 446,47	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové...	50 000,00	0,00	10 500,00	60 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1047446,47	0,00	219963,76	1267410,23	0,00	1047446,47	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	04.09.2019		

Měrné a účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.			
0		0,00		0		0,00			
Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	150 030,91	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	897 415,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř.		1 047 446,47	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH		1 047 446,47	
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	1 047 446,47	219 963,76
						Cena s DPH		1 267 410,23	
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání	JKSO	
Název objektu	Stezka pro pěší ...	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		04.09.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	150 030,91	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	847 415,56	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		997 446,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 997 446,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	997 446,47	209 463,76

Cena s DPH 1 206 910,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objekt: Stezka pro pěší ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

997 446,47

11

Zemní práce

195 213,16

1	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	197,289	190,00	37 484,91
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$(3,7 \cdot 93,546) \cdot 0,57$

197,289

Součet

197,289

2	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	197,289	88,00	17 361,43
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$(3,7 \cdot 93,546) \cdot 0,57$

197,289

Součet

197,289

3	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 748,482	19,80	74 219,94
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$((3,7 \cdot 93,546) \cdot 0,57) \cdot 19$

3 748,482

Součet

3 748,482

4	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	355,119	160,00	56 819,04
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$((3,7 \cdot 93,546) \cdot 0,57) \cdot 1,8$

355,119

Součet

355,119

5	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	357,343	23,80	8 504,76
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------

úsek D3, ZÚ-KÚ hutnění pláně

357,343

357,343

Součet

357,343

6	R	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,020	46,90	516,84
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$8,501 + 2,519$

11,020

Součet

11,020

7	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11,020	18,70	206,07
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$8,501 + 2,519$

11,020

Součet

11,020

8	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,102	90,90	100,17
---	-----	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

úsek D3, ZÚ-KÚ

$(8,501 + 2,519) / 10$

1,102

Součet

1,102

57

Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné

696 336,58

9	R	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	346,120	125,00	43 265,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objekt: Stezka pro pěší ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			3,7*93,546		346,120		
			Součet		346,120		
10	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	280,848	168,00	47 182,46
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			278,354		278,354		
			pod dlažbu				
			1,2+1,294		2,494		
			Součet		280,848		
11	R	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	278,354	40,00	11 134,16
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			278,354		278,354		
			Součet		278,354		
12	592	59245203R	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná	m2	2,619	345,00	903,56
			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2				
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			1,294*1,05		1,359		
			1,2*1,05		1,260		
			Součet		2,619		
13	R	569531111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm	m2	64,890	120,00	7 786,80
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			32,745+32,145		64,890		
			Součet		64,890		
14	R	573451111	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2	m2	278,354	120,00	33 402,48
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			278,354		278,354		
			Součet		278,354		
15	R	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	2,494	297,00	740,72
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			1,294		1,294		
			1,2		1,200		
			Součet		2,494		
16	R	59999R	D+M betonových dílců "U"	m	93,546	5 900,00	551 921,40
			úsek D3, ZÚ-KÚ				
			93,546		93,546		
			Součet		93,546		
			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				13 672,00
17	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	198,00	792,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objekt: Stezka pro pěší ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
úsek D3, ZÚ-KÚ							
C9a							
1+1					2,000		
C9b							
1+1					2,000		
Součet					4,000		
18	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	920,00	3 680,00
úsek D3, ZÚ-KÚ							
C9a							
1+1					2,000		
C9b							
1+1					2,000		
Součet					4,000		
19	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	850,00	3 400,00
úsek D3, ZÚ-KÚ							
C9a							
1+1					2,000		
C9b							
1+1					2,000		
Součet					4,000		
20	404	404455720	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, D 500 mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00
úsek D3, ZÚ-KÚ							
C9a							
1+1					2,000		
C9b							
1+1					2,000		
Součet					4,000		
998			Přesun hmot	92 224,73			
21	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,675	195,00	131,63
dlažba+drť							
0,461+0,214					0,675		
Součet					0,675		
22	R	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	2,700	24,60	66,42
dlažba+drť							
(0,461+0,214)*4					2,700		
Součet					2,700		
23	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	372,934	69,00	25 732,45
ŠD							
96,893+106,161					203,054		
asf. recyklát							
16,701					16,701		
dvojitý nátěr							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objekt: Stezka pro pěší ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,179		3,179		
			betonové dílce				
			150		150,000		
			Součet		372,934		
24	R	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 791,736	37,00	66 294,23
			ŠD				
			(96,893+106,161)*4		812,216		
			asf. recyklát				
			16,701*4		66,804		
			dvojitý nátěr				
			3,179*4		12,716		
			betonové dílce				
			150*6		900,000		
			Součet		1 791,736		
Celkem							997 446,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové...	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	50 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 50 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	50 000,00	10 500,00

Cena s DPH 60 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 23-16 - Dálková cyklotrasa CT3 Praha-Plzeň-Regensburg úsek - část D3 zadání

Objekt: Vedlejší rozpočtové...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1	R	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

1 1,000
Součet 1,000

2	R	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000
Součet 1,000

3	R	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VRN2 Příprava stavenišť 3 000,00

4	R	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava stavenišť	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

1 1,000
Součet 1,000

VRN3 Zařízení stavenišť 15 000,00

5	R	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť vybavení stavenišť	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

6	R	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

7	R	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

1 1,000
Součet 1,000

Celkem 50 000,00