

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu propustku na silnici II/183 Srbsice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: BM zemní a stavební práce s.r.o

Místo: Srbsice

Zpracoval: BM zemní a stavební práce s.r.o

Datum: 21.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							261 099,58	156 475,37	417 574,95	7 026,619
1 Zemní práce							15 066,28	52 104,08	67 170,36	0,000
1	221	113107122	Odstavení podkladu pl do 50 m ² z kaméniva drceného tl 200 mm	m ²	24,000	307,06	0,00	7 369,44	7 369,44	0,000
2	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	62,000	154,12	0,00	8 014,24	8 014,24	0,000
3	001	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m ³	10,500	294,60	0,00	3 093,30	3 093,30	0,000
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	38,000	198,01	0,00	7 524,38	7 524,38	0,000
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	38,000	16,86	0,00	640,68	640,68	0,000
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,000	218,21	15 056,49	0,00	15 056,49	0,000
7	221	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	66,000	18,79	0,00	1 240,14	1 240,14	0,000
8	005	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,075	130,59	9,79	0,00	9,79	0,000
9	001	181301101	Rozproštění omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	656,000	32,86	0,00	21 556,16	21 556,16	0,000
10	001	182201101	Svahování násypů	m ²	66,000	40,39	0,00	2 665,74	2 665,74	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							31 580,28	21 530,37	53 110,65	0,959
11	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m ³	4,200	4 574,75	14 361,13	4 912,82	19 213,95	0,000
12	016	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	21,000	717,43	7 728,84	7 337,19	15 066,03	0,529
13	016	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstavení	m ²	21,000	95,95	0,00	2 014,95	2 014,95	0,000
14	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,410	41 013,96	9 550,31	7 265,41	16 815,72	0,430
4 Vodotěsné konstrukce							84 443,26	34 093,23	118 536,49	48,613
15	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	14,800	2 930,00	36 704,00	6 660,00	43 364,00	0,000
16	312	465511522	Dlažba z keramického kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m ² tl 250 mm	m ²	59,000	1 274,11	47 739,26	27 433,23	75 172,49	48,613

