



Změnový list číslo 7		
Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Změny v provedení výplní otvorů		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekty A, C, E, F		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
A) Dřevěné dveře č. 202 v objektu A z místnosti č. 1.39 do 1.40 uvažovány v PD a VV jako nepožární. B) Dveře odolné proti průstřelu č. 148 a 149 na objektu C uvažovány s požární odolností. C) Plastová okna č. 104 v objektu E uvažovány ve VV 2 kusy. D) Plastové okno č. 105 v objektu F uvažováno ve VV 1 kus.		
Nové řešení :		
K bodu A) Dřevěné dveře č. 202 v objektu A z místnosti č. 1.39 do 1.40 nahrazeny dveřmi č. 201, které mají požární odolnost požadovanou v PBŘ pro tyto dveře. B) Dveře odolné proti průstřelu č. 148 a 149 (1ks+1ks) na objektu C budou v provedení bez požární odolnosti v souladu s PBŘ. Zbývající 1 ks dveří č. 148 nebude na základě rozhodnutí na KD realizován. C) Plastové okno č. 104 v objektu E - bude realizován 1 kus dle PD. D) Plastová okna č. 105 v objektu F - budou realizovány 2 kusy dle PD.		
Zdůvodnění změny :		
Výplně otvorů budou realizovány dle aktuálního požárně-bezpečnostního řešení stavby. Dále jeden kus dveří nebude realizován z provozních důvodů (nevhodný vstup do prostor střešnice přímo z chodby).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bude zakresleno		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
zápis z KD č. 17 (nerealizace dveří z m. 1.01 do m. 1.08 - střešnice).		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu díla: Ne		
Vliv na cenu: úspora		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	204 954,39 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-316 000,39 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-111 046,00 Kč	
DPH	-23 319,66 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-134 365,66 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.7		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku		
Datum : 6.9.2019		
		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		204 954,39	247 994,81	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	204 954,39	247 994,81	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	193 317,30	233 913,93	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	17 209,74	20 823,79	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	17 209,74	20 823,79	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	176 107,56	213 090,15	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	176 107,56	213 090,15	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	11 637,09	14 080,88	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	11 637,09	14 080,88	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

17 209,74

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

17 209,74

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

17 209,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Souplí:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							17 209,74		
			Přípočty						
0	PSV		Práce a dodávky PSV						17 209,74
0	766		Konstrukce truhlářské						17 209,74
291	K	766-201	201-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007,nož.odolné F130DP3-C-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	16 950,49	16 950,49		
			<i>Popisná k položce: systém generálního klíče-antibumprigová ocelová A++- vprava B5Z,ghřívlný profil klíče patentem. Klíče se sankcionují jako střední samotavovací klíče vodící klíče,patřím certifikace,instalační funkce-klíče zavírání,tlumení erévirání,rychlá zavírání,speciální zavírání vč.zářezem dveří</i>						
309	K	998766-03	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ažes 6 do 12 m	ks	1,000	259,25	259,25		
			<i>Popisná k položce cen: 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost či celou stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot určit orientačně procento záruky. Touto zárukou se vymáhá rozpočtová náklad, za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek A. cenám -6131 pro přesun gravitací bez použití mechanizace, tj. na různých podmínkách, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 107,56

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

176 107,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiořesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

176 107,56

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-Z - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Uroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadávatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 107,56	
Přípočty								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				176 107,56	
D	767		Konstrukce zámečnické				176 107,56	
357	K	767-148-R	148-Vn.dv.pl.kovové 800/1970mm,oboustranně oplechované s izol.vložkou,jednokřídllové,kování,zámek vložkový,vč.zárubně tl.150m s nátěrem F130DP3-C -D+Mfviz zámečnick)	ks	1,000	87 712,40	87 712,40	
			<i>Poznámka k položce: příj.papír vst.výpis zámečnick pot.vědomost dle PŘB systém geometričního klíče-antibumšpangova ochrana 4+-. úprava BSL,chráněný profil Hlíže patentem, Hlíže se stříbrnoulínou stříbrný samozavazovacízna vodič Hlíže,pošlém certifikace,nastavitelné funkce-vlka zavírání,tlumení otevřenín,rychlá zavírání,společná zavírání vč.záruční díle DODATKÉ FOTI VÝSTŘELI-DLE A TESTU</i>					
358	K	767-149-R	149-Vn.dv.pl.kovové 900/1970mm,oboustranně oplechované s izol.vložkou,jednokřídllové,kování,zámek vložkový,vč.zárubně tl.150m s nátěrem F130DP3-C -D+Mfviz zámečnick)	ks	1,000	87 712,40	87 712,40	
			<i>Poznámka k položce: příj.papír vst.výpis zámečnick pot.vědomost dle PŘB systém geometričního klíče-antibumšpangova ochrana 4+-. úprava BSL,chráněný profil Hlíže patentem, Hlíže se stříbrnoulínou stříbrný samozavazovacízna vodič Hlíže,pošlém certifikace,nastavitelné funkce-vlka zavírání,tlumení otevřenín,rychlá zavírání,společná zavírání vč.záruční díle DODATKÉ FOTI VÝSTŘELI-DLE A TESTU</i>					
369	K	9987672-03	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	ks	1,000	682,76	682,76	
			<i>Poznámka k souboru čen 1. Ceny pro přesun hmot stanovují z hmotností přesunovaného materiálu se používají metody, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu upevněných ve speciálních. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně pracovní sazbu. Touto sazbou se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Příplatek k cenám -7131 pro přesun prováděný bez použití speciálního, tj. za běžných podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie F

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 637,09

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodotěsné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

11 637,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

11 637,09

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚD a ODP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F
 Úroveň 3: **2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 637,09	
Přípočty								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 637,09	
D	767		Konstrukce zámečnické				11 637,09	
239	K	767-105	105-Plast.okno 2100/800mm,izol.sklo,kování,vč.vnitř.parapetu,syst.osazení (parotěs..APU lišty,těsnění)-D+M(viz.zámečnk)	ks	1,000	11 534,98	11 534,98	
<p><small>P</small> Poznámka k položce: plný popis viz.výpis zámečnick</p>								
253	K	9987672-02	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	ks	1,000	102,11	102,11	
<p><small>P</small> Poznámka k součtové ceně: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přepravovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů určených ve speciálech. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přepravovaných materiálů, lze pro výpočet přenést hmotnost použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí výše uvedené náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve speciálech. 3. Příloha k cenám -7181 pro přesun zrušit bez použití měřítka, tj. za různých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-316 000,39	-382 360,47	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-316 000,39	-382 360,47	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-299 249,55	-362 091,96	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-12 009,68	-14 531,71	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-12 009,68	-14 531,71	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-287 239,87	-347 560,24	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení	-287 239,87	-347 560,24	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj. C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-16 750,84	-20 268,52	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	-16 750,84	-20 268,52	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-12 009,68

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 009,68

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

-12 009,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protitřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 1:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-12 009,68		
			Odpočty						
0	PSV		Práce a dodávky PSV						-12 009,68
0	766		Konstrukce truhlářské						-12 009,68
292	K	766-202-R	202-Dveře vn.hl.pl. 800/1970mm HPL,vložk.zámek,kování 3x závěs na křídlo,Rw-27 dB vč.oc.zárubně typ DZD,těsnění celoobv.,do zdi tl.150mm,nátěr RAL 9007-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	-1,000	11 828,76	-11 828,76		
			<i>Popisná a položková: systém generálního klíče-antilysojempřepná ochrana A++ , úprava BSZ, cílový profil klíče patentem. Může se stříbrně nebo stříbrně vsazení dveří</i>						
309	K	998766-03	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	ks	-1,000	180,92	-180,92		
			<i>Popisná a výhledová: 1. Cena pro přesun hmot stanovena a hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stávkový díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu očekávaných ve specifikaci. 2. Pokud má být jednoválcová uzavřená hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunů také použít orientace procentní sazby. Touto sazbou se vypočítá rozpočtová náklady za celý stávkový díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -9381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Účazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-287 239,87

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

-287 239,87

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-287 239,87

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Družení 4: **2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: K8 projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-287 239,87	
Odpočty								
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-287 239,87	
0	767		Konstrukce zámečnické				-287 239,87	
357	K	767-148	148-Vn.dv.pl.kovové 800/1970mm,oboustranné oplechované s izol.vložkou,jednokřídlové,kování,zámek vložkový,vč.zárubně tl.150m s nátěrem EI30DP3-C-D+M(viz zámečnick)	ks	-2,000	95 339,60	-190 679,20	
			<i>Pracovník k položce: plný popis viz výpis zámečnick pož.odolnost dle PBR systém generálního klíče-antidumpingová ochrana A++- úprava BIZ,chráněný profil klíče potažen, klíče ze strážnické vložky samostatná klíčová vložka požární certifikace,nastavitelná funkce-klíč zavírání,tlumení otevření,rychlá zavírání,poždění zavírání vč.záruční dveří ODDĚLJE PŘOTI VYSTRĚLU-DLE ATETTU</i>					
358	K	767-149	149-Vn.dv.pl.kovové 900/1970mm,oboustranné oplechované s izol.vložkou,jednokřídlové,kování,zámek vložkový,vč.zárubně tl.150m s nátěrem EI30DP3-C-D+M(viz zámečnick)	ks	-1,000	95 339,60	-95 339,60	
			<i>Pracovník k položce: plný popis viz výpis zámečnick pož.odolnost dle PBR systém generálního klíče-antidumpingová ochrana A++- úprava BIZ,chráněný profil klíče potažen, klíče ze strážnické vložky samostatná klíčová vložka požární certifikace,nastavitelná funkce-klíč zavírání,tlumení otevření,rychlá zavírání,poždění zavírání vč.záruční dveří ODDĚLJE PŘOTI VYSTRĚLU-DLE ATETTU</i>					
369	K	9987672-03	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	ks	-1,000	1 221,07	-1 221,07	
			<i>Pracovník k položce cen: 1. Cena pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za použití tenké, pokud je možné učit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ochranných ve speciálních. 2. Pokud nelze jednostranně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít aritmetické procentní zastou. Touto zastou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve speciálních. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. 4. Za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem stane dle přemístění.</i>					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Šopis:

2017/014-2-01 - SO 04-Technická obšťřena vozidel-E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Kořelůžská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-16 750,84

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svísté a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 750,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-16 750,84

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a ODP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
 Úroveň 3: **2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-16 750,84	
Odpočty								
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-16 750,84	
0	767		Konstrukce zámečnické				-16 750,84	
213	K	767-104	104-Plast.okno 3400/800mm,izol.sklo,kování,pák.mechanismus,vč.vnitř.parapetu,syst.osazení (narotže APII lišty těsnění-D+M(viz zámečnick)	ks	-1,000	16 412,82	-16 412,82	
<p><small>Poznámka k položce: přijíjí popis viz výpis zámečnick</small></p>								
224	K	9987672-02	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	ks	-1,000	338,02	-338,02	
<p><small>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přepravovaného materiálu se používají tabulky, pokud je možná určit funkčnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oteřovaných ve specifick. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přepravovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vyrábí napočítavě náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifických. 3. Přísudek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</small></p>								