

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### **Město Hořovice**

Sídlo : Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice  
Tel. : +420 311 543 314  
Zastoupený : Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Bc. Aleš Trojan MPA

IČO : 00233242  
DIČ : CZ00233242

**a**

##### 2. Zhotovitel:

###### **Hora s.r.o.**

Sídlo : Tržní 274/2, 390 01 Tábor  
Tel. : **777788504**  
Email : sekretariat@horajan.cz  
Zastoupený : Ing. Janem Horou - jednatelem

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních : Ing. Jan Hora  
ve věcech technických : Ing. Ladislav Mládek

IČO : 26015889  
DIČ : CZ 26015889

Společnost je zapsána v OR Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 9094

Bankovní spojení : KB Tábor č.ú. 9878800277/0100

### II.

#### Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele dílo pod názvem „**Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích**“ spočívající v provedení stavebních prací a zajištění věcí nezbytných k provedení díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: Změna stavby – stavební úpravy Starý zámek Hořovice čp. 28, vyhotovil R-Projekt 07 se sídlem Ke Strašnické 8/1795, Praha 10, 100 00; IČO 03520358, odpovědný projektant Ing. Tomáš Roubal, z data 10/2017, změny a dodatky 02/2019, a to ve specifikaci dle cenové nabídky zhotovitele

podané do výběrového řízení veřejné zakázky pod názvem „**Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích**“.

2. Místem plnění díla je objekt zámku na adrese Hořovice č.p. 28.
3. Účelem stavby je provedení stavebních úprav objektu Starého zámku. Stavba obsahuje zejména stavební úpravy hospodářského křídla, části klubovny a kanceláře. Rozsah díla se řídí projektem.

### **III. Vlastnické právo**

1. Vlastnické právo díla nebo jeho části nabývá objednatel okamžikem jeho zhotovení.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle nebo jeho části jeho převzetím od zhotovitele dle této smlouvy.

### **IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem do 31.12.2019. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Dílo musí být zhotovitelem zhotoveno a předáno objednateli do 31.10.2020.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla zhotoviteli.
4. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatele, skrytých překážek nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti do stavebního deníku a strany výslovně sjednávají, že doba plnění díla se v takovém případě přiměřeně k okolnostem prodlužuje.

### **V. Cena**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. VI. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako celková dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy, a činí:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Cena díla celkem</b>	<b>6.325.397,-</b>	<b>1.328.333,-</b>	<b>7.653.730,-</b>

3. Cena za provedení díla dle odst. 2 je cenou pevnou ve smyslu jednotkových cen rozpočtu (viz příloha č. 1), zpracovaného dle zadávacího výkazu výměr, zahrnujícího veškeré předvídatelné náklady nutné pro provedení požadovaného díla v rozsahu tohoto zadávacího výkazu výměr, a tato je platná po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.).
5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a do položkového nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy (vícepráce). Stejně tak se může cena měnit v případě, kdy bude zjištěno, že některé činnosti a náklady zahrnuté do položkových nabídkových rozpočtů v příloze č. 1 není nutno nebo možno provést (méněpráce).
6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Při tvorbě ceny nepředvídaných činností a nákladů musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu CS ÚRS Praha pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. K provedení veškerých nepředvídaných činností a vynaložení nákladů může dojít teprve poté, co na jejich provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či možno provést, včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel závazně prohlašuje, že bude mít zajištěné dostatečné množství finančních prostředků na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy.
2. Objednatel nebude hradit zálohy.
3. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur vystavených v průběhu zhotovování díla a konečné faktury – daňových dokladů (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury jednou měsíčně dle skutečně prostavěné části díla. Tyto dílčí faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a dodaných věcí v příslušném období odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele za toto příslušné fakturační období. Provedené práce a dodané věci budou členěny v souladu s

nabídkovým položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1), který je zpracovaný dle zadávacího výkazu výměr, zahrnující veškeré předvídatelné náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr.

4. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel konečnou fakturu.
5. Faktura musí vždy obsahovat:
  - a) údaje o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
  - b) označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy,
  - c) číslo faktury,
  - d) den odeslání a den splatnosti faktury,
  - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - f) fakturovanou sumu,
  - g) označení díla,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby,
  - i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
6. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli.
8. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel nemá povinnost vystavit dílčí faktury a může využít možnosti celou cenu díla vyúčtovat v rámci jediné konečné faktury po předání díla.
9. Za den úhrady se považuje den poukázání částky objednatelem na účet zhotovitele.
10. Vícepráce budou účtovány samostatně a po provedení a oboustranném odsouhlasení uhrazeny na základě faktury zhotovitele s dobou splatnosti shodnou s odst. 6 tohoto článku.

## **VII. Záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace, stavebního povolení a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, kdy za den převzetí díla je považován den uvedený v zápisu o předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně zhotoviteli, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady ve smyslu tohoto čl. do 14 dnů od uplatnění reklamace objednatele. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.
8. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně, bez zbytečného odkladu a dle vzájemně dohodnutých dispozic dílo v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.
9. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady způsobené:
  - chybným nebo neodborným zacházením ze strany objednatele, nedodržováním předpisů (manuálů) výrobců pro provoz a údržbu;
  - neoprávněným zásahem třetí osoby;
  - mechanickým poškozením, nezaviněným zhotovitelem;
  - působením nevhodných chemických látek.

## **VIII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení, příslušnému stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se stavebním povolením.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou projektovou dokumentací k provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 smlouvy a nesmí se odchýlit od českých technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracována. Parametry projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
5. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době provedení díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel v rámci provádění díla dal, a to zápisem do stavebního deníku. Současně vyzve zhotovitel objednatele k součinnosti.

## **IX. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě sjednané v čl. IV., odst. 2 smlouvy a toto objednateli písemně potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Při jakémkoliv prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele nebo při jakémkoliv prodlení zhotovitele s písemným potvrzením převzetí staveniště platí, že zhotovitel převzal staveniště poslední den stanovené lhůty. Je tedy odpovědností zhotovitele staveniště ve stanovené lhůtě převzít a doba plnění díla se neprodlužuje v případech prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo prodlení zhotovitele s písemným potvrzením převzetí staveniště.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací v souladu se smlouvou.
3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, vč. kanalizační přípojky. Náklady na odběr vody a elektrické energie jdou k tíži objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit, vyčistit a předat objednateli staveniště v termínu předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří plní povinnosti dle této smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti pro zhotovitele dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná nebezpečí, včetně evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Výše sjednané povinnosti zhotovitele platí pro zhotovitele ve stejném rozsahu, i pokud některé činnosti na staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat

subdodavatelé zhotovitele či jejich zaměstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností i ve vztahu k těmto osobám.

## X.

### Základní podmínky pro provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dostupnými informacemi o rozsahu a povaze díla a že v tomto rozsahu jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce po převzetí staveniště od objednatele bez zbytečného prodlení.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Pokud se technický dozor nedostaví nebo neurčí náhradní termín kontroly, bude zhotovitel považovat dosavadní provedené práce za odsouhlasené.
7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností zhotovitele, ledaže při prokazatelném vynaložení potřebné péče zhotovitel nemohl vzniku škod zabránit. V takovém případě nelze odpovědnost za škody spravedlivě vyžadovat.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla, a to zápisy ve stavebním deníku (dále také jen „SD“), který povede ode dne převzetí staveniště. Objednatel i zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojit své stanovisko do pěti pracovních dnů od data zápisu do SD. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. V okamžiku předávání díla musí být SD předán v originále objednateli. Do té doby má objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím části díla týkající se stavebních prací.
9. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
10. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do SD. V případě potvrzení objednatelem nelze odchylku považovat za vadu díla.

11. Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce v pracovních dnech od 8 do 20 hodin s tím, že jejich provádění bude předem s objednatelem dohodnuto. Nehlučné práce je oprávněn provádět od 7 do 21 hodin po celý týden.
12. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům a subdodavatelům zhotovitele ve vstupu na staveniště. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a zástupci objednatele uvedení v čl. I této smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem zhotovitele. Objednatel je povinen umožnit přístup do všech míst, kde bude dílo prováděno po celou dobu realizace díla.
13. Objednatel se zavazuje neprodleně seznámit zhotovitele se všemi skutečnostmi, které jsou nebo v průběhu realizace díla budou objednateli známy a mohou ovlivnit hladký průběh provádění díla.

## **XI. Předání díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, zda-li ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději tři dny před termínem předání a převzetí.
3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.
4. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky jež nebrání užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla dle vzájemně dohodnutých dispozic.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou způsobil zhotovitel svým prováděním díla nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.



7. Součástí předání díla je předání certifikátů, záručních listů a jim podobných dokumentů, které osvědčují řádné provedení díla v předepsané kvalitě.

## **XII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel překročí ujednanou dobu plnění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, nedodělky nebo reklamace v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení.
4. Sankce a smluvní pokuty uplatněné ve vztahu ke zhotoviteli budou započteny v následující fakturaci po uznání oprávněnosti fakturace a sankce/smluvní pokuty.
5. Nepřevzme-li objednatel dílo bezdůvodně nebo jej odmítne převzít z důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, nebo pokud dílo nepřevzme s odvoláním na vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nedostává se zhotovitel do prodlení.

## **XIII. Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřeně prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní provádění díla v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve SD a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

## **XIV. Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
  - a) dohodou smluvních stran nebo
  - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících ze smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně,

kteřá poruřila svou povinnost. Nemůže-li být poruření povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné poruření smlouvy, je strana, kteřá smlouvu neporuřuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.

3. Podstatným poruřením smlouvy opravňujícím objednatelē odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
  - a) prodlení zhotovitele dobou plnění díla delší než jak 30 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení lhůty pro odstranění zjiřtěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů;
  - c) opakované neumožnění kontroly provádění díla;
  - d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek znemožňujících provedení díla řádně a včas;
  - e) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zruření zhotovitele s likvidací;
  - f) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo poruřuje obecně závazné právní předpisy související s předmětem této smlouvy, např. zanedbává řádné skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, poruřuje předpisy o dovozu a vývozu zboží.
4. Podstatným poruřením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy je prodlení objednatelē s úhradou ceny díla nebo jeho části delší než 30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti nebo přes písemné upozornění neposkytuje objednatel zhotoviteli dohodnutou součinnost pro provádění díla.
5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
6. Tato smlouva se ruří ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je možné provést pouze písemně. Odstoupením není dotčen nárok na náhrady újmy, smluvní pokuty ani nárok na záruky a úhradu doposud provedených prací dle této smlouvy.

## **XV.**

### **Jazyk a řeření sporů**

1. Jazykem smlouvy a jazykem jednacím je jazyk český a to i na staveništi.
2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy na ní založené OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řeřit dohodou v rámci „dobré vůle“.

## **XVI. Ostatní ustanovení**

1. Technický dozor díla provádí třetí osoba. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však jednou za sedm dní.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. V případě takové změny zadání objednatelem, která si vyžádá zásadní změnu v dokumentaci či stavbě, bude tato změna řešena společně oběma smluvními stranami písemným dodatkem ke smlouvě. Ustanovení odst. 9 tohoto článku se v tomto případě nepoužije.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
7. Strany prohlašují, že požadují uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechtějí být vázány, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR.

## **XVII. Závěrečná ustanovení**

1. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody zástupců smluvních stran, stvrzené podpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu o dílo uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.


3. Účastníci smlouvy prohlašují a svými podpisy stvrzují, že mohou za společnost a organizaci jednat ve věcech smluvních a smlouvu podepsat. Zástupce zhotovitele uvedený v čl. I. prohlašuje, že je za společnost oprávněný přebírat hotovostní platby.
4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. V případě, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.
6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
7. Doručuje se písemně, na adresy účastníků smlouvy uvedené v čl. I. Při pochybnostech s doručením se má za to, že k doručení došlo pátý den po předání zásilky do přepravy uživateli poštovní licence.

Přílohy:                      č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele


Volná příloha:              kompletní projekt stavby

V Hořovicích, dne:          
30. 10. 2019

V Táboře, dne:          
29. 10. 2019



Objednatel



## Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>SO 2 - Klubovny a kanceláře</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>SO 2 - Klubovny a kanceláře</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>RPrD1706</b>	<b>Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 - Dejvice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 - Dejvice			
Objednatel	Město Hořovice			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	RPrD1706
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	1 490 943	Ztížené výrobní podmínky	29 874
Z	PSV celkem	3 169 772	Oborová přírážka	11 950
R	M práce celkem	1 314 117	Přesun stavebních kapacit	59 748
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	89 622
ZRN celkem		5 974 831	Zařízení staveniště	95 597
			Provoz investora	29 874
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	23 899
ZRN+HZS		5 974 831	Ostatní náklady neuvedené	10 000
ZRN+ost.náklady+HZS		6 325 397	Ostatní náklady celkem	350 565
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		6 325 397 Kč	
DPH	21,0 %		1 328 333 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>7 653 730 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kance	Rozpočet : 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 441	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	67 968	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	126 281	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	96 945	0	0	0	0
5 Komunikace	28 760	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	437 848	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	151 621	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	124 433	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	66 234	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	90 883	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	19 832	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 863	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	25 241	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	89 707	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 623	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	186 888	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	177 023	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	744 077	0	0	0
761 Konstrukce sklobetonové	0	34 221	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	174 152	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	74 973	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 507	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 200 228	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 382	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	56 213	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	257 625	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 328	0	0	0
781 Obklady keramické	0	45 411	0	0	0
783 Nátěry	0	47 295	0	0	0
784 Malby	0	127 825	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	376 993	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	863 404	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	73 720	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	110 885	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 490 943</b>	<b>3 169 772</b>	<b>0</b>	<b>1 314 117</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	5 974 831	29 874
Oborová přírážka		0,2	5 974 831	11 950
Přesun stavebních kapacit		1,0	5 974 831	59 748
Mimostaveništní doprava		1,5	5 974 831	89 622
Zařízení staveniště		1,6	5 974 831	95 597
Provoz investora		0,5	5 974 831	29 874
Kompletační činnost (IČD)		0,4	5 974 831	23 899
Rezerva rozpočtu			5 974 831	10 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>350 565</b>

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPRD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	46.50	52.50	2 441,25
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 441,25</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	285371211R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	57.60	1 180.00	67 968.00
		Dodatek 02/2019: 2*22,5+12,6		57.60		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>67 968,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
3	311231114R00	Zdvo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2.5	m3	0.62	4 295.00	2 647.87
		Dodatek 02/2019: 2*1,37*0,75*0,3		0.62		
4	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0.60	3 320.00	1 999.97
		Dodatek 02/2019: 2,51*0,6*0,4		0.60		
5	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	3.04	660.00	2 005.08
		Dodatek 02/2019: 2,17*(0,6+2*0,4)		3.04		
6	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	3.04	197.50	600.01
7	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0.02	31 800.00	699.60
		Dodatek 02/2019: 0.022		0.02		
8	331231124R00	Zdvo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC	m3	0.59	5 235.00	3 099.12
		Dodatek 02/2019: dozdění opěrných pilířů: 1,85*0,4*0,4*2		0.59		
9	340238212R00	Zazdívkva otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	6.00	876.00	5 256.00
		2NP: 1*1*6		6.00		
10	340239211R00	Zazdívkva otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	7.73	516.00	3 987.39
		1NP: 0,6*2,0		1.20		
		2NP: 1,4*2,6		3.64		
		Dodatek 02/2019: (0,525+0,63)*2,5		2.89		
11	342255064R00	Příčky z příčekovek tl. 11,5 cm	m2	40.74	750.00	30 553.95
		1NP: 3,29*2,75-0,8*1,97		7.47		
		2,17*2,75-0,8*1,97		4.39	32212.87	
		(1,31+0,42)*2,75		4.76	16106.44	
		2NP: 1,4*2,5		3.50	80532.18	
		(2*1,5+2,78+1,1+1,515+1,2)*2,58-0,7*1,97*3		20.62	161064.35	
					80532.18	
12	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	104.00	650.00	67 600.00
		podhled mezi trámy: 6,0+9,65+19,4+12,45+5,15+20,7+3,9+26,75		104.00	48319.31	
					50000	
13	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5.40	680.00	3 672.00
		1NP: 4,35+1,05		5.40		

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
14	342264091R00	Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm	m2	104,00	40,00	4 160,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>126 280,98</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
15	413232221R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	10,00	215,00	2 150,00
		Dodatek 02/2019:				
		10		10,00		
16	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	0,06	10 660,00	635,34
		Dodatek 02/2019:				
		0,0596		0,06		
17	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,91	9 200,00	8 346,24
		Dodatek 02/2019:				
		0,9072		0,91		
18	411320132RAA	Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 15 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3	m2	8,92	1 790,00	15 966,80
		Dodatek 02/2019:				
		2,4*1,5+1,4*1,9*2		8,92		
19	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně nátěrů	m DVČ	3,00	15 160,00	45 480,00
20	13330410	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 90x90x6 mm	t	0,06	20 830,00	1 341,45
		Dodatek 02/2019:				
		0,0596*1,08		0,06		
21	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	0,98	23 500,00	23 025,30
		Dodatek 02/2019:				
		0,9072*1,08		0,98		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>96 945,13</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	46,50	135,00	6 277,50
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,50	225,00	10 462,50
24	592451150	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm přírodní	m2	51,15	235,00	12 020,25
		46,5*1,1		51,15		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>28 760,25</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
25	611421420R00	Omitka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, hladká	m2	69,77	606,00	42 280,62
		Dodatek 02/2019:				
		P9:				
		69,77		69,77		
26	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	189,90	310,00	58 869,00
		1NP:				
		2,2+7,65		9,85		
		0				
		0				
		2NP:				
		22,3+21,4+4,35+1,5+2,4+41,4+24,1+38,9+3,55+20 15		180,05		
27	612401391R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	12,00	490,00	5 880,00
		Dodatek 02/2019:				
		1+2+1+2+4+2		12,00		
28	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	733,90	285,00	209 161,90
		1NP:				
		(5,015+2,99+4,845+3,85+2,665+3,29+4,125+18,78+1,1+1,95+1,1+1,95)*2*2,75		284,13		
		2NP:				
		(5,525+4,21+8,86+7,73+3,565+5,665+5,85+6,535+3,3+6,86+6,685+5,845+1,5+2,395+2,08+2,99+1+1,4+0,83+4,34)*2*2,58		449,77		



**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPRD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
29	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm 1NP: (3,685+3,29)*2*2,75	m2	38,36 38,36	795,00	30 498,19
30	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká 1NP: (1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97*2 (1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97 (0,94+1,3012)*2*2,1-0,8*1,97 2NP: 4,635*1,5 (1,1+1,4)*2*1,5-0,7*1,5	m2	42,72 10,05 11,43 7,84 6,95 6,45	295,00	12 603,14
31	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 1NP: 16,6205*2+0,6*2*2 2NP: 6,0+3,64+(3,5+20,6181)*2 Dodatek 02/2019: 6,685*2,6	m2	110,90 35,64 57,88 17,38	415,00	46 022,75
32	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky Dodatek 02/2019: P9 69,77	m	69,77 69,77	228,00	15 907,56
33	610 00	Vyklinování spar dubovými klíny vč. jejich postupného odstraňování Dodatek 02/2019: 1,5+2,5+1,5+4	m	9,50 9,50	1 100,00	10 450,00
34	610 01	Vyčištění spar a postupné hloubkové spárování MVC Dodatek 02/2019: 1,5+2,5+1,5+4	m	9,50 9,50	650,00	6 175,00
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>437 848,16</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,16*1,45*5+1,0*1,15+1,2*1,7*6+2,06*1,45*5+1,4*1,5*9+1,15*1,35*3+0,5*0,75+0,6*0,6*3+0,8*0,6+0,87*0,57 1,1*2,27+0,8*1,97	m2	66,80 62,72 4,07	40,00	2 671,86
36	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II. do 20 % 79,182+3*3,644+5,823*6+75,178+1,973*6+94,561+26,83+10,948+3,639+10,94*2+1,883*2 -66,7964 -38,4955	m2	268,40 373,69 -66,80 -38,50	160,00	42 944,02
37	622434113R00	Omítkový sanační systém 3vrst. 76,991*0,5	m2	38,50 38,50	792,00	30 488,44
38	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová 268,4001+38,4955	m2	306,90 306,90	220,00	67 517,03
39	622 00	Omítka na dozdivaných pilířích Dodatek 02/2019: 4	kus	4,00 4,00	2 000,00	8 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>151 621,34</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
40	632411104R00	Vyrovňovací stěrka ruční zprac. tl.4 mm (tl. 2 - 5 mm):	m2	298,25	200,00	59 650,00

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01			
Objekt :		01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře			
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
		P 3:				
		29,75		29,75		
		P 4:				
		17,20		17,20		
		P 6:				
		251,3		251,30		
41	632411140R00	Potěr ruční zpracování, tl. 40 mm (tl. 30 - 50 mm):	m2	298,25	210,00	62 632,50
		P 3:				
		29,75		29,75		
		P 4:				
		17,20		17,20		
		P 6:				
		251,3		251,30		
42	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. 3 mm Dodatek 02/2019:	m2	8,60	250,00	2 150,00
		P17:				
		8,6		8,60		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>124 432,50</b>
Díl: 64		<b>Výplně otvorů</b>				
43	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	14,00	1 051,00	14 714,00
		D5:				
		6		6,00		
		D6:				
		8		8,00		
44	553310351	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 150, 700x1970 L, P	kus	8,00	3 680,00	29 440,00
45	553310352	Zárubeň ocelová HSE "DZD" 150, 800x1970 L, P	kus	6,00	3 680,00	22 080,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>66 234,00</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
46	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 79,182+3*3,644+5,823*6+75,178+1,973*6+94,561+26,83+10,948+3,639+10,94*2+1,883*2	m2	373,69	60,00	22 421,52
				373,69		
47	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 373,69*2	m2	747,38	32,00	23 916,29
				747,38		
48	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	373,69	45,00	16 816,14
49	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	308,10	90,00	27 729,00
		1NP:				
		6,0+9,65+19,4+8,8+12,45+5,15+20,7+3,9+4,35+2,2+1,05+7,65+26,75		128,05		
		2NP:				
		22,3+21,4+4,35+1,5+2,4+41,4+24,1+38,9+3,55+20,15		180,05		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>90 882,95</b>
Díl: 95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	308,10	50,00	15 405,00
		1NP:				
		6,0+9,65+19,4+8,8+12,45+5,15+20,7+3,9+4,35+2,2+1,05+7,65+26,75		128,05		
		2NP:				
		22,3+21,4+4,35+1,5+2,4+41,4+24,1+38,9+3,55+20,15		180,05		
51	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách dvůr:	m2	46,50	5,00	232,50
		46,5		46,50		

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPRD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
52	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus 2NP: PHP : 1+1	kus	2,00	234,50	469,00
53	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY Dodatek 02/2019: 12	kus	12,00	115,00	1 380,00
54	44984114	Přístroj hasicí práškový P6 2NP: 1	kus	1,00	689,00	689,00
55	44984142	Přístroj hasicí sněhový S5 2NP: 1	kus	1,00	1 656,00	1 656,00
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>19 831,50</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
56	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1NP: (1,5+2*0,75+1,5+3,6)*2,75	m2	22,28	115,00	2 561,63
57	962032314R00	Bourání pilířů cihelných Dodatek 02/2019: přísekání opěrných pilířů: 1,85*0,4*0,4*2	m3	0,59	1 613,00	954,90
58	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 1NP: (3,9+1,05)*0,1	m3	0,50	2 650,00	1 311,75
59	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP: (6+9,65+19,4+8,8+12,45+5,15+20,7+4,35+26,75)*0,1	m3	11,33	2 500,00	28 312,50
60	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1NP: 5,15+20,7+3,9+4,35+1,05	m2	35,15	63,40	2 228,51
61	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,5*0,75+0,6*0,6*3+0,8*0,6+0,87*0,57	m2	2,43	246,00	598,00
62	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,16*1,45*5+1,0*1,15+1,2*1,7*6+2,06*1,45*5+1,4*1,5*9+1,15*1,35*3	m2	60,29	191,00	11 515,87
63	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1NP: 1,1*2,27	m2	2,50	217,50	543,10
64	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP: 0,8*1,97*4+0,7*1,97*3	m2	10,44	367,50	3 837,07
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>51 863,31</b>
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
65	971033261R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC Dodatek 02/2019: pro táhla: 6	kus	6,00	292,00	1 752,00
66	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC 2NP: 6*1,0*1,0	m2	6,00	296,50	1 779,00

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPRD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
67	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	10,00	268,00	2 680,00
		Dodatek 02/2019:				
		kapsy pro U160:				
		5*2		10,00		
68	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	410,00	820,00
		Dodatek 02/2019:				
		pro průvlak:				
		2		2,00		
69	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	9,85	55,10	542,74
		1NP:				
		2,2+7,65		9,85		
70	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	284,13	42,10	11 961,87
		1NP:				
		(5,015+2,99+4,845+3,85+2,665+3,29+4,125+18,78+1,1+1,95+1,1+1,95)*2*2,75		284,13		
71	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	67,68	84,30	5 705,63
		1NP:				
		(1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97*2		10,05		
		(1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97		11,43		
		(0,94+1,3012)*2*2,1-0,8*1,97		7,84		
		(3,685+3,29)*2*2,75		38,36		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>25 241,24</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
72	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	128,15	700,00	89 707,37
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>89 707,37</b>
Díl: 711		<b>Izolace proti vodě</b>				
73	711212015R00	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou	m2	3,60	700,00	2 520,00
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				
		3,6		3,60		
74	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	25,20	4,10	103,32
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>2 623,32</b>
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				
75	713111231RK5	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč. dodání parozábrany	m2	187,00	65,00	12 155,00
		Dodatek 02/2019:				
		P9:				
		187,0		187,00		
76	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	47,80	38,30	1 830,74
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39,2		39,20		
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				
		8,6		8,60		
77	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	187,00	71,80	13 426,60
		P9:				
		187,0		187,00		
78	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	71,28	96,90	6 906,95
		(2,89+4,596+4,848+2,765+6,685)*1,2		26,14		
		(1,968+0,444+2,936+0,484+1,68)*1,8		13,52		

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
		11.172*2.83		31,62		
79	28375300.A	Izolační podložka pod podlahy tl. 5 mm	m2	48,58	38,00	1 846,19
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39.2*1.02		39,98		
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				
		8.6		8,60		
80	63151410	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm	m2	72,70	185,00	13 450,39
		71.2792*1.02		72,70		
81	63151468	Deska z minerální plsti 2000x1200x 80 mm	m2	381,48	350,00	133 518,00
		P 9:				
		187*2*1.02		381,48		
82	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 831,34	2,05	3 754,24
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				<b>186 888,12</b>
Díl: 720		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
83	721 00	Provedení ZTI viz samostatná část PD	kpl	1,00	162 407,00	162 407,00
84	P 720	Stavební připomoci	%	3,00	4 872,00	14 616,00
		<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>177 023,00</b>
Díl: 730		<b>Ústřední vytápění</b>				
85	730 00	Provedení ÚT viz samostatná část PD	kpl	1,00	682 637,00	682 637,00
86	P 730	Stavební připomoci	%	3,00	20 480,00	61 440,00
		<b>Celkem za 730 Ústřední vytápění</b>				<b>744 077,00</b>
Díl: 761		<b>Konstrukce sklobetonové</b>				
87	761124100R00	Sklobeton, stěny tl. 10 cm, tvárnice 1910/F.N čiré	m2	9,21	3 690,00	33 979,73
		1NP:				
		2.99*2.4-0.8*1.97		5,60		
		2.17*2.48-0.9*1.97		3,61		
88	998761202R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	%	56,73	4,25	241,12
		<b>Celkem za 761 Konstrukce sklobetonové</b>				<b>34 220,85</b>
Díl: 762		<b>Konstrukce tesařské</b>				
89	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	20,00	82,60	1 652,00
		Dodatek 02/2019:				
		5*4		20,00		
90	762512115R00	Položení desek na pero a drážku	m2	234,80	150,00	35 220,00
		P 9:				
		187		187,00		
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39.2		39,20		
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				
		8.6		8,60		
91	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	4,97	550,00	2 735,92
		P9:				
		187*0.022		4,11		
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39.2*0.018		0,71		
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
		8,6*0,018		0,15		
92	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 28 mm	m2	57,90	195,00	11 290,50
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39,2		39,20		
		P9:				
		187,0*0,1		18,70		
93	762812570R00	Montáž záklopu, zapuštěný na pero, hoblovaná prkna	m2		101,50	
		Dodatek 02/2019:				
		zrušení položky:				
		P 9:				
		0				
94	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	69,77	210,00	14 651,70
		Dodatek 02/2019:				
		P9:				
		69,77		69,77		
95	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	272,07	100,00	27 207,00
		201,5		201,50		
		1,0*0,8		0,80		
		Dodatek 02/2019:				
		P9:				
		69,77		69,77		
96	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	7,41	177,00	1 311,52
		P9:				
		187*0,022		4,11		
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39,2*0,028		1,10		
		P9:				
		187,0*0,1*0,028		0,52		
		P9:				
		69,77*0,024		1,67		
97	762 00	Dodávka svorníků vč.matic a podložek	kus	20,00	150,00	3 000,00
		Dodatek 02/2019:				
		5*4		20,00		
98	762 01	Repase stávajících sloupků, penetrační nátěr + lazura, doplnění pásků 100/120 (3 ks)	kus	3,00	3 000,00	9 000,00
		Dodatek 02/2019:				
		3		3,00		
99	60726016.A	Deska dřevoštěpková PD tl. 22 mm	m2	205,70	230,00	47 311,00
		P 9:				
		187*1,1		205,70		
100	60726121	Deska dřevoštěpková PD tl. 18 mm	m2	52,58	190,00	9 990,20
		Dodatek 02/2019:				
		P16:				
		39,2*1,1		43,12		
		Dodatek 02/2019:				
		P17:				
		8,6*1,1		9,46		
101	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 633,70	6,60	10 782,41

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>174 152,25</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				
102	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohu Pz. rš 200 mm 5*1,16+9*1,4+0,8+0,87+1,16	m	21,23	448,00	9 511,04
				21,23		
103	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohu Pz. rš 350 mm 1,0+6*1,2+5*2,06+0,5	m	19,00	639,00	12 141,00
				19,00		
104	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	21,23	45,00	955,35
105	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	19,00	50,00	950,00
106	764811201R00	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°	m2	9,90	1 161,00	11 493,90
107	764812640R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	4,00	337,00	1 348,00
108	764814220R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 100 mm	kus	5,00	516,00	2 580,00
109	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	24,50	327,00	8 011,50
110	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 125 mm	m	4,00	510,00	2 040,00
111	L 17	Oplechování opěrných pilířů Pz vč. podkladní konstrukce a povrchové úpravy Dodatek 02/2019: 2,5*2,75+2,3*2,75+1,85*0,7+1,75*0,2+7,35*0,2	m2	16,32	1 500,00	24 472,50
				16,32		
112	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	735,03	2,00	1 470,07
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>74 973,36</b>
Díl: 765		<b>Krytiny tvrdé</b>				
113	765311513R00	Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, na sucho Dodatek 02/2019: koruna opěrných pilířů: 1,85*0,4*2	m2	1,48	819,00	1 212,12
				1,48		
114	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti Dodatek 02/2019: koruna opěrných pilířů: 1,85*0,4*2	m2	1,48	107,50	159,10
				1,48		
115	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	13,71	9,90	135,75
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>1 506,97</b>
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
116	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00	1 799,00	1 799,00
117	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m D5: 6 D6: 8	kus	14,00	631,00	8 834,00
				6,00		
				8,00		
118	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. D5: 6 D6: 8	kus	14,00	242,50	3 395,00
				6,00		
				8,00		
119	766669921R00	Montáž zámku D5: 6 D6: 8	kus	14,00	68,30	956,20
				6,00		
				8,00		
120	766670021R00	Montáž kliky a štitku D5: 6 D6:	kus	14,00	371,00	5 194,00
				6,00		

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPRd1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
		8		8,00		
121	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 1.16*5+1.0+1.2*6+2.065*5+1.4*9+1.15*3+0.5+0.6*3+0.8+0.87	kus	44,35	175,50	7 782,55
				44,35		
122	766950010RAB	Oprava dřevěných oken, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	9,39	2 400,00	22 540,32
		D 14: 2,4*1,1*2		5,28		
		O 10: (0,6*0,6*3+0,8*0,6+0,87*0,57)*2		4,11		
123	766950020RAB	Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků	m2	51,61	1 200,00	61 936,80
		D 14: 0,8*1,97*15*2+1,1*1,97*2		51,61		
124	D 02	D+M dveří vč.zárubně a kování 1100/2270	kus	1,00	41 132,00	41 132,00
125	D 07	D+M dveří vč.zárubně a kování 900/1970	kus	1,00	21 800,00	21 800,00
126	D 14	Repase dveří vč.zárubně a kování 800/1600	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
127	D 15	D+M dveří vč.zárubně a kování 800/1970	kus	1,00	43 680,00	43 680,00
128	O 03	D+M okna 1160x1450	kus	5,00	16 195,00	80 975,00
129	O 04	D+M okna 1000x1150	kus	1,00	13 820,00	13 820,00
130	O 05	D+M okna 1200x1700	kus	6,00	16 236,00	97 416,00
131	O 06	D+M okna 2060x1450	kus	5,00	30 423,00	152 115,00
132	O 07	D+M okna špaletového 1400x1500	kus	9,00	39 581,00	356 229,00
133	O 08	D+M okna špaletového 1150x1350	kus	3,00	34 322,00	102 966,00
134	O 09	D+M okna 500x750	kus	1,00	5 410,00	5 410,00
135	T 01	D+M kuch.linky délka 1800	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
136	T 02	D+M kuch.linky délka 2100	kus	1,00	27 600,00	27 600,00
137	4845624310	Mřížka dveřní 300x100	kus	14,00	650,00	9 100,00
		D5: 6		6,00		
		D6: 8		8,00		
138	54914592	Kličky se šlittem dveř.	kus	14,00	370,50	5 187,00
		D5: 6		6,00		
		D6: 8		8,00		
139	54926043	Zámek	kus	14,00	141,50	1 981,00
		D5: 6		6,00		
		D6: 8		8,00		
140	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 cm	kus	8,00	3 500,00	28 000,00
		D6: 8		8,00		
141	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm	kus	6,00	3 500,00	21 000,00
		D5: 6		6,00		
142	61187553	Deska parapetní dřevěná	m	48,78	397,50	19 389,85
		(1,16*5+1,0+1,2*6+2,065*5+1,4*9+1,15*3+0,5+0,6*3+0,8+0,87)*1,1		48,78		
143	61250025	Schody skládací 900x700 EW 15 DP3 D 11	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
144	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	10 992,62	1,50	16 488,92



**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RP rD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 200 227,64</b>
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
145	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	74,30	149,00	11 070,70
		Dodatek 02/2019:				
		5,9+18,9+5,9+18,9+5,9+9,5		65,00		
		9,3		9,30		
146	767 00	D+M zábradlí okna O 08	kus	3,00	1 850,00	5 550,00
147	Z 08	D+M madla schodiště	kus	2,00	7 500,00	15 000,00
148	Z 10	Repase a osazení plech.dviřek	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
149	13324413	Tyč ocelová plochá jakost 11375 110x 6 mm	t	0,01	25 600,00	261,12
		Dodatek 02/2019:				
		0,0093*1,1		0,01		
150	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	0,05	25 080,00	1 304,16
		Dodatek 02/2019:				
		(0,0189*2+0,0095)*1,1		0,05		
151	13611232	Plech hladký jakost S235 12x1000x2000 mm	t	0,02	25 740,51	501,94
		3*0,0059*1,1		0,02		
152	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	346,88	2,00	693,76
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>35 381,68</b>
Díl: 771		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
153	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,67	40,00	2 026,75
		P 3:				
		29,75		29,75		
		29,75*0,125		3,72		
		P 4:				
		17,20		17,20		
154	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel.v.do 100 mm	m	29,75	127,00	3 778,25
		P 3:				
		29,75		29,75		
155	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,88	93,20	1 386,35
		29,75*0,5		14,88		
156	771575109RU2	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	46,95	545,00	25 587,75
		P 3:				
		29,75		29,75		
		P 4:				
		17,20		17,20		
157	59631353	Dlažba 250x250x12	m2	32,73	400,00	13 090,00
		P 3:				
		29,75*1,1		32,73		
158	597642030	Dlažba 300x300x9 mm	m2	18,92	400,00	7 568,00
		P 4:				
		17,20*1,1		18,92		
159	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	414,37	6,70	2 776,27
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>56 213,37</b>
Díl: 775		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
160	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	251,30	63,00	15 831,90
		P 6:				
		251,3		251,30		
161	775541100R00	Položení podlah lamelových bez podložky, slepení	m2	251,30	190,00	47 747,00
162	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysu, parket trojnásobně	m2	7,65	248,00	1 897,20
163	775599145R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+3x, přebroušení	m2	7,65	322,00	2 463,30

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
164	61731025	Vinylové lamely 900x150x2 povrch PUR, typ dub přírodní	m2	276,43	548,00	151 483,64
		P 6:				
		251,3*1,1		276,43		
165	61418051.A	Lišta parketová	m	301,56	86,00	25 934,16
		P 6:				
		251,3*1,2		301,56		
166	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	2 453,57	5,00	12 267,86
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>257 625,06</b>
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové</b>				
167	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	83,05	12,90	1 071,35
		1NP:				
		6,0+9,65+19,4+8,8+12,45+26,75		83,05		
168	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	83,05	38,80	3 222,34
		1NP:				
		6,0+9,65+19,4+8,8+12,45+26,75		83,05		
169	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	42,94	0,80	34,35
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>4 328,03</b>
Díl: 781		<b>Obklady keramické</b>				
170	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	42,72	40,00	1 708,90
		1NP:				
		(1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97*2		10,05		
		(1,1+1,95)*2*2,1-0,7*1,97		11,43		
		(0,94+1,3012)*2*2,1-0,8*1,97		7,84		
		2NP:				
		4,635*1,5		6,95		
		(1,1+1,4)*2*1,5-0,7*1,5		6,45		
171	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	42,72	600,00	25 633,50
172	59764201	Dlažba 150x150x9 mm	m2	46,99	350,00	16 448,18
		42,7225*1,1		46,99		
173	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	437,91	3,70	1 620,25
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>45 410,83</b>
Díl: 783		<b>Nátěry</b>				
174	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	855,44	45,00	38 494,80
		postřík stropu:				
		187,0		187,00		
		postřík krovu:				
		334,22*2,0		668,44		
175	783 00	Nátěr kovové zárubně	kus	6,00	300,00	1 800,00
		6		6,00		
176	783 01	Sanace krovu	m2	70,00	100,00	7 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>47 294,80</b>
Díl: 784		<b>Malby</b>				
177	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 165,08	18,00	20 971,47
		na omítky nové:				
		189,9+733,9014		923,80		
		na omítky původní:				
		38,3625+93,5177		131,88		
		na zábrucech:				
		1055,68		1 055,68		
		na SDK:				
		104+5,4		109,40		

**Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

Stavba :	RPrD1706 Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO 2 - Klubovny a kanceláře	SO 2 - Klubovny a kanceláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
178	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	1 055,68	55,00	58 062,49
179	784195512R00	Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK	m2	109,40	60,00	6 564,00
180	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 055,68	25,00	26 392,04
181	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	1 055,68	15,00	15 835,22
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>127 825,22</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
182	210 00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kpl	1,00	359 041,00	359 041,00
183	P 021	Stavební připomoci	%	5,00	3 590,41	17 952,05
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>376 993,05</b>
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
184	220 00	Provedení slaboproudé elektroinstalace - EPS viz samostatná část PD	kpl	1,00	167 701,00	167 701,00
185	220 01	Provedení slaboproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kpl	1,00	523 022,94	523 022,94
186	P 022	Stavební připomoci	%	5,00	34 536,00	172 680,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>863 403,94</b>
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
187	240 00	Provedení VZT viz samostatná část PD	kpl	1,00	58 970,00	58 970,00
188	P 024	Stavební připomoci	%	5,00	2 950,00	14 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>73 720,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
189	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	67,88	300,00	20 364,49
190	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,88	220,00	14 933,96
191	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 289,75	15,70	20 249,10
192	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,88	290,00	19 685,68
193	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	271,53	30,00	8 145,80
194	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	67,88	95,00	6 448,76
195	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	67,88	10,20	692,39
196	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,88	300,00	20 364,49
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>110 884,67</b>

