

Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka, Dodatek č. 4

## **DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo č.: 44/OU/40572/2017/75  
název akce: Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka  
uzavřené dne: 2. 1. 2018

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

████████████████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **Milostav Hantych**

IČO: 42481431

DIČ: ██████████

Sídlo: Marvartice 221, 407 42 Markvartice

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████ email: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 4**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací činí **996 721,67 Kč bez DPH.**

## II.

Na stavbě při spárování dna dochází k opakovanému poškozování převedení vody neznámými osobami, které způsobuje následné poškozování již provedených prací. Jelikož objednatel požaduje opravu provedených prací vybouráním a jejich novým provedením, prodlužuje se termín pro dokončení prací **nejpozději do 31. 1. 2020.**

## III.

### SO 01 – méněpráce

Ponechání 2 ks pařezů z důvodu stabilizace terénu

### SO 02 - méněpráce

Byla shrnuta jen část hrabanky, a to v místech deponie sedimentu a míchacího centra.

Z důvodu dřívějšího zastížení základového zdiva oproti předpokladu PD nebyl retenční prostor přehrážky odtěžen dle řešení PD.

Po očištění konstrukcí nebylo nalezeno žádné zdivo k opravě za použití nového kamene.

Dno a břehy koryta pod mostovkami v ř. km 0,092 a 0,108 nebyly vyspárovány z důvodu velmi obtížného přístupu, spodní hrana mostovek se nachází cca 0,9 m nad niveletou dna, přičemž délka mostovek je 2,3 a 2,9 m.

### VON - méněpráce

Schválení povodňového plánu příslušným povodňovým orgánem zajistil objednatel ještě před předáním staveniště z důvodu urychlení při zajištění vstupní dokladové části díla zhotovitelem, tudíž je nyní odečteno v rámci méněprací.

Objekt	Cena dle SoD	Méněpráce	Celkem
SO 01	86 466,03 Kč	2 248,00 Kč	84 218,03 Kč
SO 02	1 078 229,56 Kč	289 233,92 Kč	788 995,64 Kč
VON	124 432,00 Kč	924,00 Kč	123 508,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 289 127,59 Kč</b>	<b>292 405,92 Kč</b>	<b>996 721,67 Kč</b>

**Celková cena méněprací: 292 405,92 Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací činí 996 721,67 Kč (slovy devětsetdevadesátšesttisícšestmsetdvacetjedna korun českých a šedesátšedm haléřů).**

## IV.

Zhotovitel v roce 2019 vyfakturuje stavební práce do výše 90 % z ceny stavby, tj. 530 001,49 Kč. Zbýlých 10 % z ceny stavby, tj. 99 672,17 Kč zhotovitel vyfakturuje v roce 2020 po předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů dle platné Smlouvy o dílo.

Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka, Dodatek č. 4



V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 4 - 11 - 2019




vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p

V Markvarticích dne

1. 11. 2019



jednatel společnosti





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/07  
Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

KSO:  
Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 8.10.2019

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Miloslav Hantych

IČ: 42481431  
DIČ: ██████████

Projektant:  
AZ Consult s. r. o.

IČ: 44567430  
DIČ: CZ44567430

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>292 405,92</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>292 405,92</b>	<b>61 405,24</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>353 811,16</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/07

**Stavba:** Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Místo: Březiny u Děčína

Datum: 8.10.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AZ Consult s. r. o.

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>292 405,92</b>	<b>353 811,16</b>
01	Příprava území - kácení	2 248,00	2 720,08
02	Březinský potok, ř.km 0,000 - 0,200	289 233,92	349 973,04
VON	Vedlejší a ostatní náklady	924,00	1 118,04

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

01 - Příprava území - kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Miloslav Hantych

Projektant:

AZ Consult s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.10.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

42481431

DIČ:

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 248,00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 248,00	21,00%	472,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 720,08</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt: **01 - Příprava území - kácení**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: Miloslav Hantych

Datum: 8.10.2019  
Projektant: AZ Consult s. r. o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 248,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 248,00
1 - Zemní práce	2 248,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

01 - Příprava území - kácení

Místo:

Datum: 8.10.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AZ Consult s. r. o.

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 248,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 248,00	
D	1		Zemní práce				2 248,00	
7	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	308,00	308,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</i>					
PSC								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</i>					
PSC								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

**02 - Březinský potok, ř.km 0,000 - 0,200**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Miloslav Hantych

Projektant:

AZ Consult s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.10.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

42481431

DIČ:

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**289 233,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 233,92	21,00%	60 739,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**349 973,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt: **02 - Březinský potok, ř.km 0,000 - 0,200**

Místo:

Datum: 8.10.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AZ Consult s. r. o.

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**289 233,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

289 233,92

1 - Zemní práce	79 552,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	188 664,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 952,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 301,18
99 - Přesun hmot	12 763,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

02 - Březinský potok, ř.km 0,000 - 0,200

Místo:

Datum: 8.10.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

AZ Consult s. r. o.

Zhotovitel:

Miloslav Hantych

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

289 233,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

289 233,92

D 1

Zemní práce

79 552,04

2	K	121101201R	Odstranění vrchní vrstvy lesní půdy v tl. 100 mm-shrnutí, ošetřování, přemístění a zpětné rozhrnutí	m2	614,000	56,00	34 384,00	
---	---	------------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP

Odstranění vrchní vrstvy lesní půdy v tl. 100 mm- shrnutí, ošetřování, přemístění a zpětné rozhrnutí

P

Poznámka k položce: zařízení staveniště není možné umístit mimo pozemky PUPFL s ohledem na vzdálenost k retenčnímu prostoru přehrázký plocha odměřena ve výkresu B.2.2 Speciální situační výkres ZOV - část 2

3	K	124103101	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3	m3	123,230	193,00	23 783,39	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:  
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí v ne svislých ploch proložených projektovanými bĕhovými čarami souvisejli tyto odkopávky a prokopávky s provádĕnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-11 Vykopávky pod vodou strojně částí A 01 tohoto katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 01 tohoto katalogu, štĕtová stĕna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenĕní považuje za vzepřená nebo rozepřená pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí (pro opĕrnĕ zdi, patky, soustĕřovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131. 0-12 Hloubení zapažených jam, 132. 0-11 Hloubení rĕh do 600 mm, 132. 0-12 Hloubení rĕh do 2000 mm, 132. 0-14 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropĕných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stĕnami pro podzemní vedení částí A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístĕní výkopku do 4 m. Svislé přemístĕní z hloubky pĕs 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostĕřit výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostĕření cenou 171 20-1101 Uložĕní sypaniny do nezahutněných nĕsypů a vodorovné přemístĕní výkopku cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístĕní výkopku z rĕh podzemních stĕn částí A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující souĕet vykopávek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. ě. 2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. ě. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

VV

"neodtĕžený retenční prostor" 344,65-221,42

123,230

VV

Souĕet

123,230

5	K	162201101	Vodorovné přemístĕní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklĕm dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	19,844	74,80	1 484,33	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístĕní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklĕm dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístĕt výkopek na místo nepřístupné obvyklĕm dopravním prostředkům; toto přemístĕní se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jĕzdu loženĕho vozidla v terĕnu ve výkopĕšti nebo na nĕsypĕšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nĕsypĕšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložĕní sypaniny do nĕsypů a 171 20-1201 Uložĕní sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravnĕm dráze pro vodorovné přemístĕní nĕjaká pĕkážka, pro kterou je nutno pĕkládat výkopek z jednoho obvyklĕho dopravnĕho prostředku na jiný obvyklý dopravnĕm prostředek, oceňuje se toto lomenĕ vodorovné přemístĕní výkopku v každĕm úseku samostatně pĕslušnou cenou tohoto souboru cen a pĕkládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlĕho výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. ěíslo 5. 5. Přemĕstuje-li se výkopek z doĕasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i kdyĕ se provádĕjí. Toto ustanovení neplatĕ, vylučuje-li projekt použít dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístĕní sypaniny nejsou započteny náklady na dopravku materiálu; tuto se oceňují ve specifikaci

VV

"uložení sedimentu na levĕm bĕhu pro zĕsyp" 89,215-

19,844

VV

(221,42\*0,3133)

Souĕet

19,844

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701105R03	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, složení a uhrazení skládkovného dle platné legislativy	m3	59,890	290,40	17 392,06	
	PP		Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, složení a uhrazení skládkovného dle platné legislativy <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: Automobily budou mít utěsněný nákladní prostor. 1.V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sedimentu ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce. 6. Množství jednotek sedimentu se určí v m3 uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění). 8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatel, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 10. <i>Polnízka in uvažována včetně všech souvisejících činností</i>					
	P							
	VV		"přebytek neuloženého sedimentu z přehrážky" 344,65-284,76		59,890			
	VV		Součet		59,890			
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	63,340	39,60	2 508,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normalivy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopisti na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zmem do 125 mm. Množství zm velikostí přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zmy přes 125 mm. Množství zm velikostí přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při "odtěžení sedimentu v retenčním prostoru přehrážky-odvoz sedimentu na skládku" 344,65-59,89-221,42		63,340			
	PSC							
	VV		Součet		63,340			
	VV		Součet		63,340			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				188 664,00	
9	K	3212123R01	oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb obkladního vč. bourání	m3	22,460	8 400,00	188 664,00	
	PP		Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb obkladního vč. bourání <i>Poznámka k položce:</i> Poznámka k položce: přezdívaní kamenného zdiva (čedič žula) v souladu s kamenem stávajících konstrukcí na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamenů, minimální lože malty 2cm					
	P							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 952,80	
11	K	636195212R	Vyplnění spár dosavadního opevnění koryta cementovou maltou MC25 s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	21,260	280,00	5 952,80	
	PP		Vyplnění spár dosavadního opevnění koryta cementovou maltou MC25 s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	VV		"mostovka v ř. km 0,092"					
	VV		"dno" 2,3*2		4,600			
	VV		"břehy" (2,3*1,1)*2		5,060			
	VV		"mostovka v ř. km 0,108"					
	VV		"dno" 2,9*2		5,800			
	VV		"břehy" (2,9*1)*2		5,800			
	VV		Součet		21,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 301,18

14	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	21,260	108,24	2 301,18	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

Poznámka k souboru cen:  
Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m, tyto se oceňují cenami souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot částí B01 katalogu. 3. Množství měrných jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u cen -8311 v ks mezníků nebo značek.

D 99 Přesun hmot 12 763,90

20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	59,689	213,84	12 763,90	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Poznámka k souboru cen:  
Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

VV 59,17873+0,51024 59,689

VV Součet 59,689

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Miloslav Hantych

Projektant:

AZ Consult s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.10.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

42481431

DIČ:

██████████

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**924,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924,00	21,00%	194,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 118,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: Miloslav Hantych

Datum: 8.10.2019  
Projektant: AZ Consult s. r. o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>924,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	924,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 02

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 8.10.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: AZ Consult s. r. o.

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**924,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					924,00	
5	K	R0006	Aktualizace a doplnění povodňového plánu včetně potvrzení příslušným povodňovým orgánem	ks	0,500	1 848,00	924,00	
	PP		Aktualizace a doplnění povodňového plánu včetně potvrzení příslušným povodňovým orgánem					
	VV		"potvrzení příslušným povodňovým orgánem = 0,5 ks"					
	VV		1/2		0,500			
	VV		Součet		0,500			

