

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednávky 866/2019

č. zhotovitele D5B026.001/INV/2019/8

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 46678468, daňové IČ. CZ46678468 bankovní spojení Citibank Europe plc., organizační složka, číslo účtu [REDACTED] zastoupen [REDACTED] Dopravní stavby [REDACTED] / divize Dopravní stavby společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 23. 7. 2019 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 866/2019, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava chodníku v ul. Příčná, Mladoboleslavská, Bezručova a sídl. Pivovar**“.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny dle příloh tohoto dodatku.
Příloha č.1: Výkaz výměr - Soupis požadovaných změn a Soupis víceprací
Příloha č.2: Nabídkový rozpočet – Nástupní plochy pro vozidla HZS sídliště Pivovar.
Náklady na realizaci dle přílohy č. 1 činí 350.078,- Kč bez DPH.
Náklady na realizaci dle přílohy č. 2 činí 367.633,60 Kč bez DPH
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč **1.666.889,60** Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 866/2019 ze dne 23. 7. 2019 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 620/2019/R ze dne 23. 9. 2019.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 866/2019, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 866/2019, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 866/2019 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 866/2019 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.

- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 21. 10. 2019

V Praze dne 18. 10. 2019


MVDr. Ctírad Mikeš
Starosta
Město Mělník


ředitel divize Dopravní stavby


ředitel obchodně technické nabídky
divize Dopravní stavby



Přílohy :

Č.1 Výkaz výměr - Soupisu požadovaných změn a soupis víceprací

Č.2 Výkaz výměr – Nabídkový rozpočet – Nástupní plochy pro vozidla HZS sídliště Pivovar

PŘÍLOHA č. 1. Dodatek č. 1 k SOD ev.č. 866/2019

Finální povrch chodníky, Mělník

ul. Příčná SO 1.1		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení	
pol.č.	Chodník	popis položky rozpočtu		Celkem bez DPH	
1	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu			14 877,00 Kč	0
2	Dodávka a pokládka zámkové dlažby 80mm			88 920,00 Kč	0
3	Pokládka obrubníků do bet.lože C300			46 800,00 Kč	0
4	Specifikace - dodávka nových zahraničních obrubníků			6 120,00 Kč	0
5	Specifikace - dodávka nových silničních obrubníků			12 060,00 Kč	0
	ZRN komunikace celkem			168 777,00 Kč	0
					0,00

ul. Mladoboleslavská SO 1.2		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení	
pol.č.	Chodník	popis položky rozpočtu		Celkem bez DPH	
1	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu			37 236,00 Kč	
2	Dodávka a pokládka zámkové dlažby 60mm			215 284,00 Kč	0,00
3	Pokládka obrubníků do bet.lože C300			85 800,00 Kč	0,00
4	Specifikace - dodávka nových zahraničních obrubníků			11 220,00 Kč	0,00
5	Specifikace - dodávka nových silničních obrubníků			22 110,00 Kč	0,00
	Dodávka geotextilie				0,00
	Podkladní vrstva pod zatravněný pás			94,8	4 076,40
	Dodávka a rozproštění ornice			94,8	16 400,40
	ZRN komunikace celkem			94,8	8 626,80
				371 650,00 Kč	29 103,60

Sídli. Pivovar SO 1.3		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení	
pol.č.	Chodník	popis položky rozpočtu		Celkem bez DPH	
1	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu				
2	Dodávka a pokládka zámkové dlažby 80mm			20 532,00 Kč	44
3	Pokládka obrubníků do bet.lože C300			122 720,00 Kč	44
4	Specifikace - dodávka nových zahraničních obrubníků			45 154,00 Kč	17
	ZRN komunikace celkem			14 552,00 Kč	17
				202 958,00 Kč	31 451,00

Finální povrch chodníky, Mělník

ul. Bezručova SO 1.4

Smluvní rozpočet Skutečné provedení

pol.č.	Chodník	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH		
1	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu	- odpočet nepožadovaného množství	11 658,00 Kč		0,00
2	Dodávka a pokládka zámkové dlažby 60mm	- odpočet nepožadovaného množství	67 402,00 Kč	-110	-9 570,00
3	Pokládka obrubníků do bet.lože C300	- odpočet nepožadovaného množství	57 720,00 Kč	-110	-55 330,00
4	Specifikace - dodávka nových zahraničních obrubníků	- odpočet nepožadovaného množství	7 548,00 Kč	-153,5	-39 910,00
5	Specifikace - dodávka nových silničních obrubníků	- odpočet nepožadovaného množství	14 874,00 Kč	-80,5	-5 474,00
6	Vybourání přiléhajících betonů před vstupními schodišti předpokládaná tl.15cm	- odpočet nepožadovaného množství		-73	-9 782,00
7	Doplnění podkladní vrstvy drceným kamenivem 8-16mm včetně zhutnění tl.do 15cm			73,5	16 537,50
8	Asfaltový spojovací prostředek pod obrusnou vrstvu ACO			20,95	16 548,53
9	Asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.60 mm			73,5	2 572,50
10	Oprava a doložení stávající dlažby 50/50 cm po jejím vytřídění vč.doplnění podsypu			73,5	46 305,00
				50	18 500,00
				48	9 840,00
	ZRN komunikace celkem		159 202,00 Kč		-9 762,48
	VRN				
1	Přesun hmot		18 052 Kč		
2	Dopravní značení		15 000,00 Kč	508	1 015,84
3	Ostatní náklady včetně zkoušek hutnění		13 538,81 Kč	508	0,00
	VRN komunikace celkem		46 590,55 Kč		761,88
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)		949 177,55 Kč		1 777,72
					52 569,85

Finální povrch chodníků, Mělník

VÍCEPRÁCE - další ulice

pol.č.	ul. Krombholcova	popis položky rozpočtu
	Chodník	
1		Odstranění stávajícího krytu vč. odvozu na skládku a uložení
2		Úprava pláně
3		Štěrkodř ŠD 0/32 mm tl. 150mm
4		Ložná vrstva HDK 4/8 mm tl.30mm
5		Zámková dlažba Best tl.60 mm - dodávka
6		Zámková dlažba Best tl.60 mm - montáž
		ZRN komunikace celkem

pol.č.	ul. Smetanova - levá strana	popis položky rozpočtu
	Chodník - levá strana ve směru od ul. Fügnerova k Zádušní	
1		Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu
2		Pokládka obrubníků do bet.lože C300
3		Specifikace zahradní obrubníky
4		Zámková dlažba - montáž
5		Zámková dlažba - dodávka tl. 80mm
6		Zámková dlažba - dodávka tl. 60mm
7		Dodávka rozproštění ornice - doplnění stávajícího zeleného pásu
		ZRN komunikace celkem

pol.č.	ul. Smetanova - pravá strana	popis položky rozpočtu
	Chodník - pravá strana ve směru od ul. Fügnerova k Zádušní	
1		Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu
2		Doplnění podloží drceným kamenivem fr. 0 - 32 se zhuťněním do 20% plochy
		ZRN komunikace celkem

Smluvní rozpočet

Skutečné provedení

Celkem bez DPH		
- Kč	24,98	4 846,12
- Kč	24,98	524,58
- Kč	24,98	4 321,54
- Kč	24,98	1 224,02
- Kč	24,98	6 294,96
- Kč	24,98	3 597,12
- Kč		20 808,34

Celkem bez DPH		
- Kč	250	21 750,00
- Kč	127	33 020,00
- Kč	127	8 636,00
- Kč	250	36 000,00
- Kč	105	39 480,00
- Kč	146	36 792,00
- Kč	118,3	10 765,30
- Kč		164 693,30

Celkem bez DPH		
- Kč	374,2	32 555,40
- Kč	21,3294	16 850,23
- Kč		49 405,63

Finální povrch chodníky, Mělník

Opravy sídliště Pívovar		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení
pol.č.	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH		
1	Chodník na pozemku 1287/82			
2	Vybourání betonového chodníku v propadlé části tl.200 mm	- Kč	19,3	4 921,50
3	Řezání betonového krytu do 200 mm	- Kč	19,3	3 956,50
4	Podkladní vrstva - úprava, doplnění a zhutnění	- Kč	19,3	1 679,10
5	Betonová mazanina tl. 150 mm povrchová úprava zdrsňlím	- Kč	19,3	10 518,50
	Úprava terénu v zelené ploše včetně osetí travním semenem	- Kč	19,3	4 863,60
	ZRN komunikace celkem	- Kč		25 939,20

Ostatní opravy dle řešení místa samého (Pod Vrchem u Fitnes a u mat.školy, K		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení
pol.č.	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH		
1	Vybourání přiléhajících betonů před vstupními schodíšti předpokládáná tl.10cm	- Kč	23,23	5 923,65
2	Doplnění podkladní vrstvy drčeným kamenivem 8-16mm včetně zhutnění tl.do:15cm	- Kč	6,62	5 230,23
3	Asfaltový spojovací prstřík pod obrusnou vrstvou ACO	- Kč	23,23	813,05
4	Asfaltobetonová vrstva ACO 11 tl.60 mm	- Kč	23,23	14 634,90
				26 601,83

Opravy sídliště Pívovar		Smluvní rozpočet		Skutečné provedení
pol.č.	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH		
1	VRN			
2	Přesun hmot	- Kč	2874	5 748,97
3	Dopravní značení	- Kč		0,00
	Ostatní náklady včetně zkoušek hutnění	- Kč	2874	4 311,72
	VRN komunikace celkem	- Kč		10 060,69
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)			297 508,99

k.dlažba chodník ke křižovatce s ul. Nemocniční -levá strana)

19. 9. 2019

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 k SOD ev.č. 866/2019

"Nástupní plochy pro zásahová vozidla HZS" SÍDLIŠTĚ PIVOVAR v Mělníku

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Rekapitulace

	SO 02 Kosmonautů čp.3014 až 3018	268 020,73 Kč
	SO 07 Bezručova čp.3002 až 3004	99 612,84 Kč
	CELKEM bez daně	367 633,57 Kč
	DPH 21%	77 203,05 Kč
	CELKEM s daní	444 836,62 Kč



SO 02 Kosmonautů čp.3014 až 3018

str.2

Nabídka Hochtief

pol.č.	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH
	ZRN	185 392,88 Kč
	Zemní práce	
	Sejmutí ornice tl.10cm (resp.odstranění zatravněného povrchu k dalšímu použití)	63 10 432,80 Kč
	Odkopávky zeminy v hornině 3 do 100m3 tl.40cm	92 6 094,08 Kč
	Podkladní vrstvy	
	Zhutnění pláně na únosnost 30MPa	21 - Kč
	Podkladní vrstva z drčeného kameniva 32-63 mm, tl.30cm vč.zhutnění	27 3 477,60 Kč
	Podkladní vrstva z drčeného kameniva 8-16 mm, tl.10cm vč.zhutnění	27 59 183,78 Kč
	Terénní úpravy	59 21 049,42 Kč
	Geotextilie proti protí prorůstání zatravnění do podkladních vrstev	- Kč
	Zpětné uložení odtěžené ornice včetně doplnění cca 30% objemu ornici novou	97 16 063,20 Kč
	Osetí plochy travním semenem	24 20 534,40 Kč
	Úprava zeleně , 1x ořez větví	16 7 617,60 Kč
	Dopravní značení	- Kč
	Označení zatravněné zpevněné plochy uložení červených palisád dl. 50cm á 1 m v zatravněné ploše (ohraničení nástupní plochy)	0 34 960,00 Kč
	Svislá dopravní značení - dopravní značka Nástupní plocha požární techniky	0 2 860,00 Kč
	Vodorovná dopravní značení - zákaz parkování na vyznačeném místě	8 3 120,00 Kč
	VRN	
	1 Přesun hmot	82 627,85 Kč
	2 Vytýčení inženýrských sítí	6 11 123,57 Kč
	3 Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	0 10 000,00 Kč
	4 Poplatky za skládku (zemina 161,7 t)	- Kč
	Ostatní požadavky úpravy inž.sítí (2x lampa VO; 1x úprava kanalizace; 1x odstranění ocel.zábrany)	1 26 504,28 Kč
	5	35 000,00 Kč
	SO 02 celkem bez DPH (ZRN+VRN)	268 020,73 Kč

SO 07 Bezručova č.p.3002 až 3004

str.3

Nabídka Hochtief

pol.č.	ZRN	popis položky rozpočtu	Celkem bez DPH
	Zemní práce		82 431,20 Kč
	Sejmutí ornice tl.10cm (resp.odstranění zatravněného povrchu k dalšímu použití)		
	Odkopávky zeminy v hornině 3 do 100m3 tl.40cm		5 140,80 Kč
	Podkladní vrstvy		3 002,88 Kč
	Zhutnění pláně na únosnost 30MPa		- Kč
	Podkladní vrstva z drčeného kameniva 32-63 mm, tl.30cm vč.zhutnění		1 713,60 Kč
	Podkladní vrstva z drčeného kameniva 8-16 mm, tl.10cm vč.zhutnění		29 163,02 Kč
	Komunikace		10 372,18 Kč
	Zámková dlažba tl.8cm uložená na pokladu z drčeného kameniva 4-8mm tl.2cm, včetně zásepů křemičitým pískem		
	Osazení zahradních obrubníků do betonového lože C 12/15		- Kč
	Terénní úpravy		- Kč
	Geotextilie proti protiprorůstání zatravnění do podkladních vrstev		- Kč
	Zpětné uložení odtěžené ornice včetně doplnění cca 30% objemu ornici novou		8 706,72 Kč
	Osetí plochy travním semenem		10 118,40 Kč
	Úprava zeleně - ořez větví 1ks stromu		3 753,60 Kč
	Dopravní značení		- Kč
	Označení zatravněné zpevněné plochy uložení červených palisád dl. 50cm á 1 m v zatravněné ploše (ohraničení nástupní plochy)		
	Svislá dopravní značení		7 600,00 Kč
	Vodorovná dopravní značení		2 860,00 Kč
	VRN		
1	Přesun hmot		17 181,64 Kč
2	Vytýčení inženýrských sítí		4 121,56 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění		- Kč
4	Poplatky za skládku		- Kč
5	Ostatní požadavky úpravy inž.sítí - odstranění kovové zábrany proti chování na trávník		13 060,08 Kč
	SO 07 celkem bez DPH (ZRN+VRN)		- Kč
			99 612,84 Kč